

PROCESO BID SEP 004-2018 OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO PROVIDENCIA

#	PREGUNTA	RESPUESTA
1	1. Vía terciaria K0+000 a K0+920 con Carreteable K0+920 a K1+158	
2	Al revisar los planos, y luego de la visita que realizamos, se observa que existen postes y cerramientos que se encuentran en el área de la vía proyectada, pero no existen ítems de pago para el desplazamiento de los mismos. Por favor confirmar que estos no se moverán.	Se confirma que desde el planteamiento del diseño aprobado, no se contempla el traslado o movimiento de dichos elementos. La vía que se va a construir es una vía terciaria sobre la que actualmente existe.
3	De acuerdo a las especificaciones, se tiene que usar material de cantera local, por favor confirmar que se verificó la disponibilidad de material solicitado en las canteras locales, la calidad del producto extraído y la capacidad de extracción que tienen estas canteras para suministrar los productos requeridos con la calidad necesaria, en los tiempos programados de la ejecución del proyecto?	Desde la concepción inicial del diseño, se verificó la existencia de canteras y su disponibilidad de materiales. Sin embargo, las canteras deben ser verificadas por el Contratista, ya que deben constatarse los permisos ambientales correspondientes y la calidad de los materiales a usar, al momento de ejecución del proyecto. Los precios del presupuesto tuvieron en cuenta las canteras locales.
4	Por favor indicar a qué se refiere el ítem 4.1.1.1 Concreto piedra pegada, ¿Cuáles son sus especificaciones y dónde se instalará?	El concreto con Piedra pegada se requiere para las estructuras escalonadas que desaguan las aguas lluvias que recoge la vía a través de los drenajes laterales que descargan a su vez en las cámaras NOVACAM. El detalle de las descargas y de las estructuras escalonadas, se puede evidenciar en los planos No. 32/35 y 33/35
5	Basándonos en cotizaciones reales obtenidas de empresas logísticas, el transporte ida/vuelta de la Maquinaria necesaria para ejecutar las obras y los trámites movilizar y alojar el personal especializado de la obra (no disponible localmente) generan un sobre costo significativo. Favor indicar si esto se tomó en cuenta en el presupuesto del proyecto, sea en los APUs o en el AIU	La estructuración del presupuesto para el actual proceso, tuvo en cuenta dentro de su análisis de precios unitarios tanto el Suministro (Incluye transporte bajo las condiciones logísticas de la isla), como la instalación (incluye mano de obra y maquinaria y/o equipo).
6	Se pudo evidenciar que la vía propuesta tienen un diseño que implica una complejidad alta, especialmente considerando el drenaje propuesto. Favor indicar si se acepta un diseño alternativo para la vía, con el fin de optimizar el costo de construcción.	No se aceptan propuestas alternativas, ya que el proceso cuenta con diseño aprobado, el cual fue viabilizado en campo y se comprobó que las condiciones del diseño son ejecutables.