

LISTADO DE PRECIOS FIJO

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN FASE DE MITIGACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE SECCION RECTANGULAR EN CONCRETO REFORZADO TRAMO DE 65 M DEL CANAL EL CAMPESTRE, BOXCULVERT AVENIDA PEDRO ROMERO K2+217,14 - K2+230 Y BOXCULVERT URBANIZACION LAS PALMERAS K2+441,59 - K2+447,99

ITEM.	DESCRIPCION	UN	VR. UNITARIO
1	Obras Preliminares		
1,1	Trazado y localización	m2	\$ 3.550,0
1,2	Demolición de estructuras	m3	\$ 135.496,0
1,3	Motobomba D=6" con todos sus accesorios para bombeo de escorrentia.	Hr	\$ 64.419,0
1,4	Conformación de ataguía con sacos de polipropileno (Incluye instalación y retiro)	m3	\$ 118.587,0
1,5	Demolición de placa de pavimento 0,15m < Esp < 0,25 m	m2	\$ 24.315,0
1,6	Demolición de andén 0,05m < Esp < 0,10 m	m2	\$ 11.648,0
1,7	Perfilado o corte de concreto	ml	\$ 5.568,0
2	Movimiento De Tierra		
2,1	Excavacion mecanica	m3	\$ 11.574,0
2,2	Relleno con material del sitio	m3	\$ 18.329,0
2,3	Relleno con piedra rajon	m3	\$ 96.340,0
2,4	Relleno con suelo-cemento	m3	\$ 146.995,0
2,5	Cargue, transporte y disposición final de mat. Sobrante en sitio autorizado por la autoridad ambiental	m3/km	\$ 2.253,0
3	Estructuras en concreto		
3,1	Entibado Metalico en lámina	m2	\$ 49.846,0
3,2	Solado (e=0.05m) en concreto F'c=2500 psi	m2	\$ 25.600,0
3,3	Corte, figurado y armado de acero de refuerzo F'y=60 ksi	kg	\$ 6.161,0
3,4	Concreto placa de fondo (e=0.30m) en concreto (F'c= 4000psi/280 kg/cm2)	m3	\$ 687.542,0
3,5	Muros (e=0.30m) en concreto (F'c=4000 psi/280 kg/cm2). Incluye: Fomaleta y mano de obra	m3	\$ 719.608,0
3,7	Reconstruccion de pavimento MR 40 e= 21 cm	m2	\$ 150.506,0
3,8	Concreto placa superior (e=0.30 m) en concreto (F'c=4000 psi/ 280 kg/cm2)	m3	\$ 748.091,0
3,9	Construcción de andén en concreto de 3000 psi e=0.075 m	m2	\$ 49.500,0
3.10	Construcción de bordillo en concreto de 3000 psi de 15 x 20 (incluye refuerzo)	ml	\$ 43.979,0
3.12	Concreto ciclópeo en concreto F'c=2500 psi (e=0.40)	m3	\$ 364.420,0
3.13	Suministro e instalación cinta flexible pvc para juntas de construcción	ml	\$ 27.565,0
3.14	Sellado de junta de construcción muro con epoxico sikadur anchorfix-4 o similar	ml	\$ 45.896,0
3,15	Suministro e Instalación de Geotextil T-2400	m2	\$ 12.701,0
4	Intervenciones		
4,1	Suministro e instalacion de baranda de proteccion en tuberia galvanizada diametro 2" espesor 0,098", modulos de 2mts dos lineas trasversals y altura 1mt, placa de anclaje e=1/4" y 4 pernos de anclaje de 1/2"x3 3/4", incluye pintura anticorrosiva amarilla caterpillar	ml	\$ 304.434,0
4,2	Sistema de subdrenaje con geodren Pavco o similar	ml	\$ 77.866,0