

**ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA "VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 4".**

**LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS**

*(los valores incluyen transporte terrestre, aéreo o fluvial)*

DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO
ACABADO MEDIA CAÑA (MÓRTERO 1:4)	m	\$ 26.272,29
ACERO DE REFUERZO 60000PSI	kg	\$ 6.685,71
ACOMETIDA DOMICILIARIAS ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	m	\$ 163.493,14
ACOMETIDA HIDRAULICA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ACCESORIOS)	m	\$ 46.151,14
ALFAJIAS EN ALUMINIO VENTANAS NUEVAS, ANCHO DE 10 CMS.	m	\$ 27.747,43
ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	m <sup>2</sup>	\$ 26.138,57
ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m <sup>2</sup>	\$ 52.285,71
APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, SUMINISTRO E INSTALACION).	un	\$ 326.184,00
ARREGLO PUERTA METALICA ACCESO (DOS PASADORES).	gl	\$ 107.235,43
ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES).	gl	\$ 670.220,57
ATERRIJAZO DE MEDIDOR COMPLETO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	un	\$ 323.716,29
BAJANTE PVC 4" PARA AGUAS LLOVIAS INCLUYE, SOPORTES, ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACION	m	\$ 66.474,00
BASE EN RECEBO COMPACTADO E=0,15 MTS	m <sup>2</sup>	\$ 46.956,00
BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO SIMILAR AL EXISTENTE S, INCLUYE RETIRO BALDOSA EXISTENTE Y DILATACION EN BRONCE SIMILAR AL EXISTENTE	m	\$ 47.577,43
CAJA DE INSPECCION CONCRETO 0,60 X 0,60 X 0,70 M (INCLUYE MARCO Y CONTRA MARCO)	un	\$ 416.107,71
CANAL EN PVC (TUBO) CON CONEXION A LOS DESAGUES TERRAZA; INCLUYE REGATA Y RESANE CORRESPONDIENTE Y BAJANTES EN TUBO PVC, CON EL FIN DE REEMPLAZAR PERGOLAS EXISTENTES	m	\$ 160.853,14
CONCRETO DE 3.000 PSI PARA CARCAMO	m <sup>3</sup>	\$ 628.380,00
CAÑUELA PERIMETRAL EN CONCRETO	m	\$ 64.681,71
CERCHA EN PERFIL C DOBLE CAL 16, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA	m	\$ 313.897,71
CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, SUMINISTRO E INSTALACION).	m <sup>2</sup>	\$ 68.362,29
CODO PRESION PVC 1/2"	un	\$ 11.346,86
COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (3000 PSI) (15CM X 20 CM)	m	\$ 42.392,57
COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15 20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMAleta.	m	\$ 45.416,57
CONCRETO ARMADO PARA LOSA DE TANQUE ELEVADO (3000 PSI E = 8 CM)	m <sup>3</sup>	\$ 600.342,86
CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	m <sup>3</sup>	\$ 220.714,29
CONSTRUCCION ESCALINATA DE ACCESO (INCLUYE BORDILLO EN LADRILLO, RELLENO Y PLACA)	m <sup>2</sup>	\$ 226.778,57
CONSTRUCCION MAMPOSTERIA MURO SOGA LADRILLO COMUN	m <sup>2</sup>	\$ 58.155,43
CONSTRUCCION MESON EN CONCRETO DE 2500 PSI, DE ESPESOR DE 10 CMS., Y DE ANCHO 60 CMS., CON MALLA ELECTROSOLDADA Y RECUBRIMIENTO EN GRANITO PULIDO, CON VANO PARA LA POCETA LAVAPLATOS. INCLUYE APOYOS EN MAMPOSTERIA CADA 1,50 MTS.	m	\$ 273.450,00
PERFILERIA METALICA RECTANGULAR PARA CUBIERTA Cal. 3"1 1/2"	m	\$ 25.468,29
CORRECCION BAJANTE CUBIERTA (CHILLER)	gl	\$ 442.345,71
CORTE CON PULIDORA MUROS PERIMETRALES	m	\$ 4.781,14
CUBIERTA TIPO SANDWICH DECK REF. 325C ALZINC CAL 26, CON POLIURETANO INTERIOR DE 30MM, LISA PINTADA DOS CARAS, DE HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m <sup>2</sup>	\$ 187.662,00
CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m <sup>2</sup>	\$ 118.407,43
CUBIERTA EN TEJA DE BARRO VITRIFICADA AZUL EN LA FACHADA PRINCIPAL SOBRE GARAJE, BALCON Y CUPULA INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	un	\$ 34.851,43
CANALIZACION DE 20" X 20" EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACION Y RETIRO SOBANTES; INCLUYE SOLADO DE LIMPIEZA DE 2 CMS.	m <sup>3</sup>	\$ 878.775,43
DEMOLICION DE ESCALERAS DE ACCESO (ESPESOR=0,15 M)	m <sup>2</sup>	\$ 32.665,71
DEMOLICION DE MANTO IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE MEDIA CAÑA	m <sup>2</sup>	\$ 13.404,00
DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m <sup>2</sup>	\$ 21.124,29
DEMOLICION DE MESONES	m <sup>2</sup>	\$ 6.433,71
DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m <sup>2</sup>	\$ 32.944,29
DESALOJO MATERIAL SOBRENTE HASTA 10 KM	m <sup>3</sup>	\$ 26.100,86
DESCAPOTE Y LIMPIEZA	m <sup>2</sup>	\$ 5.429,14
DESMONTE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARCIAL	m	\$ 6.702,00
DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	m <sup>2</sup>	\$ 31.387,71
DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO (sistemas modulares)	m <sup>2</sup>	\$ 29.787,43
DESMONTE DE ESPEJOS	un	\$ 6.702,00
DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	un	\$ 36.737,14
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES.	un	\$ 8.042,57
DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES	un	\$ 4.021,71

DESMONTE DE VENTANAS SUPERIOR	un	\$ 13.404,00
DESMONTE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL UN	un	\$ 6.702,00
DESMONTE TABLERO PARCIAL DE DISTRIBUCIÓN	un	\$ 26.808,86
DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	\$ 5.361,43
DESMONTE Y REINSTALACION DE PLACAS DE CIELORASO.	m²	\$ 15.887,14
DILATACION CON SIKA O SIMILAR	m²	\$ 6.702,00
DILATACIONES E = 1 CM SOBRE FACHADA CONSTRUCCIÓN NUEVA	m	\$ 5.227,71
DISPENSADOR JABÓN LIQUIDO PARA MANOS: PLASTICO TIPO BOCCHERINI O SIMILIAR	un	\$ 33.510,86
DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO, PLÁSTICO TIPO FAMILIA O SIMILIAR	un	\$ 40.212,86
DUCTOS: CUBRIMIENTO PERIMETRAL A DUCTOS. (RECUBRIMIENTOS EN LAMINA DE DRYWALL RH DE 1/2" CON ESTRUCTURA EN PERFILERIA GALVANIZADA CAL 26, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON MASTIQUE Y CINTA DE PAPEL, ACABADO FINAL CON LIAJ Y VINILO BLANCO). INTERIORMENTE IMPERMEABLE	m	\$ 79.756,29
ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	m²	\$ 119.053,71
ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	m²	\$ 92.978,57
ESCALERA METALICA DE EMERGENCIA DEL PRIMERO AL SEGUNDO PISO OBRA NUEVA	gl	\$ 5.361.762,00
ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m²	\$ 12.468,86
PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m²	\$ 9.915,43
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN. A MANO.	m³	\$ 14.460,86
FILTRO FRANCÉS PERIMETRAL 0.50" 1.00 G60textil NY1600 filtrado de 1" tubería PVC perforada de 4"	m	\$ 113.937,43
FLANQUE METALICO SOBRE CUBIERTA, EN LAMINA CALIBRE 18 CON DESARROLLO DE 40 CMS	m	\$ 39.339,43
GRANIPLAS ESGRAFIADO SIMILAR AL EXISTENTE.	m²	\$ 19.771,71
GRIFO CROMADO, TIPO MANGUERA JARDIN.	un	\$ 29.027,14
GUARDAESCOBA EN CERAMICA	m	\$ 52.026,86
IMPERMEABILIZACION ALFARJAS EN CONCRETO, INCLUYE RASPAR Y COLOCAR MANTO, PINTURA BITUMINOSA Y DILATACION E = 0.50	m	\$ 22.787,14
IMPERMEABILIZACION FACHADA GENERAL, EN AREAS EN MAL ESTADO. PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON SIKA O SIMILAR.	m²	\$ 10.716,86
IMPERMEABILIZACION HUMEDADES MUROS ANTEPECHO TERCER PISO.	m²	\$ 45.575,14
DEMOLICION PAÑETE	m²	\$ 2.855,14
SUMINISTRO INSTALACION PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON SIKA O SIMILAR, PINTURA DE MUROS ANTEPECHOS Y PLACAS DE VENTANA	m²	\$ 24.221,14
INMUNIZACION ESTRUCTURA DE MADERA CUBIERTA	m²	\$ 5.903,14
INSTALACION PUNTOS VOZ Y DATOS (CERTIFICADO)	un	\$ 97.584,00
JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO 3 PIEZAS, INCLUYE INSTALACION	un	\$ 46.915,71
LAVADA Y LIMPIEZA DE MUROS EN LADRILLO A LA VISTA	m²	\$ 14.074,29
LAVADERO PREFABRICADO INCLUYE POCETA	un	\$ 224.054,57
LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	un	\$ 170.655,43
LAVAPLATOS EMPOTRAR ACERO INOXIDABLE 60 X 40 INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION	un	\$ 157.922,57
LIMPIEZA Y PULIDA MECANICA DE PISOS EN GRANITO O PULIDO (INCLUYE ESCALERAS - DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO)	m²	\$ 56.298,86
LLAVE DE CORTE 1/2"	un	\$ 43.604,57
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m²	\$ 4.537,71
LUMINARIA DE EMERGENCIA, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA.	un	\$ 643.411,71
LUMINARIA 2'48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	un	\$ 104.768,57
MANTENIMIENTO CANALES METALICAS RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTA	m	\$ 6.702,00
MANTENIMIENTO CANALES "RECOLECTOR" DE AGUAS LLUVIAS, PRIMER PISO RASPAR Y COLOCAR PAÑETE IMPERMEABILIZADO	m	\$ 33.510,86
MANTENIMIENTO DE MARCO PUERTAS EN MADERA (INCLUYE LIJADA, PINTADA, LACADA CON POLIURETANO TRANSPARENTE Y CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS).	un	\$ 180.959,14
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION, LOS QUE INCLUYEN BARRAJE TRIFASICO Y PUESTA A TIERRA	gl	\$ 1.876.616,57
MEDIDOR DE COSTEO DE ENERGIA RESIDE, UT230B UNIT - 1	un	\$ 166.653,43
MEDIDOR, CONTADOR DE AGUA DN 15 - 1/2" IN	un	\$ 171.294,86
MORTERO IMPERMEABILIZADO E: 5CM REFORZAMIENTO CON MALLA	m	\$ 26.138,57
MORTERO IMPERMEABILIZADO SIKA PARA PAÑETE BAÑO DIRECCION	m²	\$ 26.299,71
MORTERO IMPERMEABILIZADO SIKA PARA PAÑETE BAÑO DIRECCION.	m²	\$ 26.299,71
MOVIMIENTO DE TIERRAS INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE	m³	\$ 21.650,57
MURO EN DRY WALL, DOBLE CARA DE ESPESOR DE 12 CMS., INCLUYE ESTUCADO Y PINTURA.	m²	\$ 100.533,43
MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20 CM.	m²	\$ 86.538,86
MURO EN LADRILLO HUECO NO 4 DE ESPESOR 15 CMS.	m²	\$ 72.044,57
MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INCLUYE CINTRA DE AMARRE	m²	\$ 132.033,43
MURO EN LADRILLO PARA SOPORTE DE LAVADERO Y LAVAPLATOS EN ECAERO INOXIDABLE	m²	\$ 91.707,43
TRASLADO DE SIFONES, INCLUYE DESMONTAR LOS EXISTENTES Y REUBICARLOS EN EL SITIO CONVENIENTE PARA SU EVACUACION.	un	\$ 201.066,00
PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	m²	\$ 40.990,29
PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m²	\$ 37.190,57

PASAMANOS EN MADERA PARA ESCALERAS EN FLORMORADO DE 0,15 X0,02	m	\$ 47.183,14
PASAMANOS PARA SANITARIO DE DISCAPACITADOS 1,20 m	un	\$ 201.066,00
PENDIENTADO IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3 4=4CM	m²	\$ 31.500,00
PERFILERIA METALICA RECTANGULAR PARA CUBIERTA 3"1 1/2"	m	\$ 23.589,43
PICAR Y NIVELACIÓN EN CONCRETO DE 3.000 PSI PARA PISO AREA TRANSICIÓN Y PARQUEADERO CON DILATACION EN MADERA CADA METRO. ESPESOR ENTRE 5 Y 6 CM.	m²	\$ 87.798,86
PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m²	\$ 32.165,14
PINTURA CARPINTERIA MADERA (POR DOS CARAS)	m²	\$ 15.172,29
PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO1, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCCO DONDE SE REQUIERA	m²	\$ 17.041,71
PINTURA REJILLA CON ANTICORROSIVO	m	\$ 5.655,43
PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	m²	\$ 14.074,29
PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	m²	\$ 5.361,43
PINTURA BAJO PLACA STELL DECK EN ESMALTE COLOR BLANCO	m²	\$ 18.618,86
PINTURA MURUS EXTERIORES TIPO CORAZA 2" 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE ÁREAS AFECTADAS EXISTENTES	m²	\$ 32.124,86
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE TIPO CHISEL O SIMILAR	m²	\$ 57.602,57
PROLONGACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE CUBIERTA	m²	\$ 60.319,71
PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMALETA	m²	\$ 91.150,29
PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	\$ 713.784,86
PUERTA Y MARCO METALICO (1,50 X 2,0 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, BARRAS DE SERGURIDAD Y MANEJO PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	un	\$ 837.775,71
PUERTA SANITARIOS EN ACERO INOXIDABLE	m²	\$ 837.775,71
PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	un	\$ 71.552,57
PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" O 3/4" INCLUYE CONEXION A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	un	\$ 54.951,43
PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS	un	\$ 116.673,43
RED SANITARIA PISO 2"	m	\$ 25.646,57
RED SANITARIA PISO 4"	m	\$ 45.172,29
REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA - CUBIERTA	kg	\$ 18.278,57
REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA - CUBIERTA. INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN MADERA ROLLIZA O CERCO.	m²	\$ 14.744,57
REGISTRO DE DUCHA Y CABEZA REGADERA PARA DUCHA ABS INDUSTRIAL	un	\$ 62.639,14
REJILLAS SIFON METALICA	un	\$ 9.114,86
RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m³	\$ 65.963,14
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	m³	\$ 120.522,86
REPELLO PARA BAÑO Y ZONAS HUMEDAS	m²	\$ 42.532,29
REPELLO ZONAS HUMEDAS PEGA MORTERO 1: 4	m²	\$ 23.746,29
REPOSICION TEJA AC EN AREAS EXISTENTES, INCLUYE AMARRES, EQUIPO Y ACCESORIOS	m²	\$ 62.830,29
REPOSICION RED ELECTRICA (COMETIDA ELECTRICA AEREA 3R#1#12 AWG INCLUYE DUCTERIA)	m	\$ 65.682,00
REPOSICION ZOCCALO FACHADA (H=0,40MT)	m	\$ 34.473,43
RESANE DE DILATACIONES EN FACHADA. APLICAR SIKA DUR O SIMILAR.	m	\$ 6.031,71
RESANE Y REPELLO MURUS	m²	\$ 32.856,86
RETIRO Y REINSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA	un	\$ 107.235,43
RETIRO, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANA EN MADERA (INCLUYE LUJADA, PINTADA, LACADA CON POLIURETANO MAJESTIC FLEX, TRANSPARENTE Y CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS)	un	\$ 522.771,43
RETIRO, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION PUERTAS INCLUYE LUJAR, QUITAR PINTURA ENCONTRAR BETA MADERA, MASILLAR, TINTILLAR Y LACAR.	un	\$ 509.367,43
SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR, BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	un	\$ 214.470,86
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	un	\$ 138.065,14
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, GFCI INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	un	\$ 138.065,14
SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA TIERRA (INCLUYE BARRAJE, VARILLA, ACCESORIOS Y CAJAS DE INSPECCION)	un	\$ 509.367,43
SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	un	\$ 358.802,57
SUBMURACION EN LADRILLO RECOCIDO	m²	\$ 86.458,29
SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A LA VISTA.	un	\$ 117.959,14
SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN.	un	\$ 73.724,57
SUMINISTRO E INSTACIÓN PELICULA REFLECTIVA VENTANAS	m²	\$ 36.192,00
SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA EN GRANITO POLIDO SIMILAR AL EXISTENTE CON DILATACIÓN EN BRONCE.	m²	\$ 100.533,43
SUMINISTRO E INSTALACION CIELO CASO TIPO SHIP TRIPSON (RESEDIDO), EN CUADRICULA DE 0,60 X 0,60 CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO ENSAMBLE AUTOMÁTICO Y AGARRADERA O TENSORES EN LÁMINA.	m²	\$ 75.600,86
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARCIAL EN 4 X 4 AWG THHN + 1 X 6 AWG DESNUDO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2", INCRUSTADA.	m	\$ 167.555,14
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARCIAL EN 4 X 6 AWG THHN + 1 X 8 AWG DESNUDO EN TUBERÍA PVC DE 1", INCRUSTADA	m	\$ 127.341,43
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C 22 DESARROLLO 0,70 MTS	m	\$ 78.415,71
SUMINISTRO E INSTALACION CAJILLA MEDIDOR ACUEDUCTO	un	\$ 140.600,57

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA	m <sup>2</sup>	\$ 127.341,43
SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE 5 CM. SIMILAR A LA EXISTENTE.	m	\$ 14.074,29
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MANIJAS, BISAGRAS, GANCHOS Y PASADORES.	m <sup>2</sup>	\$ 837.775,71
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHAS MONOCONTROL, TIPO ECONOMICA ACUASER O SIMILAR.	un	\$ 132.401,14
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL 3 X 100 A.	un	\$ 1.032.138,86
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL 3 X 60 A.	un	\$ 777.455,14
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLOUORESCENTE TIPO HERMETICA 1.20 M DE LONGITUD, CON BALASTO ELECTRONICO 2 X 32 W, DOS TUBOS T8 DE 32 W.	un	\$ 127.341,43
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLETA DE GRES PARA ESCALINATAS DE ACCESO, INCLUYE BALDOSA EN BORDE CURVO	m <sup>2</sup>	\$ 71.713,71
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIPASICO (TRIPFI) DE 6 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	un	\$ 509.367,43
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIPASICO (TRIPFI) DE 18 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	un	\$ 1.608.528,86
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIPASICO (TRIPFI) DE 24 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 100 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	un	\$ 2.010.660,86
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN MADERA (CEDRO O TILOR MORADO) INCLUYE VITRALES (SIMILARES A LOS EXISTENTES), MARCO EN MADERA, PINTURA EN LACA POLIURETANO MAJESTIC FLEX, TRANSPARENTE PARA PROTECCION DEL SOL. DE 2 X 2, SIMILAR A LAS EXISTENTES.	m <sup>2</sup>	\$ 804.264,00
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA FLOUORESCENTE 60 X 60 CM, CON BALASTO ELECTRONICO 4 X 17 W, CUATRO TUBOS T8 DE 17 W, REJILLA ESPECULAR DE 16 CELDAS.	un	\$ 201.066,00
SUMINISTRO E INSTALACION RED DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE GANCHOS Y ACCESORIOS PVC 3"	m	\$ 21.928,29
SUMINISTRO INSTALACION BARANDA MINUSVALIDO, EN TUBO Y PARALES EN LAMINA DE HIERRO PARA RAMPAS	m	\$ 160.853,14
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS CON MARCO EN MADERA SIMILARES A LAS EXISTENTES EN LA NUEVA OBRA. (Desde 3 m <sup>2</sup> hasta 4 m <sup>2</sup> )	un	\$ 1.675.550,57
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS PARA BAÑOS DE 4 M.M. BISELADOS	m <sup>2</sup>	\$ 201.066,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS PREFABRICAS PARA CARCAMO DE CONDUCCION AGUA ESCORRENTIA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m <sup>2</sup>	\$ 61.928,57
SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICION. INCLUYE MORTERO NIVELACION.	m <sup>2</sup>	\$ 66.621,43
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 500 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	un	\$ 264.102,00
TEE PRESION PVC 1/2"	un	\$ 6.430,29
TUBERIA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	m	\$ 24.834,00
TUBERIA EN PVC 6" NOVAFORT INCLUYE SILLA YEE Y ACCESORIOS	m	\$ 60.078,86
TUBERIA EN PVC 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	\$ 58.781,14

VENTANA EN LAMINA CALIBRE 20 SUMINISTRO E INSTALACION .60x.40	m <sup>2</sup>	\$ 170.738,57
VENTANA CORREDIZA TIPO BAÑO GRIS DE 60X40 INSTALADA	un	\$ 165.134,57
VENTANA MADERA TIPO BASCULANTE, CON VIDRIO CON PEGICULA SOLAR CRUDO DE 5 M.M.	m <sup>2</sup>	\$ 201.066,00
VIDRIOS DE 4 5 MM	m <sup>2</sup>	\$ 72.448,29
VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	m	\$ 38.412,86
VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	m	\$ 69.736,29
DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	m <sup>2</sup>	\$ 29.949,43
DESMONTE DE ESTRUCTURA MADERA	m <sup>2</sup>	\$ 16.487,14
DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	un	\$ 55.601,14
DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	m <sup>2</sup>	\$ 31.500,00
PICADA DE PAÑETE (incluye retiro)	m <sup>2</sup>	\$ 8.935,71
DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	m <sup>2</sup>	\$ 15.887,14
DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS	un	\$ 12.906,86
PUNTO POTABLE PVC DE 1/2"	un	\$ 61.996,29
ARREGLO DE SISTEMAS MODULARES DE BAÑO (módulos y perfleria)	m <sup>2</sup>	\$ 72.384,00
RESANE DE MURO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:5	m <sup>2</sup>	\$ 25.184,57
CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO (SUPERBOARD (1.ZZx1.ZZ) O EQUIVALENTE)	m <sup>2</sup>	\$ 98.694,00
PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m <sup>2</sup>	\$ 70.948,29
PISO CERAMICA 31,5X31,5 ALTA RESISTENCIA	m <sup>2</sup>	\$ 104.148,00
TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)	m <sup>2</sup>	\$ 43.966,29
SUM. ESTRUCTURA COBIERTA EN MADERA PEND=0.35 (INCLUYE INMUNIZANTE)	m <sup>2</sup>	\$ 46.169,14
ESTRUCTURA COBIERTA METALICA PEND=0.35 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	m <sup>2</sup>	\$ 46.169,14
MUROS EN BLOQUE MACIZO DE CEMENTO e=0.09 MTS.	m <sup>2</sup>	\$ 84.516,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	\$ 877.988,57
Conjunto Grifería Sanitaria	un	\$ 87.892,29
Desmanchada y reemboquillada enchapes	m <sup>2</sup>	\$ 20.106,86
SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	m <sup>2</sup>	\$ 445.361,14
Conjunto grifería Lavamanos	un	\$ 107.476,29
TUBERIA EMT 3/4	m	\$ 25.964,57
Suministro e instalación modulo en manija estacionada cal 10 y angulo 1 1/2 incluye varilla templete, incluye poste metalico de 2", y porton	m <sup>2</sup>	\$ 107.235,43
CAMBIO CERRADURAS PUERTAS (tipo Yale o similar cilíndrica de pomo, seguro interior de bolon, incluye 2 llaves)	un	\$ 160.853,14
CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	un	\$ 17.906,57
SIPS REGISTRO ACUEDUCTO DE 3/4"	un	\$ 142.314,86
SIPS REGISTRO PARA ACUEDUCTO DE 1"	un	\$ 187.393,71
SIPS CHEQUE DE 3/4"	un	\$ 139.272,00
SIPS CHEQUE DE 1/2"	un	\$ 121.444,29
EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofasica Diametro entrada: 1" Diametro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	un	\$ 3.310.888,29
SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	un	\$ 237.358,29
SUMINISTRO E INSTALACION CELOSIA EN LADRILLO, INCLUYE EMBOQUILLADA Y LIMPIEZA	m <sup>2</sup>	\$ 82.571,14
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUES ALMACENAMIENTO DE 2000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	\$ 1.192.992,00
IMPERMEABILIZACION SOBRE PLACA DE CONCRETO CON MANTO	m <sup>2</sup>	\$ 64.608,86
SIPS PUERTA METALICA DE CORREDERA DE 1,55 X 2,10, INCLUYE CERRADURA Y PINTURA	un	\$ 1.129.991,14
IMPERMEABILIZACION TANQUE EXISTENTE	m <sup>2</sup>	\$ 78.549,43
TAPA METALICA PARA TANQUE EXISTENTE EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,5X1,5 MTS CON PORTACANDADO Y MANIJA	un	\$ 462.451,71
INSTALACION TECHO EN POLICARBONATO, No incluye estructura.	m <sup>2</sup>	\$ 187.662,00
PROTECCION DE TODA LA RED EN COBRE TIPO INTEMPERIE DE 40X30X15 Y TOTALIZADOR DE 100 A	un	\$ 841.796,57
SIPS CHEQUE DE 1"	un	\$ 186.321,43
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO REJILLA DE VENTILACION 20X20 PLASTICO	un	\$ 20.106,86
RED DE GAS NATURAL 1/2", INCLUYE EXCAVACION, INSTALACION, Y DEJAR EL PISO EN LAS CONDICIONES EXISTENTES, INCLUYE PRUEBA	m	\$ 60.319,71
PUNTO GAS DE 1/2", INCLUYE CORTAR PISO, EXCAVACION, INSTALACION, Y DEJAR EL PISO EN LAS CONDICIONES EXISTENTES, INCLUYE PRUEBA	un	\$ 57.638,57
Grneria institucional de pared antivandatica tipo push para lavamanos tipo corona o similar	un	\$ 368.621,14
SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTORES LED 100 W INCLUYE CABLEADO Y TUBERIA	un	\$ 371.302,29
LAMPARAS METAL HALIDE 250 W SUMINISTRO E INSTALACION	un	\$ 283.503,43
Suministro, instalación y puesta en servicio Conjunto desagüe sifon para lavamanos tipo Grival o similar	un	\$ 33.510,86
Suministro e instalación, Tapa junta de construcción tipo NOVOTAPA NDAS	m	\$ 46.915,71
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TERMOPlastico (PANEL) DE 36 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	un	\$ 2.470.432,29
Suministro e instalación de rejilla metálica para canal de aguas lluvias en angulo de 1 1/2" X316" y platina de 1 1/2", de 40 cms de ancho	m	\$ 148.788,86