

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR MEJORAMIENTOS SEDES DEFENSORIA DEL PUEBLO GRUPO 1		
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		
(los valores incluyen transporte terrestre, aereo o fluvial)	UNIDAD	PRECIO
DESCRIPCION		
ACABADO MEDIA CAÑA (MORTERO 1:4)	m	\$ 27.585,90
ACERO DE REFUERZO 60000PSI	kg	\$ 7.668,89
ACOMETIDA DOMICILIARIAS ENERGÍA ELÉCTRICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	m	\$ 171.667,80
ACOMETIDA HIDRAULICA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ACCESORIOS)	m	\$ 48.458,70
ALFAJIAS EN ALUMINIO VENTANAS NUEVAS, ANCHO DE 10 CMS.	m	\$ 29.134,80
ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	m <sup>2</sup>	\$ 27.445,50
ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m <sup>2</sup>	\$ 64.137,67
APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	un	\$ 363.746,60
ARREGLO PUERTA METALICA ACCESO (DOS PASADORES).	gl	\$ 112.597,20
ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	\$ 703.731,60
ATERRIAJE DE MEDIDOR COMPLETO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	un	\$ 339.902,10
BAJANTE PVC 4" PARA AGUAS LLUVIAS INCLUYE, SOPORTES, ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACION	m	\$ 69.797,70
BASE EN RECEBO COMPACTADO E=0,15 MTS	m <sup>2</sup>	\$ 49.303,80
BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO SIMILAR AL EXISTENTE S, INCLUYE RETIRO BALDOSA EXISTENTE Y DILATACIÓN EN BRONCE SIMILAR AL EXISTENTE	m	\$ 49.956,30
CAJA DE INSPECCION CONCRETO 0,60 X 0,60 X 0,70 M (INCLUYE MARCO Y CONTRA MARCO)	un	\$ 436.913,10
CANAL EN PVC (TUBO) CON CONEXION A LOS DESAGUES TERRAZA; INCLUYE REGATA Y RESANE CORRESPONDIENTE Y BAJANTES EN TUBO PVC, CON EL FIN DE REEMPLAZAR PERGOLAS EXISTENTES	m	\$ 168.895,80
CONCRETO DE 3.000 PSI PARA CARCAMO	m <sup>3</sup>	\$ 659.799,00
CAÑUELA PERIMETRAL EN CONCRETO	m	\$ 67.915,80
CERCHA EN PERFIL C DOBLE CAL 16, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA	m	\$ 329.592,60
CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m <sup>2</sup>	\$ 71.780,40
CODO PRESION PVC 1/2"	un	\$ 11.914,20
COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (3000 PSI) (15CM X 20 CM)	m	\$ 44.512,20
COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMALETA.	m	\$ 47.687,40
CONCRETO ARMADO PARA LOSA DE TANQUE ELEVADO (3000 PSI E= 8 CM)	m <sup>3</sup>	\$ 630.201,67
CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	m <sup>3</sup>	\$ 231.750,00
CONSTRUCCION ESCALINATA DE ACCESO (INCLUYE BORDILLO EN LADRILLO, RELLENO Y PLACA)	m <sup>2</sup>	\$ 238.117,50
CONSTRUCCION MAMPOSTERIA MURO SOGA LADRILLO COMUN	m <sup>2</sup>	\$ 63.407,74
CONSTRUCCION MESON EN CONCRETO DE 2.500 PSI, DE ESPESOR DE 10 CMS., Y DE ANCHO 60 CMS., CON MALLA ELECTROSOLDADA Y RECUBRIMIENTO EN GRANITO PULIDO, CON VANO PARA LA PUERTA Y AVARIBLOS. INCLUYE APOYOS EN MAMPOSTERIA	m	\$ 287.122,50
PERFILERIA METALICA RECTANGULAR PARA CUBIERTA Cal. 3*1 1/2"	m	\$ 26.741,70

CORRECCIÓN BAJANTE CUBIERTA (CHILLER)	gl	\$ 464.463,00
CORTE CON PULIDORA MUROS PERIMETRALES	m	\$ 5.020,20
CUBIERTA TIPO SANDWICH DECK REF. 320C ALU-ZINC CAL-20, CON POLIURETANO INTERIOR DE 30MM, LISA PINTADA DOS CARAS, DE HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m <sup>2</sup>	\$ 197.045,10
CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m <sup>2</sup>	\$ 124.327,80
CUBIERTA EN TEJA DE BARRO VITRIFICADA AZUL EN LA FACHADA PRINCIPAL SOBRE GARAJE, BALCON Y CUPULA INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	un	\$ 36.594,00
DRAPS O ZAFRATOS DE 0,40 X 0,40 H=40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES. INCLUYE SOLADO DE LIMPIEZA DE 2 CMS.	m <sup>3</sup>	\$ 922.714,20
DEMOLICION DE ESCALERAS DE ACCESO (ESPESOR=0,15 M)	m <sup>2</sup>	\$ 34.299,00
DEMOLICION DE MANTO IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE MEDIA CAÑA	m <sup>2</sup>	\$ 14.074,20
DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m <sup>2</sup>	\$ 22.180,50
DEMOLICION DE MESONES	m <sup>2</sup>	\$ 6.755,40
DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m <sup>2</sup>	\$ 34.591,50
DESALOJO MATERIAL SOBRANTE HASTA 10 KM	m <sup>3</sup>	\$ 27.405,90
DESCAPOTE Y LIMPIEZA	m <sup>2</sup>	\$ 5.700,60
DESMONTE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARCIAL.	m	\$ 7.037,10
DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	m <sup>2</sup>	\$ 32.957,10
DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO (sistemas modulares)	m <sup>2</sup>	\$ 31.276,80
DESMONTE DE ESPEJOS	un	\$ 7.037,10
DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	un	\$ 38.574,00
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES.	un	\$ 8.444,70
DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES	un	\$ 4.222,80
DESMONTE DE VENTANAS SUPERIOR	un	\$ 14.074,20
DESMONTE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL.UN	un	\$ 7.037,10
DESMONTE TABLERO PARCIAL DE DISTRIBUCIÓN	un	\$ 28.149,30
DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	\$ 5.629,50
DESMONTE Y REINSTALACION DE PLACAS DE CIELORASO.	m <sup>2</sup>	\$ 16.681,50
DILATACION CON SIKA O SIMILAR	m <sup>2</sup>	\$ 7.037,10
DILATACIONES E = 1 CM SOBRE FACHADA CONSTRUCCIÓN NUEVA	m	\$ 5.489,10
DISPENSADOR JABON LIQUIDO PARA MANOS. PLÁSTICO TIPO BOCCHERINI O SIMILIAR	un	\$ 35.186,40
DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO, PLÁSTICO TIPO FAMILIA O SIMILIAR	un	\$ 42.223,50
DUCTOS: COBRIMIENTO PERIMETRAL A DUCTOS. (RECUBRIMIENTOS EN LAMINA DE DRYWALL RH DE 1/2" CON ESTRUCTURA EN PERFILERIA GALVANIZADA CAL 26, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON MASTIQUE Y CINTA DE PAPEL ACABADO FINAL CON LLA Y JUNILO	m	\$ 83.744,10
ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	m <sup>2</sup>	\$ 125.006,40

ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	m <sup>2</sup>	\$ 97.627,50
ESCALERA METALICA DE EMERGENCIA DEL PRIMERO AL SEGUNDO PISO OBRA NUEVA	gl	\$ 5.629.850,10
ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATAIONES.	m <sup>2</sup>	\$ 13.092,30
PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAIONES.	m <sup>2</sup>	\$ 10.411,20
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m <sup>3</sup>	\$ 25.191,95
FILTRO FRANCES PERIMETRAL 0.50*1.00 Geotextil NT1600 triturado de 1"tuberia PVC perforada de 4"	m	\$ 119.634,30
FLANCHE METALICO SOBRE CUBIERTA, EN LÁMINA CALIBRE 18 CON DESARROLLO DE 40 CMS	m	\$ 41.306,40
GRANIPLAS ESGRAFIADO SIMILAR AL EXISTENTE.	m <sup>2</sup>	\$ 20.760,30
GRIFO CROMADO, TIPO MANGUERA JARDIN.	un	\$ 30.478,50
GUARDAESCOBA EN CERAMICA	m	\$ 54.628,20
IMPERMEABILIZACIÓN ALFAJIAS EN CONCRETO; INCLUYE RASPAR Y COLOCAR MANTO, PINTURA BITUMINOSA Y DILATACIÓN E = 0.50	m	\$ 23.926,50
IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA GENERAL, EN ÁREAS EN MAL ESTADO. PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON SIKA O SIMILAR.	m <sup>2</sup>	\$ 11.252,70
IMPERMEABILIZACION HUMEDADES MUROS ANTEPECHO TERCER PISO,	m <sup>2</sup>	\$ 47.853,90
DEMOLICION PAÑETE	m <sup>2</sup>	\$ 2.997,90
SUMINISTRO INSTALACIÓN PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON SIKA O SIMILAR , PINTURA DE MUROS ANTEPECHOS Y PLACAS DE VENTANA	m <sup>2</sup>	\$ 25.432,20
INMUNIZACIÓN ESTRUCTURA DE MADERA CUBIERTA	m <sup>2</sup>	\$ 6.198,30
INSTALACION PUNTOS VOZ Y DATOS (CERTIFICADO)	un	\$ 102.463,20
JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO 3 PIEZAS, INCLUYE INSTALACION	un	\$ 49.261,50
LAVADA Y LIMPIEZA DE MUROS EN LADRILLO A LA VISTA	m <sup>2</sup>	\$ 14.778,00
LAVADERO PREFABRICADO INCLUYE POCETA	un	\$ 235.257,30
LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	un	\$ 179.188,20
LAVAPLATOS EMPOTRAR ACERO INOXIDABLE 60 X 40 INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION	un	\$ 165.818,70
LIMPIEZA Y PULIDA MECANICA DE PISOS EN GRANITO PULIDO (INCLUYE ESCALERAS - DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO)	m <sup>2</sup>	\$ 59.113,80
LLAVE DE CORTE 1/2"	un	\$ 45.784,80
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m <sup>2</sup>	\$ 3.666,67
LUMINARIA DE EMERGENCIA, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA.	un	\$ 675.582,30
LUMINARIA 2*48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	un	\$ 110.007,00
MANTENIMIENTO CANALES METALICAS RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTA	m	\$ 7.037,10
MANTENIMIENTO CANALES RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS, PRIMER PISO RASPAR Y COLOCAR PAÑETE IMPERMEABILIZADO	m	\$ 35.186,40
MANTENIMIENTO DE MARCO PUERTAS EN MADERA (INCLUYE LLJADA, PINTADA, LACADA CON POLIURETANO TRANSPARENTE Y CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS).	un	\$ 190.007,10
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN, LOS QUE INCLUYEN BARRAJE TRIFASICO Y PUESTA A TIERRA	gl	\$ 1.970.447,40

MEDIDOR DE COSTEO DE ENERGIA RESIDE, UT230B UNIT - 1	un	\$ 174.986,10
MEDIDOR, CONTADOR DE AGUA DN 15 - 1/2" IN	un	\$ 179.859,60
MORTERO IMPERMEABILIZADO E: 5CM REFORZAMIENTO CON MALLA	m	\$ 27.445,50
MORTERO IMPERMEABILIZADO SIKA PARA PAÑETE BAÑO DIRECCION	m <sup>2</sup>	\$ 27.614,70
MORTERO IMPERMEABILIZADO SIKA PARA PAÑETE BAÑO DIRECCION.	m <sup>2</sup>	\$ 27.614,70
MOVIMIENTO DE TIERRAS INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE	m <sup>3</sup>	\$ 22.733,10
MURO EN DRY WALL, DOBLE CARA DE ESPESOR DE 12 CMS., INCLUYE ESTUCADO Y PINTURA.	m <sup>2</sup>	\$ 105.560,10
MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20 CM.	m <sup>2</sup>	\$ 90.865,80
MURO EN LADRILLO HUECO NO 4 DE ESPESOR 15 CMS.	m <sup>2</sup>	\$ 75.646,80
MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INCLUYE CINTRA DE AMARRE	m <sup>2</sup>	\$ 138.635,10
MURO EN LADRILLO PARA SOPORTE DE LAVADERO Y LAVAPLATOS EN ECAERO INOXIDABLE	m <sup>2</sup>	\$ 96.292,80
TRASLADO DE SIFONES, INCLUYE DESMONTAR LOS EXISTENTES Y REUBICARLOS EN EL SITIO CONVENIENTE PARA SU EVACUACION.	un	\$ 211.119,30
PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	m <sup>2</sup>	\$ 43.039,80
PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m <sup>2</sup>	\$ 39.050,10
PASAMANOS EN MADERA PARA ESCALERAS EN FLORMORADO DE 0,15 X0.02	m	\$ 49.542,30
PASAMANOS PARA SANITARIO DE DISCAPACITADOS 1,20 m	un	\$ 211.119,30
PENDIENTADO IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3 4=4CM	m <sup>2</sup>	\$ 33.075,00
PERFILERIA METALICA RECTANGULAR PARA CUBIERTA 3"1 1/2"	m	\$ 24.768,90
PICAR Y NIVELACIÓN EN CONCRETO DE 3.000 PSI PARA PISO AREA TRANSICIÓN Y PARQUEADERO CON DILATACION EN MADERA CADA METRO. ESPESOR ENTRE 5 Y 6 CM.	m <sup>2</sup>	\$ 92.188,80
PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m <sup>2</sup>	\$ 33.773,40
PINTURA CARPINTERIA MADERA (POR DOS CARAS)	m <sup>2</sup>	\$ 15.930,90
PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	m <sup>2</sup>	\$ 17.893,80
PINTURA REJILLA CON ANTICORROSIVO	m	\$ 5.938,20
PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	m <sup>2</sup>	\$ 14.778,00
PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	m <sup>2</sup>	\$ 5.629,50
PINTURA BAJO PLACA STELL DECK EN ESMALTE COLOR BLANCO	m <sup>2</sup>	\$ 19.549,80
PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m <sup>2</sup>	\$ 33.731,10
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE TIPO CHISEL O SIMILAR	m <sup>2</sup>	\$ 60.482,70
PROLONGACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE CUBIERTA	m <sup>2</sup>	\$ 63.335,70
PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMALETA	m <sup>2</sup>	\$ 109.439,90
PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	\$ 749.474,10

PUERTA Y MARCO METALICO (1.50 X 2,0 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, BARRAS DE SERGURIDAD Y MANEJO PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	un	\$ 879.664,50
PUERTA SANITARIOS EN ACERO INOXIDABLE	m <sup>2</sup>	\$ 879.664,50
PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	un	\$ 75.130,20
PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	un	\$ 57.699,00
PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS	un	\$ 122.507,10
RED SANITARIA PISO 2"	m	\$ 26.928,90
RED SANITARIA PISO 4"	m	\$ 47.430,90
REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA - CUBIERTA.	kg	\$ 19.192,50
REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA - CUBIERTA. INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN MADERA ROLLIZA O CERCO.	m <sup>2</sup>	\$ 15.481,80
REGISTRO DE DUCHA Y CABEZA REGADERA PARA DUCHA ABS INDUSTRIAL	un	\$ 65.771,10
REJILLAS SIFON METALICA	un	\$ 9.570,60
RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m <sup>3</sup>	\$ 64.794,15
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	m <sup>3</sup>	\$ 126.549,00
REPELLO PARA BAÑO Y ZONAS HUMEDAS	m <sup>2</sup>	\$ 44.658,90
REPELLO ZONAS HUMEDAS PEGA MORTERO 1: 4	m <sup>2</sup>	\$ 24.933,60
REPOSICION TEJA AC EN AREAS EXISTENTES, INCLUYE AMARRES, EQUIPO Y ACCESORIOS	m <sup>2</sup>	\$ 65.971,80
REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA (COMETIDA ELÉCTRICA AÉREA 3#0+1#12 AWG INCLUYE DUCTERIA)	m	\$ 68.966,10
REPOSICION ZOCALO FACHADA (H=0.40MT)	m	\$ 36.197,10
RESANE DE DILATACIONES EN FACHADA. APLICAR SIKA DUR O SIMILAR.	m	\$ 6.333,30
RESANE Y REPELLO MUROS	m <sup>2</sup>	\$ 34.499,70
RETIRO Y REINSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA	un	\$ 112.597,20
RETIRO, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANA EN MADERA (INCLUYE LIJADA, PINTADA, LACADA CON POLIURETANO MAJESTIC FLEX, TRANSPARENTE Y CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS)	un	\$ 548.910,00
RETIRO, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN PUERTAS INCLUYE LIJAR, QUITAR PINTURA ENCONTRAR BETA MADERA, MASILLAR, TINTILLAR Y LACAR.	un	\$ 534.835,80
SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR , BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	un	\$ 225.194,40
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	un	\$ 144.968,40
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, GFCI INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	un	\$ 144.968,40
SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA TIERRA (INCLUYE BARRAJE, VARILLA, ACCESORIOS Y CAJAS DE INSPECCION)	un	\$ 534.835,80
SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	un	\$ 376.742,70
SUBMURACION EN LADRILLO RECOCIDO	m <sup>2</sup>	\$ 90.781,20
SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A LA VISTA.	un	\$ 123.857,10
SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN.	un	\$ 77.410,80

SUMINISTRO E INSTACIÓN PELICULA REFLECTIVA VENTANAS	m <sup>2</sup>	\$ 38.001,60
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA EN GRANITO PULIDO SIMILAR AL EXISTENTE CON DILATACIÓN EN BRONCE.	m <sup>2</sup>	\$ 105.560,10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO TIPO SHIP GYPSUM (RESEDIDO), EN CUADRICULA DE 0.60 X 0.60 CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO ENSAMBLE AUTOMÁTICO Y AGARRADERA O TENSORES EN LÁMINA.	m <sup>2</sup>	\$ 79.380,90
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN 4 X 4 AWG THHN + 1 X 6 AWG DESNUDO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2", INCRUSTADA.	m	\$ 175.932,90
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN 4 X 6 AWG THHN + 1 X 8 AWG DESNUDO EN TUBERÍA PVC DE 1", INCRUSTADA.	m	\$ 133.708,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C 22 DESARROLLO 0.70 MTS	m	\$ 82.336,50
SUMINISTRO E INSTALACION CAJILLA MEDIDOR ACUEDUCTO	un	\$ 147.630,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA	m <sup>2</sup>	\$ 133.708,50
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE 5 CM. SIMILAR A LA EXISTENTE.	m	\$ 14.778,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MANIJAS, BISAGRAS, GANCHOS Y PASADORES.	m <sup>2</sup>	\$ 879.664,50
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHAS MONOCONTROL, TIPO ECONÓMICA ACUASER O SIMILAR.	un	\$ 139.810,60
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO INDUSTRIAL 3 X 100 A.	un	\$ 1.083.745,80
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO INDUSTRIAL 3 X 60 A.	un	\$ 816.327,90
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO HERMÉTICA 1.20 M DE LONGITUD, CON BALASTO ELECTRÓNICO 2 X 32 W, DOS TUBOS T8 DE 32 W.	un	\$ 133.708,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLETA DE GRES PARA ESCALINATAS DE ACCESO, INCLUYE BALDOSA EN BORDE CURVO	m <sup>2</sup>	\$ 75.299,40
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 6 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	un	\$ 534.835,80
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 18 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	un	\$ 1.688.955,30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 24 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 100 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	un	\$ 2.111.193,90
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN PISO (DEBIDO A FLEO MORADO) INCLUYE VITRALES (SIMILARES A LOS EXISTENTES), MARCO EN MADERA, PINTURA EN LACA POLIURETANO MAJESTIC FLY TRANSPARENT.	m <sup>2</sup>	\$ 844.477,20
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA FLUORESCENTE 60 X 60 CM, CON BALASTO ELECTRÓNICO 4 X 17 W, CUATRO TUBOS T8 DE 17 W, REJILLA ESPECULAR DE 16 CELDAS.	un	\$ 211.119,30
SUMINISTRO E INSTALACION RED DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE GANCHOS Y ACCESORIOS PVC 3"	m	\$ 23.024,70
SUMINISTRO INSTALACIÓN BARANDA MINUSVALIDO, EN TUBO Y PARELES EN LAMINA DE HIERRO PARA RAMPA	m	\$ 168.895,80
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS CON MARCO EN MADERA SIMILARES A LAS EXISTENTES EN LA NUEVA OBRA. (Desde 3 m <sup>2</sup> hasta 4 m <sup>2</sup> )	un	\$ 1.759.328,10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA BAÑOS DE 4 M.M. BISELADOS	m <sup>2</sup>	\$ 211.119,30
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS PREFABRICAS PARA CARCAMO DE CONDUCCION AGUA ESCORRENTIA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m <sup>2</sup>	\$ 65.025,00
SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m <sup>2</sup>	\$ 69.952,50
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 500 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	\$ 277.307,10
TEE PRESION PVC 1/2"	un	\$ 6.751,80
TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	m	\$ 26.075,70
TUBERIA EN PVC 6" NOVAFORT INCLUYE SILLA YEE Y ACCESORIOS	m	\$ 63.082,80
TUBERIA EN PVC 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	\$ 61.720,20

VENTANA EN LAMINA CALIBRE 20 SUMINISTRO E INSTALACION .60x.40	m <sup>2</sup>	\$ 179.275,50
VENTANA CORREDIZA TIPO BAÑO GRIS DE 60X40 INSTALADA	un	\$ 173.391,30
VENTANA MADERA TIPO BASCULANTE , CON VIDRIO CON PELICULA SOLAR CRUDO DE 5 M.M.	m <sup>2</sup>	\$ 211.119,30
VIDRIOS DE 4 5 MM	m <sup>2</sup>	\$ 76.070,70
VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	m	\$ 40.424,25
VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	m	\$ 73.223,10
DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	m <sup>2</sup>	\$ 31.446,90
DESMONTE DE ESTRUCTURA MADERA	m <sup>2</sup>	\$ 17.311,50
DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	un	\$ 46.735,60
DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	m <sup>2</sup>	\$ 33.075,00
PICADA DE PAÑETE (incluye retiro)	m <sup>2</sup>	\$ 9.382,50
DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	m <sup>2</sup>	\$ 16.681,50
DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS	un	\$ 13.552,20
PUNTO POTABLE PVC DE 1/2"	un	\$ 65.096,10
ARREGLO DE SISTEMAS MODULARES DE BAÑO (módulos y perfilera)	m <sup>2</sup>	\$ 76.003,20
RESANE DE MURO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:5	m <sup>2</sup>	\$ 26.443,80
CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO (SUPERBOARD (1.22X1.22) O EQUIVALENTE)	m <sup>2</sup>	\$ 103.628,70
PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m <sup>2</sup>	\$ 74.495,70
PISO CERAMICA 31,5X31,5 ALTA RESISTENCIA	m <sup>2</sup>	\$ 109.355,40
TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)	m <sup>2</sup>	\$ 46.164,60
SUM. ESTRUCTURA CUBIERTA EN MADERA PEND=0.35 (INCLUYE INMUNIZANTE)	m <sup>2</sup>	\$ 48.477,60
ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	m <sup>2</sup>	\$ 48.477,60
MUROS EN BLOQUE MACIZO DE CEMENTO e=0.09 MTS.	m <sup>2</sup>	\$ 88.741,80
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	\$ 921.888,00
Conjunto Griferia Sanitaria	un	\$ 92.286,90
Desmanchada y reemboquillada enchapes	m <sup>2</sup>	\$ 21.112,20
SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	m <sup>2</sup>	\$ 467.629,20
Conjunto griferia Lavamanos	un	\$ 112.850,10
TUBERIA EMT 3/4	m	\$ 27.262,80
Suministro e instalacion modulo en malla eslabonada cal 10 y angulo 11/2 incluye varilla templete, incluye poste metalico de 2", y porton	m <sup>2</sup>	\$ 112.597,20
CAMBIO CERRADURAS PUERTAS (Tipo Yale o similar cilíndrica de pomo, seguro interior de boton, incluye 2 llaves)	un	\$ 168.895,80

CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	un	\$ 18.801,90
SIPS REGISTRO ACUEDUCTO DE 3/4"	un	\$ 149.430,60
SIPS REGISTRO PARA ACUEDUCTO DE 1"	un	\$ 196.763,40
SIPS CHEQUE DE 3/4"	un	\$ 146.235,60
SIPS CHEQUE DE 1/2"	un	\$ 127.516,50
EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofasica Diametro entrada: 1" Diametro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Reservas: Aprovechables: No/No	un	\$ 3.476.432,70
SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	un	\$ 249.226,20
SUMINISTRO E INSTALACION CELOSIA EN LADRILLO, INCLUYE EMBOQUILLADA Y LIMPIEZA	m <sup>2</sup>	\$ 86.699,70
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUES ALMACENAMIENTO DE 2000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	\$ 1.252.641,60
IMPERMEABILIZACION SOBRE PLACA DE CONCRETO CON MANTO	m <sup>2</sup>	\$ 67.839,30
SIPS PUERTA METALICA DE CORREDERA DE 1,55 X 2,10, INCLUYE CERRADURA Y PINTURA	un	\$ 1.186.490,70
IMPERMEABILIZACION TANQUE EXISTENTE	m <sup>2</sup>	\$ 82.476,90
TAPA METALICA PARA TANQUE EXISTENTE EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,5X1,5 MTS CON PORTACANDADO Y MANILIA	un	\$ 485.574,30
INSTALACION TECHO EN POLICARBONATO, No incluye estructura.	m <sup>2</sup>	\$ 197.045,10
PROTECCION DE TODA LA RED EN COFRE TIPO INTEMPERIE DE 40X30X15 Y TOTALIZADOR DE 100 A	un	\$ 883.886,40
SIPS CHEQUE DE 1"	un	\$ 195.637,50
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO REJILLA DE VENTILACION 20X20 PLASTICO	un	\$ 21.112,20
RED DE GAS NATURAL 1/2", INCLUYE EXCAVACION, INSTALACION, Y DEJAR EL PISO EN LAS CONDICIONES EXISTENTES, INCLUYE PRUEBA	m	\$ 63.335,70
PUNTO GAS DE 1/2", INCLUYE CORTAR PISO, EXCAVACION, INSTALACION, Y DEJAR EL PISO EN LAS CONDICIONES EXISTENTES, INCLUYE PRUEBA	un	\$ 60.520,50
Grifería institucional de pared antivandalica tipo push para lavamanos tipo corona o similar	un	\$ 387.052,20
SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTORES LED 100 W INCLUYE CABLEADO Y TUBERIA	un	\$ 389.867,40
LAMPARAS METAL HALIDE 250 W SUMINISTRO E INSTALACION	un	\$ 297.678,60
Suministro, instalacion y puesta en servicio Conjunto desague sifon para lavamanos tipo Grival o similar	un	\$ 35.186,40
Suministro e instalacion, Tapa junta de construccion tipo NOVOTAPA NDAS	m	\$ 49.261,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO (P+N+T) DE 30 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A, INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A	un	\$ 2.593.953,90
Suministro e instalacion de rejilla metalica para canal de aguas lluvias en angulo de 1"1/2"X3"16" y platina de 1"1/2", de 40 cms de ancho	m	\$ 156.228,30