

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA "VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 3".

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

<i>(los valores incluyen transporte terrestre, aéreo o fluvial)</i>	UNIDAD	PRECIO
DESCRIPCION		
ACABADO MEDIA CAÑA (MORTERO 1:4)	m	\$ 27.585,90
ACERO DE REFUERZO 60000PSI	kg	\$ 7.020,00
ACOMETIDA DOMICILIARIAS ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	m	\$ 171.667,80
ACOMETIDA HIDRAULICA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ACCESORIOS)	m	\$ 48.458,70
ALFAJIAS EN ALUMINIO VENTANAS NUEVAS, ANCHO DE 10 CMS.	m	\$ 29.134,80
ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	m ²	\$ 27.445,50
ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	\$ 54.900,00
APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	un	\$ 342.493,20
ARREGLO PUERTA METALICA ACCESO (DOS PASADORES).	gl	\$ 112.597,20
ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	gl	\$ 703.731,60
ATERRIJAZO DE MEDIDOR COMPLETO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	un	\$ 339.902,10
BAJANTE PVC 4" PARA AGUAS LLOVIAS INCLUYE, SOPORTES, ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACION	m	\$ 69.797,70
BASE EN RECEBO COMPACTADO E=0,15 MTS	m ²	\$ 49.303,80
BOCAPUERTA EN GRANITO POLIDO SIMILAR AL EXISTENTE S, INCLUYE RETIRO BALDOSA EXISTENTE Y DILATACION EN BRONCE SIMILAR AL EXISTENTE	m	\$ 49.956,30
CAJA DE INSPECCION CONCRETO 0,80 X 0,80 X 0,70 M (INCLUYE MARCO Y CONTRA MARCO)	un	\$ 436.913,10
CABLE EN PVC (TUBO) CON CONEXION A LOS DESAGUES TERRAZA, INCLUYE REGATA Y RESANE CORRESPONDIENTE Y BAJANTES EN TUBO PVC, CON EL FIN DE REEMPLAZAR PERGOLAS EXISTENTES	m	\$ 168.895,80
CONCRETO DE 3.000 PSI PARA CARCAMO	m ³	\$ 659.799,00
CAÑUELA PERIMETRAL EN CONCRETO	m	\$ 67.915,80
CERCHA EN PERFIL C DOBLE CAL 16, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA	m	\$ 329.592,60
CIELOS RANOS EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m ²	\$ 71.780,40
CODO PRESION PVC 1/2"	un	\$ 11.914,20
COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (3000 PSI) (15CM X 20 CM)	m	\$ 44.512,20
COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15 20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMALETA.	m	\$ 47.687,40
CONCRETO ARMADO PARA LOSA DE TANQUE ELEVADO (3000 PSI E= 8 CM)	m ³	\$ 630.360,00
CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	m ³	\$ 231.750,00
CONSTRUCCION ESCALINATA DE ACCESO (INCLUYE BORDILLO EN LADRILLO, RELLENO Y PLACA)	m ²	\$ 238.117,50
CONSTRUCCION MAMPOSTERIA MURO SOGA LADRILLO COMUN	m ²	\$ 61.063,20
CONSTRUCCION MESON EN CONCRETO DE 2.500 PSI, DE ESPESOR DE 10 CMS., Y DE ANCHO 60 CMS., CON MALLA ELECTROSOLDADA Y RECUBRIMIENTO EN GRANITO PULIDO, CON VANO PARA LA POCETA LAVAPLATOS. INCLUYE APOYOS EN MAMPOSTERÍA CADA 1,50 MTS.	m	\$ 287.122,50
PERFERIA METALICA RECTANGULAR PARA CUBIERTA Cal. 3"1 1/2"	m	\$ 26.741,70
CORRECCION BAJANTE CUBIERTA (CHILLER)	gl	\$ 464.463,00
CORTE CON PULIDORA MUROS PERIMETRALES	m	\$ 5.020,20
CUBIERTA TIPO SANDWICH DECK REF. 323C ALUMINO CAL 20, CON POLIURETANO INTERIOR DE 30MM, LISA PINTADA DOS CARAS, DE HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	\$ 197.045,10
CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	\$ 124.327,80
CUBIERTA EN TEJA DE BARRO VITRIFICADA AZUL EN LA FACHADA PRINCIPAL SOBRE GARAJE, BALCON Y CUPULA INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	un	\$ 36.594,00
CUBOS O ZAPATAS DE 0,40 X 0,40 H=40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES; INCLUYE SOLADO DE LIMPIEZA DE 2 CMS.	m ³	\$ 922.714,20
DEMOLICION DE ESCALERAS DE ACCESO (ESPESOR=0,15 M)	m ²	\$ 34.299,00
DEMOLICION DE MANTO IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE MEDIA CAÑA	m ²	\$ 14.074,20
DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m ²	\$ 22.180,50
DEMOLICION DE MESONES	m ²	\$ 6.755,40
DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m ²	\$ 34.591,50
DESALOJO MATERIAL SOBANTE HASTA 10 KM	m ³	\$ 27.405,90
DESCAPOTE Y LIMPIEZA	m ²	\$ 5.700,60
DESMONTE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARCIAL	m	\$ 7.037,10
DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	m ²	\$ 32.957,10
DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO (sistemas modulares)	m ²	\$ 31.276,80
DESMONTE DE ESPEJOS	un	\$ 7.037,10
DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	un	\$ 38.574,00
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES.	un	\$ 8.444,70
DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES	un	\$ 4.222,80

DESMONTE DE VENTANAS SUPERIOR	un	\$ 14,074,20
DESMONTE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL UN	un	\$ 7,037,10
DESMONTE TABLERO PARCIAL DE DISTRIBUCIÓN	un	\$ 28,149,30
DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	\$ 5,629,50
DESMONTE Y REINSTALACION DE PLACAS DE CIELORASO.	m ²	\$ 16,681,50
DILATACION CON SIKA O SIMILAR	m ²	\$ 7,037,10
DILATACIONES E = 1 CM SOBRE FACHADA CONSTRUCCIÓN NUEVA	m	\$ 5,489,10
DISPENSADOR JABÓN LIQUIDO PARA MANOS. PLASTICO TIPO BOCCHERINI O SIMILIAR	un	\$ 35,186,40
DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO, PLÁSTICO TIPO FAMILIA O SIMILIAR	un	\$ 42,223,50
DUCTOS: CUBRIMIENTO PERIMETRAL A DUCTOS. (RECUBRIMIENTOS EN LAMINA DE DRYWALL RH DE 1/2" CON ESTRUCTURA EN PERFILTERIA GALVANIZADA CAL 26. TRATAMIENTO DE JUNTAS CON MASTIQUE Y CINTA DE PAPEL, ACABADO FINAL CON LIAJ Y VINILO BLANCO). INTERIORMENTE IMPERMEABLE	m	\$ 83,744,10
ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	m ²	\$ 125,006,40
ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	m ²	\$ 97,627,50
ESCALERA METALICA DE EMERGENCIA DEL PRIMERO AL SEGUNDO PISO OBRA NUEVA	gl	\$ 5,629,850,10
ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	\$ 13,092,30
PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	\$ 10,411,20
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN. A MANO.	m ³	\$ 15,183,90
FILTRO FRANCÉS PERIMETRAL 0.50*1.00 Geotextil 111600 filtrado de 1" tubería PVC perforada de 4"	m	\$ 119,634,30
FRANQUE METALICO SOBRE CUBIERTA, EN LAMINA CALIBRE 18 CON DESARROLLO DE 40 CMS	m	\$ 41,306,40
GRANIPLAS ESGRAFIADO SIMILAR AL EXISTENTE.	m ²	\$ 20,760,30
GRIFO CROMADO, TIPO MANGUERA JARDIN.	un	\$ 30,478,50
GUARDAESCOBA EN CERAMICA	m	\$ 54,628,20
IMPERMEABILIZACION ALFARJAS EN CONCRETO, INCLUYE RASPAR Y COLOCAR MANTO, PINTURA BITUMINOSA Y DILATACION E = 0.50	m	\$ 23,926,50
IMPERMEABILIZACION FACHADA GENERAL, EN AREAS EN MAL ESTADO. PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON SIKA O SIMILAR.	m ²	\$ 11,252,70
IMPERMEABILIZACION HUMEDADES MUROS ANTEPECHO TERCER PISO.	m ²	\$ 47,853,90
DEMOLICION PAÑETE	m ²	\$ 2,997,90
SUMINISTRO INSTALACION PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON SIKA O SIMILAR, PINTURA DE MUROS ANTEPECHOS Y PLACAS DE VENTANA	m ²	\$ 25,432,20
INMUNIZACION ESTRUCTURA DE MADERA CUBIERTA	m ²	\$ 6,198,30
INSTALACION PUNTOS VOZ Y DATOS (CERTIFICADO)	un	\$ 102,463,20
JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO 3 PIEZAS, INCLUYE INSTALACION	un	\$ 49,261,50
LAVADA Y LIMPIEZA DE MUROS EN LADRILLO A LA VISTA	m ²	\$ 14,778,00
LAVADERO PREFABRICADO INCLUYE POCETA	un	\$ 235,257,30
LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	un	\$ 179,188,20
LAVAPLATOS EMPOTRAR ACERO INOXIDABLE 60 X 40 INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION	un	\$ 165,818,70
LIMPIEZA Y PULIDA MECANICA DE PISOS EN GRANITO O PULIDO (INCLUYE ESCALERAS - DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO)	m ²	\$ 59,113,80
LLAVE DE CORTE 1/2"	un	\$ 45,784,80
LOCALIZACION Y REPLANTEO	m ²	\$ 4,764,60
LUMINARIA DE EMERGENCIA, INCLUYE INSTALACION ELÉCTRICA.	un	\$ 675,582,30
LUMINARIA 2'48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	un	\$ 110,007,00
MANTENIMIENTO CANALES METALICAS RECOLECTOR DE AGUAS LLLUVIAS CUBIERTA	m	\$ 7,037,10
MANTENIMIENTO CANALES RECOLECTOR DE AGUAS LLOVIAS, PRIMER PISO RASPAR Y COLOCAR PAÑETE IMPERMEABILIZADO	m	\$ 35,186,40
MANTENIMIENTO DE MARCO PUERTAS EN MADERA (INCLUYE LIJADA, PINTADA, LACADA CON POLIURETANO TRANSPARENTE Y CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS).	un	\$ 190,007,10
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION, LOS QUE INCLUYEN BARRAJE TRIFASICO Y PUESTA A TIERRA	gl	\$ 1,970,447,40
MEDIDOR DE COSTEO DE ENERGIA RESIDE, UT230B UNIT - 1	un	\$ 174,986,10
MEDIDOR, CONTADOR DE AGUA DN 15 - 1/2" IN	un	\$ 179,859,60
MORTERO IMPERMEABILIZADO E: 5CM REFORZAMIENTO CON MALLA	m	\$ 27,445,50
MORTERO IMPERMEABILIZADO SIKA PARA PAÑETE BAÑO DIRECCION	m ²	\$ 27,614,70
MORTERO IMPERMEABILIZADO SIKA PARA PAÑETE BAÑO DIRECCION.	m ²	\$ 27,614,70
MOVIMIENTO DE TIERRAS INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE	m ³	\$ 22,733,10
MURO EN DRY WALL, DOBLE CARA DE ESPESOR DE 12 CMS., INCLUYE ESTUCADO Y PINTURA.	m ²	\$ 105,560,10
MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20 CM.	m ²	\$ 90,865,80
MURO EN LADRILLO HUECO NO 4 DE ESPESOR 15 CMS.	m ²	\$ 75,646,80
MURO EN LADRILLO PARA COLATA DE CUBIERTA, INCLUYE CINTRA DE AMARRE	m ²	\$ 138,635,10
MURO EN LADRILLO PARA SOPORTE DE LAVADERO Y LAVAPLATOS EN ECAERO INOXIDABLE	m ²	\$ 96,292,80
TRASLADO DE SIFONES, INCLUYE DESMONTAR LOS EXISTENTES Y REUBICARLOS EN EL SITIO CONVENIENTE PARA SU EVACUACION.	un	\$ 211,119,30
PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	m ²	\$ 43,039,80
PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m ²	\$ 39,050,10

PASAMANOS EN MADERA PARA ESCALERAS EN FLORMORADO DE 0,15 X0,02	m	\$ 49.542,30
PASAMANOS PARA SANITARIO DE DISCAPACITADOS 1,20 m	un	\$ 211.119,30
PENDIENTADO IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3 4=4CM	m ²	\$ 33.075,00
PERFILERIA METALICA RECTANGULAR PARA CUBIERTA 3"1 1/2"	m	\$ 24.768,90
PICAR Y NIVELACIÓN EN CONCRETO DE 3.000 PSI PARA PISO AREA TRANSICIÓN Y PARQUEADERO CON DILATACION EN MADERA CADA METRO. ESPESOR ENTRE 5 Y 6 CM.	m ²	\$ 92.188,80
PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m ²	\$ 33.773,40
PINTURA CARPINTERIA MADERA (POR DOS CARAS)	m ²	\$ 15.930,90
PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO T, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCCO DONDE SE REQUIERA	m ²	\$ 17.893,80
PINTURA REJILLA CON ANTICORROSIVO	m	\$ 5.938,20
PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	m ²	\$ 14.778,00
PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	m ²	\$ 5.629,50
PINTURA BAJO PLACA STELL DECK EN ESMALTE COLOR BLANCO	m ²	\$ 19.549,80
PINTURA MUROS EXTERIORES TIPO CORUZA 2" 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE ÁREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	\$ 33.731,10
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE TIPO CHISEL O SIMILAR	m ²	\$ 60.482,70
PROLONGACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE CUBIERTA	m ²	\$ 63.335,70
PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMALETA	m ²	\$ 95.707,80
PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	\$ 749.474,10
PUERTA Y MARCO METALICO (1,50 X 2,0 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, BARRAS DE SERGURIDAD Y MANEJO PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	un	\$ 879.664,50
PUERTA SANITARIOS EN ACERO INOXIDABLE	m ²	\$ 879.664,50
PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	un	\$ 75.130,20
PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" O 3/4" INCLUYE CONEXION A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	un	\$ 57.699,00
PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS	un	\$ 122.507,10
RED SANITARIA PISO 2"	m	\$ 26.928,90
RED SANITARIA PISO 4"	m	\$ 47.430,90
REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA - CUBIERTA	kg	\$ 19.192,50
REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA - CUBIERTA. INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN MADERA ROLLIZA O CERCO.	m ²	\$ 15.481,80
REGISTRO DE DUCHA Y CABEZA REGADERA PARA DUCHA ABS INDUSTRIAL	un	\$ 65.771,10
REJILLAS SIFON METALICA	un	\$ 9.570,60
RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	\$ 69.261,30
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	m ³	\$ 126.549,00
REPELLO PARA BAÑO Y ZONAS HUMEDAS	m ²	\$ 44.658,90
REPELLO ZONAS HUMEDAS PEGA MORTERO 1: 4	m ²	\$ 24.933,60
REPOSICION TEJA AC EN AREAS EXISTENTES, INCLUYE AMARRES, EQUIPO Y ACCESORIOS	m ²	\$ 65.971,80
REPOSICION RED ELECTRICA (COMETIDA ELECTRICA AEREA 3RU+1#12 AWG INCLUYE DUCTERIA)	m	\$ 68.966,10
REPOSICION ZOCCALO FACHADA (H=0,40MT)	m	\$ 36.197,10
RESANE DE DILATACIONES EN FACHADA. APLICAR SIKA DUR O SIMILAR.	m	\$ 6.333,30
RESANE Y REPELLO MUROS	m ²	\$ 34.499,70
RETIRO Y REINSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA	un	\$ 112.597,20
RETIRO, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANA EN MADERA (INCLUYE LUJADA, PINTADA, LACADA CON POLIURETANO MAJESTIC FLEX, TRANSPARENTE Y CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS)	un	\$ 548.910,00
RETIRO, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION PUERTAS INCLUYE LUJAR, QUITAR PINTURA ENCONTRAR BETA MADERA, MASILLAR, TINTILLAR Y LACAR.	un	\$ 534.835,80
SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR, BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	un	\$ 225.194,40
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	un	\$ 144.968,40
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, GFCI INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	un	\$ 144.968,40
SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA TIERRA (INCLUYE BARRAJE, VARILLA, ACCESORIOS Y CAJAS DE INSPECCION)	un	\$ 534.835,80
SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	un	\$ 376.742,70
SUBMURACION EN LADRILLO RECOCIDO	m ²	\$ 90.781,20
SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A LA VISTA.	un	\$ 123.857,10
SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN.	un	\$ 77.410,80
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELICULA REFLECTIVA VENTANAS	m ²	\$ 38.001,60
SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA EN GRANITO POLIDO SIMILAR AL EXISTENTE CON DILATACIÓN EN BRONCE.	m ²	\$ 105.560,10
SUMINISTRO E INSTALACION CIELO CASO TIPO SHIP GYFSON (RESEDIDO), EN CUADRICULA DE 0.60 X 0.60 CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO ENSAMBLE AUTOMÁTICO Y AGARRADERA O TENSORES EN LÁMINA.	m ²	\$ 79.380,90
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARCIAL EN 4 X 4 AWG THHN + 1 X 6 AWG DESNUDO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2", INCRUSTADA.	m	\$ 175.932,90
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARCIAL EN 4 X 6 AWG THHN + 1 X 8 AWG DESNUDO EN TUBERÍA PVC DE 1", INCRUSTADA	m	\$ 133.708,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C 22 DESARROLLO 0,70 MTS	m	\$ 82.336,50
SUMINISTRO E INSTALACION CAJILLA MEDIDOR ACUEDUCTO	un	\$ 147.630,60

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA	m ²	\$ 133.708,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE 5 CM. SIMILAR A LA EXISTENTE.	m	\$ 14.778,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MANIJAS, BISAGRAS, GANCHOS Y PASADORES.	m ²	\$ 879.664,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHAS MONOCONTROL, TIPO ECONOMICA ACUASER O SIMILAR.	un	\$ 139.021,20
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL 3 X 100 A.	un	\$ 1.083.745,80
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL 3 X 60 A.	un	\$ 816.327,90
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLOUORESCENTE TIPO HERMETICA 1.20 M DE LONGITUD, CON BALASTO ELECTRONICO 2 X 32 W, DOS TUBOS T8 DE 32 W.	un	\$ 133.708,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLETA DE GRES PARA ESCALINATAS DE ACCESO, INCLUYE BALDOSA EN BORDE CURVO	m ²	\$ 75.299,40
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO (TRIF) DE 6 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	un	\$ 534.835,80
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO (TRIF) DE 18 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	un	\$ 1.688.955,30
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO (TRIF) DE 24 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 100 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	un	\$ 2.111.193,90
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN MADERA (CEDRO O TILOR MORADO) INCLUYE VITRALES (SIMILARES A LOS EXISTENTES), MARCO EN MADERA, PINTURA EN LACA POLIURETANO MAJESTIC FLEX, TRANSPARENTE PARA PROTECCION DEL SOL. DE 2 X 2, SIMILAR A LAS EXISTENTES.	m ²	\$ 844.477,20
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA FLOUORESCENTE 60 X 60 CM, CON BALASTO ELECTRONICO 4 X 17 W, CUATRO TUBOS T8 DE 17 W, REJILLA ESPECULAR DE 16 CELDAS.	un	\$ 211.119,30
SUMINISTRO E INSTALACION RED DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE GANCHOS Y ACCESORIOS PVC 3"	m	\$ 23.024,70
SUMINISTRO INSTALACION BARANDA MINUSVALIDO, EN TUBO Y PARALES EN LAMINA DE HIERRO PARA RAMPAS	m	\$ 168.895,80
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS CON MARCO EN MADERA SIMILARES A LAS EXISTENTES EN LA NUEVA OBRA. (Desde 3 m ² hasta 4 m ²)	un	\$ 1.759.328,10
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS PARA BAÑOS DE 4 M.M. BISELADOS	m ²	\$ 211.119,30
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS PREFABRICAS PARA CARCAMO DE CONDUCCION AGUA ESCORRENTIA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m ²	\$ 65.025,00
SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICION. INCLUYE MORTERO NIVELACION.	m ²	\$ 69.952,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 500 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	un	\$ 277.307,10
TEE PRESION PVC 1/2"	un	\$ 6.751,80
TUBERIA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	m	\$ 26.075,70
TUBERIA EN PVC 6" NOVAFORT INCLUYE SILLA YEE Y ACCESORIOS	m	\$ 63.082,80
TUBERIA EN PVC 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	\$ 61.720,20

VENTANA EN LAMINA CALIBRE 20 SUMINISTRO E INSTALACION .60x.40	m ²	\$ 179.275,50
VENTANA CORREDIZA TIPO BAÑO GRIS DE 60X40 INSTALADA	un	\$ 173.391,30
VENTANA MADERA TIPO BASCULANTE, CON VIDRIO CON PEGICULA SOLAR CRUDO DE 5 M.M.	m ²	\$ 211.119,30
VIDRIOS DE 4 5 MM	m ²	\$ 76.070,70
VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	m	\$ 40.333,50
VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	m	\$ 73.223,10
DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	m ²	\$ 31.446,90
DESMONTE DE ESTRUCTURA MADERA	m ²	\$ 17.311,50
DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	un	\$ 58.381,20
DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	m ²	\$ 33.075,00
PICADA DE PAÑETE (incluye retiro)	m ²	\$ 9.382,50
DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	m ²	\$ 16.681,50
DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS	un	\$ 13.552,20
PUNTO POTABLE PVC DE 1/2"	un	\$ 65.096,10
ARREGLO DE SISTEMAS MODULARES DE BAÑO (módulos y perfilera)	m ²	\$ 76.003,20
RESANE DE MURO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:5	m ²	\$ 26.443,80
CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO (SUPERBOARD (1.22X1.22) O EQUIVALENTE)	m ²	\$ 103.628,70
PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	\$ 74.495,70
PISO CERAMICA 31,5X31,5 ALTA RESISTENCIA	m ²	\$ 109.355,40
TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)	m ²	\$ 46.164,60
SUM. ESTRUCTURA COBIERTA EN MADERA PEND=0.35 (INCLUYE INMUNIZANTE)	m ²	\$ 48.477,60
ESTRUCTURA COBIERTA METALICA PEND=0.35 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	m ²	\$ 48.477,60
MUROS EN BLOQUE MACIZO DE CEMENTO e=0.09 MTS.	m ²	\$ 88.741,80
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	\$ 921.888,00
Conjunto Grifería Sanitaria	un	\$ 92.286,90
Desmanchada y reemboquillada enchapes	m ²	\$ 21.112,20
SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	m ²	\$ 467.629,20
Conjunto grifería Lavamanos	un	\$ 112.850,10
TUBERIA EMT 3/4	m	\$ 27.262,80
Suministro e instalación modulo en mano estabonada calor y angulo 1 1/2 incluye varilla templete, incluye poste metalico de 2", y porton	m ²	\$ 112.597,20
CAMBIO CERRADURAS PUERTAS (tipo Yale o similar cilíndrica de pomo, seguro interior de bolon, incluye 2 llaves)	un	\$ 168.895,80
CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	un	\$ 18.801,90
SIPS REGISTRO ACUEDUCTO DE 3/4"	un	\$ 149.430,60
SIPS REGISTRO PARA ACUEDUCTO DE 1"	un	\$ 196.763,40
SIPS CHEQUE DE 3/4"	un	\$ 146.235,60
SIPS CHEQUE DE 1/2"	un	\$ 127.516,50
EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofasica Diametro entrada: 1" Diametro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	un	\$ 3.476.432,70
SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	un	\$ 249.226,20
SUMINISTRO E INSTALACION CELOSIA EN LADRILLO, INCLUYE EMBOQUILLADA Y LIMPIEZA	m ²	\$ 86.699,70
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUES ALMACENAMIENTO DE 2000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	\$ 1.252.641,60
IMPERMEABILIZACION SOBRE PLACA DE CONCRETO CON MANTO	m ²	\$ 67.839,30
SIPS PUERTA METALICA DE CORREDERA DE 1,55 X 2,10, INCLUYE CERRADURA Y PINTURA	un	\$ 1.186.490,70
IMPERMEABILIZACION TANQUE EXISTENTE	m ²	\$ 82.476,90
TAPA METALICA PARA TANQUE EXISTENTE EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,5X1,5 MTS CON PORTACANDADO Y MANIJA	un	\$ 485.574,30
INSTALACION TECHO EN POLICARBONATO, No incluye estructura.	m ²	\$ 197.045,10
PROTECCION DE TODA LA RED EN COBRE TIPO INTEMPERIE DE 40X30X15 Y TOTALIZADOR DE 100 A	un	\$ 883.886,40
SIPS CHEQUE DE 1"	un	\$ 195.637,50
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO REJILLA DE VENTILACION 20X20 PLASTICO	un	\$ 21.112,20
RED DE GAS NATURAL 1/2", INCLUYE EXCAVACION, INSTALACION, Y DEJAR EL PISO EN LAS CONDICIONES EXISTENTES, INCLUYE PRUEBA	m	\$ 63.335,70
PUNTO GAS DE 1/2", INCLUYE CORTAR PISO, EXCAVACION, INSTALACION, Y DEJAR EL PISO EN LAS CONDICIONES EXISTENTES, INCLUYE PRUEBA	un	\$ 60.520,50
Grifería institucional de pared antivandálica tipo push para lavamanos tipo corona o similar	un	\$ 387.052,20
SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTORES LED 100 W INCLUYE CABLEADO Y TUBERIA	un	\$ 389.867,40
LAMPARAS METAL HALIDE 250 W SUMINISTRO E INSTALACION	un	\$ 297.678,60
Suministro, instalación y puesta en servicio Conjunto desagüe sifon para lavamanos tipo Grival o similar	un	\$ 35.186,40
Suministro e instalación, Tapa junta de construcción tipo NOVOTAPA NDAS	m	\$ 49.261,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICOS (PANEL) DE 36 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	un	\$ 2.593.953,90
Suministro e instalación de rejilla metálica para canal de aguas lluvias en angulo de 1 1/2" X 3/16" y platina de 1 1/2", de 40 cms de ancho	m	\$ 156.228,30