



COORDENADAS DE LAS CAMARAS					
NAME CAM	X	Y	NAME CAM	X	Y
90	907260.76	1080147.063	38	907612.599	1079665.17
91	907319	1080154.752	38A	907658.945	1079647.58
92	907401.542	1080180.304	34	907679.636	1079641.14
60G	907460.924	1080204.162	35A	907710.94	1079627.75
60F	907464.773	1080194.663	28	907749.233	1079613.36
60E	907456.489	1080159.506	25	907809.521	1079590.52
60D	907448.66	1080125.914	25A	907857.771	1079558.17
60C	907437.001	1080079.544	25B	907879.007	1079544.43
87F	907430.647	1080056.695	25C	907901.652	1079529.77
60A	907413.845	1079995.7	26	907916.838	1079519.73
60	907394.445	1079918.757	D3	907928.251	1079511.65
59	907462.757	1079890.991	27	907908.951	1079521.2
49	907524.791	1079865.905	67	907284.423	1079788.35
48	907591.695	1079838.849	66	907262.721	1079719.68
47	907568.861	1079763.586	63	907326.946	1079694.04
46	907545.643	1079690.617	52	907458.605	1079642.17
45A	907534.029	1079647.799	51	907479.494	1079715.2
45	907525.1	1079616.158	50	907501.743	1079789.93
36	907658.167	1079812.044	58	907439.51	1079814.35
37	907635.819	1079737.422	61	907371.573	1079842.73
			57	907417.276	1079739.26

GOBIERNO DE CALDAS
Caldas Territorio Ecológico

empecaldas
EMPEDALDAS S.A. E.S.P.
EMPRESA DE DEBRES SANITARIAS

DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE VICTORIA

PROYECTO
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VICTORIA

DISEÑO
Ing. JUAN DAVID JARAMILLO
MP: 1720205685 CLD

APROBO
Ing. ROBINSON RAMIREZ
HERNANDEZ
MP: 17202 094597 CLD

DIBUJO
Ing. JUAN DAVID JARAMILLO

CONVENCIONES
MANZANAS
ALCANTARILLADO EXISTENTE
ALCANTARILLADO A INTERVENIR
POZOS DE INSPECCION
POZOS NUEVOS
NUMERO DE POZO
665.300 COTA DE TERRENO
663.927 COTA BATEA

NOTAS
Notas generales para todos los planos
1 El material de las tejas de alcantarillado no especificado es en concreto
2 El material de las tuberías de los tramos a intervenir es de PVC
3 Conectar los inhomales existentes a nueva red

CONTIENE
DISEÑO Y OPTIMIZACION, OBRAS PROPUESTAS TRAMOS A INTERVENIR

ESCALA GRAFICA 1/1200

5/10