CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC
CONSORCIO ACUANORTE
ACUEDUCTO PARA LA ZONA NORTE DE POPAYAN

PROYECTO	DIBUJO: S. LOPEZ C.	ELABORO: Miguel J. Gómez Padilla	ESCALAS: 1:50	PLANTA DE TRATAMIENTO RIO BLANCO REFORMAS A MODULOS DE PROCESO	CONTIENE: SEDIMENTADOR DE AGUA-MUROS INTERIORES Y DISTRIBUCION DE AGUA-MUROS INTERIORES DIMENSIONES Y REFUERZO
MIGUEL J. GOMEZ PADILLA INGENIERO CIVIL	FECHA: FEBRERO DE 2004	REVISO: HIDROTEC LTDA.	PLANCHA No. E-S-04-5	SON 5 PLANCHAS	
		APROBO: U.T. INTERVENTORIA C.R.C.			

Revision No.	Fecha	Descripción	Dibujó	Revisó	Aprobó
A	Feb/04	Emitido para comentarios	S.L.C.	M.G.P.	
B	Abr/04	Emitido para construcción. Incluidas Comentarios	S.L.C.	M.G.P.	

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Concepto Técnico [X]
Viabilidad [X]
Reformulación No.
Comité No. 33/14
Fecha: 6 Nov 2014 / 24 Nov 2014

NOTAS:
1. VEANSE NOTAS GENERALES EN PLANO E-S-01-5











LOCALIZACION	CODIGO	ESQUEMA	CANTIDAD	LONG. TOTAL	PESO (Kg)
MUROS INTERIORES (Son 3) - Concreto f'c 24.5=91m3	5600A	0.30	68	356.00	614
	5300A	0.30	54	162.00	251
	5900	0.30	96	864.00	1339
	5900A	0.30	54	486.00	753
	5350	0.30	420	1470.00	2279
	5800	0.30	54	432.00	670
	5530A	0.30	66	349.80	542
	7280 A	0.30	420	1176.00	2625
	6250	0.30	420	1050.00	2262
			TOTAL=		12375

LOCALIZACION	CODIGO	ESQUEMA	CANTIDAD	LONG. TOTAL	PESO (Kg)
CANALES DE RECOLECCION Y DISTRIBUCION DE AGUA (Son 4)	4150B	0.30	330	495.00	495
	5300	4.80	118	354.00	549
Concreto f'c 24.5=49m3	5255	3.00	118	300.90	466
	5270	3.00	118	318.60	494
	5325	2.70	118	363.50	585
	5900B	3.00	102	918.00	1423
	5600	3.00	102	612.00	949
	5470B	3.00	102	479.40	744
			TOTAL=		5715