



- NOTAS GENERALES
- 1-LOS DISEÑOS SE REALIZARON TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE (RAS 330 DE 2017 MVCT).
 - 2-EL CONTRATISTA, URBANIZADOR O CONSTRUCTOR DEBERÁ EJECUTAR LOS AMARRES DE TIPO PLANIMETRICO UTILIZANDO LOS PUNTOS DE REFERENCIA MAS PROXIMOS A LA OBRA Y QUE PERTENEZCAN AL SISTEMA DE COORDINADAS PLANAS ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI (IGAC) PARA TOBIA, LOCALIZANDO POR COORDENADAS LOS ACCESORIOS INSTALADOS. EN EL CASO DE ALTIMETRIA LOS PUNTOS DE AMARRE DEBERAN SER LOS NPS O PUNTOS A LOS CUALES SE LES HA CALCULADO LA COTA POR METODO GEOMETRICO POR EL IGAC.
 - 3-TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.
 - 4-EL CONTRATISTA CONSTRUCTOR DEBERA VERIFICAR MEDIDAS Y NIVELES ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION.
 - 5-EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CATASTRO DE REDES FUE REALIZADO POR EL CONSULTOR EN EL AÑO 2018.
 - 6-SE DEBERAN SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE LOS FABRICANTES PARA LA MANIPULACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIFICADOS EN EL PLANO.
 - 7-LA TUBERIA EMBEBIDA EN EL CONCRETO DEBE LIMPIARSE CUIDADOSAMENTE ANTES DE APLICARSE EL CONCRETO.
 - 8-LAS MEDIDAS DE LOS ACCESORIOS DIBUJADOS SON APROXIMADOS PARA EFECTOS DE PRESENTACION DE PLANOS Y LA MEDIDA FINAL DEPENDE DEL PROVEEDOR DE LOS MISMOS.
 - 9-EL CONSTRUCTOR DEBERA VERIFICAR LAS INTERFERENCIAS PREVIO A LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO.
 - 10-EL CONSTRUCTOR DEBERA EFECTUAR EL REPLANTO Y VERIFICACION DE COTAS AL INICIO DE LAS EXCAVACIONES E INSTALACION DE LA TUBERIA, VERIFICANDO INTERFERENCIAS E INFORMARLA A INTERVENTORIA SI EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE EL REPLANTO Y LOS PLANOS DE DISEÑO.

PLANTA
Escala 1:25



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE TAMINANGO



CONTRATISTA:
Findeter
Financiamiento del Desarrollo
JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE

INTERVENTORIA:
CONSORCIO INTERVENTORES 2019

CONTRATISTA:
CONSORCIO REDES 2018

DIRECTOR DE OBRA:
ING. HECTOR HENRY CUADRADO
MAT. 25202-45140 CND

DISEÑO: *Roberto Hoyos S.*
ING. ROBERTO JESUS HOYOS S.
MAT. PROF. 1920242364 CAU
LEVANTO: *Jaime Páez*
ING. JAIME PAEZ
MAT. PROF. 1920242364 CAU

DIRECTOR DE INTERVENTORIA:
ING. OSCAR VELASQUEZ
REVISÓ TOP. INTERVENTORIA:
EDUARDO J. ANGARITA
TOP. 1920242364 CAU

REVISÓ:
DIGITALIZÓ:
Bladimir Aleman Torres

CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATF-O-029-2018
PARIONOMIA AUTONOMA FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA FINDETET, ADMINISTRADO
POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

MODIFICACIONES Y REVISIONES:

OBJETO:
CONSTRUCCION DEL
ACUEDUCTO REMOLINO, MUNICIPIO
DE TAMINANGO, DEPARTAMENTO
DE NARIÑO

CONTIENE:
PLANTA PTAP
DISEÑO HIDRAULICO

PLANO No. **PTAP.1-5**
ARCHIVO:
poligonalremolino.dwg

FECHA:
17/10/2019
ESCALA:
INDICADAS
REV. **00**