

CONVENCIONES

- TUBERÍA PROYECTADA
- LÍNEA DE TERRENO
- LÍNEA PIEZOMÉTRICA
- LÍNEA ESTÁTICA
- VENTOSA
- PURGA
- DH DEFLEXIÓN HORIZONTAL

PLANTA GENERAL
Escala 1:1000

ESCALA GRAFICA
(EN METROS)
20 0 10 20 40 60 80 100
1 : 1,000



ABSCISA (m)	COTA RASANTE (m.s.n.m)	COTA CLAVE (m.s.n.m)	LONGITUD (m)	DIÁMETRO (")
18398,074	604,854	603,496	29.75	6
18427,775	606,42	605,22	24.31	6
18451,99	608,8	607,42	17.1	6
18469,02	610,42	608,968	34.9	6
18503,78	613,44	612,13	14.28	6
18518	614,62	613,42	62.31	6
18579,9	621,79	620,59	17.73	6
18597,603	622,56	621,614	18.63	6
18616,2	623,77	622,69	9.39	6
18625,57	623,77	623,23	27.29	6
18652,81	626,36	624,81	8.04	6
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6
18770,04	636,78	635,73	25.87	6
18795,82	639,13	637,91	20.25	6
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6
18829,14	641,66	640,64	32.59	6
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.71	6
[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.23	6
18869,52	645,06	643,92	25.59	6
18894,982	648,05	646,455	12.98	6
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.57	6
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6
18917,9	650,11	648,74	20.92	6
18938,72	652,01	650,81	4.82	6
18943,54	652,66	650,99	19.83	6
18963,36	652,67	651,74	4.17	6
18967,53	652,92	651,89	28.13	6
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6
19085,2	665,77	664,08	25.21	6
[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.52	6
19118,72	674,51	673,31	30.18	6
19148,76	671,8	670,42	9.18	6
19157,9	670,95	669,54	10.49	6
19168,346	669,74	668,54	15	6
19183,35	669,99	668,64	13.1	6
19196,45	669,92	668,72	21.27	6

MATERIAL: PVC RDE 21

PERFIL GENERAL
Escala H 1:1000
Escala V 1:200

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE TAMINANGO

CONTRATISTA: Findeter Financiera del Desarrollo – JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORES 2019

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES 2018

DIRECTOR DE OBRA: ING. HECTOR HENRY CUADRADO, MAT. 25202-45140 CUN

DISEÑÓ: ING. ROBERT JESUS HOYOS S., MAT. PROF 1920242364 CAU

LEVANTÓ: JAIME PALECHOR MELENJE, CPN 01-13519

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. OSCAR VELASQUEZ

REVISÓ TOP. INTERVENTORÍA: EDUARD J. ANGARITA, TP 01-12821

REVISÓ:

DIGITALIZÓ: Bladimir Aleman Torres

CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATF-O-029-2018 PARIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

MODIFICACIONES Y REVISIONES:

OBJETO: **CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO**

CONTIENE: PLANTA PERFIL ADUCCIÓN - TRAMO 1 (BOCATOMA A DESARENADOR) DISEÑO HIDRÁULICO

PLANO No. 24 DE 26

FECHA: 17/10/2019

ARCHIVO: 3.2_ADUCCION T2.dwg

ESCALA: INDICADAS

REV. 00