



Las derechos de autor de este plano son de MUNICIPIO DE HONDA, quien queda exonerada de toda responsabilidad si este plano es alterado o modificado en su diseño fundamental por el propietario del proyecto, por su agente o por terceros; o si la construcción no se hace de acuerdo con el plano. No se autoriza su empleo o reproducción total o parcial con fines diferentes al contratado.




CORTE G-G
ESC. 1:20




CORTE F-F
ESC. 1:20


- NOTAS:**
1. Todas las dimensiones están dadas en metros, a menos que se especifique lo contrario
 2. Los entibados son obligados de instalar a partir de 1.50m
 3. No se debe amontonar residuos de excavación cerca al entalle de corte, deben quedar depositados a cuando menos 5 metros. Esto para evitar fallas de corte
 4. Para el entibado se recomienda utilizar camillas tablero de 0.04x0.20m
 5. Este tipo de entibado puede ser aplicado para profundidades superiores a 4.00 mts hasta 5.00 mts si el suelo es cohesivo o granular fino de consistencia firme. De detectar otro tipo de suelo, solo se usará hasta lo 4 mts.



PLANTA
ENTIBADO CONTINUO EN MADERA
ESC. 1:20



Detalle entibado tipo
(1.5 - 4.0m)



Detalle entibado tipo
(>4.0 m)