LISTADO DE PRECIOS FIJO	Unidad	VALOR UNITARIO
OBRA CIVIL _EDIFICIO		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO TOLETE COMÚN E=0.12 MTS.	M2	$ 46.212,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PAÑETE LISO MURO 1:4	M2	$ 17.253,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS Y ENCHAPES		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN Tablón de gres 33*33*2.5	M2	$ 57.075,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN T guardaescoba de gres	ML	$ 25.310,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	$ 52.355,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS INCLUYE , CERRADURAS PARA LAS PUERTAS Y VIDRIOS PARA LAS VENTANAS DE 4 mm, SEGÚN TIPO Y LOCALIZACIÓN DE PLANOS		
PUERTAS		
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN LAMINA C 20 0.80 X 2.10 M. INCLUYE ANTICORROSIVO. PINTURA. CHAPA. MANIJA Y TOPE	UND	$ 424.353,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN LAMINA C 20 0.70 X 2.10 M. INCLUYE ANTICORROSIVO. PINTURA. CHAPA. MANIJA Y TOPE	UND	$ 396.057,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN LAMINA C 20 1.00 X 2.10 M. INCLUYE ANTICORROSIVO. PINTURA. CHAPA. MANIJA Y TOPE	UND	$ 478.719,00
VENTANAS		
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA EN LAMINA CAL. 14. INCLUYE ANTICORROSIVO. PINTURA Y VIDRIO DE 4 MM	M2	$ 264.349,00
ACABADOS		
PINTURA DE MUROS		
SUMINISTRO y APLICACIÓN VINILO SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	$ 7.536,00
SUMINSTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS Linea MARSELLA Color Blanco Tipo Corona o equivalente. (Incluye desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople)	UND	$ 224.306,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO Tipo .Color Blanco de Corona o equivalente (Incluye sanitario, tapa, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	UND	$ 499.494,00
OBRA CIVIL TRATAMIENTO LODOS Y CERRAMIENTO		
PRELIMINARES		
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS	M2	$ 3.022,00
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS		
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PROFUNDIDAD ≤ 2.0 M	M3	$ 30.154,00
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	$ 39.200,00
EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA (CON COMPRESOR Y DINAMITA)	M3	$ 133.539,00
SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETOS Y REFUERZOS		
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PDR-60	KG	$ 7.124,00
SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI PARA CANALETA PERIMETRAL	M3	$ 724.588,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HD-HF		
SISTEMA DE DESAGUE		
SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENOS		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELLENO CON RECEBO COMPACTADO	M3	$ 87.419,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	$ 21.448,00
CARGUE, Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INC. TRANSPORTE 5 KM)	M3	$ 13.660,00
INSTALACIÓN TUBERÍAS		
INSTALACIÓN TUBERÍAS FLEXIBLES ALCANTARILLADO DN = 6",8",10",12"	MI	$ 5.141,00
PLACA HUELLA		
PRELIMINARES		
Excavación mecánica en material común a nivel de subrasante	M3	$ 13.125,00
Conformación de la subrasante	m²	$ 3.272,00
Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	m³	$ 137.378,00
Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) espesor 0,15 m - Placas y dentellones	m³	$ 673.866,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO	M3	$ 553.275,00
Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) cuneta dimensiones 0,98 m x 0,12 m y 0,20 m de altura de sardinel	m³	$ 673.866,00
Bordillo prefabricado de confinamiento 0,80 m * 0,15 m * 0,35 m (incluye suministro e instalación, mortero de 0,03	m	$ 48.787,00

LISTADO DE PRECIOS FIJO	Unidad	VALOR UNITARIO
Construir las obras de drenaje con la tubería y cabezales		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE CONCRETO POBRE M. 2000 PSI	M3	$ 307.704,00
Concreto para estructura muros cabezales resistencia de 210 kg/cm² (3.000 psi)	m³	$ 724.588,00
INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO 24" (600 MM)	ML	$ 45.083,00
CONSTRUCCION DE ANDENES concreto 3000 PSI Mpa e= 10 cm	M2	$ 72.541,00
CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA CAL. 10 h = 2,00 m, POSTES EN ACERO GALVANIZADO 2" c. 3 m DE SEPARACIÓN, MURO BAJO MAMPOSTERÍA EN LADRILLO LIMPIO DE 0,60 m, CIMENTACIÓN Y PEDESTALES DE CONCRETO DE 28 MPa H=1,00 m Y CONCERTINA DE 0,45 m (18")	ML	$ 422.295,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PARA ACCESO PEATONAL A LA PTAP	M2	$ 87.206,00
CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE ACCESORIOS	M3	$ 573.852,00
SUMINISTRO E INSTALACION CERCHA METALICA EN TUBO ESTRUCTURAL CIRCULAR	KG	$ 14.891,00
SUMINISTRO E INSTALACION VIGA CARRILERA IPE-300	KG	$ 14.891,00
SUMINISTRO E INSTALACION CORREA EN PERFIL RECTANGULAR 150*50*2mm	KG	$ 14.891,00
SUMINISTRO TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO 24" (600 MM)	ML	$ 542.117,00
SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO ϕ 12"	Ml	$ 128.187,00
ELABORACION DE DISEÑOS	UN	$ 103.770.750,00