

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CHARALÁ NIT. 890.205.063-4		
Código:	PROYECTOS		
	Versión: 1	Fecha de creación:	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ALCANTARILLADO

Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para la instalación e inicio de las obras por parte del Contratista, tales como:

1. CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO

1.1. DESCRIPCIÓN.

Se refiere esta actividad a optimización e intervención de sumideros existentes requerido para la construcción de la obra.

El trabajo comprende las demoliciones locales dentro de los sumideros, y las adiciones constructivas requeridas de acuerdo con los documentos de diseño, con los materiales especificados en los mismos, y/o de acuerdo con lo ordenado por el Interventor.

Las actividades que involucra estarán definidas por el estado físico del sumidero y pueden incluir demoliciones puntuales, adecuación de la superficie de concreto, reparación de rejillas, reconstrucción de secciones, intervención de emboquillados, demolición de concreto, instalación de mampostería, instalación de concreto y demás actividades para la intervención de los sumideros existentes.

1.2. MEDIDA Y PAGO

Su medida será por unidad (Un) de estructura del sumidero intervenido. Los precios propuestos deben incluir el costo de la mano de obra, herramienta y el equipo necesario para realizar la intervención.

ING. AUDY ALEXANDER NIEVES ARIZA
 Secretario de Infraestructura Municipio
 de Charalá