

CONVENCIONES	
PROYECTADO	EXISTENTE
REDES	
---	---
---	---
POSTERIA	
○ P	○ E
● P	● E
● P	● E
SUBESTACIONES	
⊙	⊙
CAJAS DE INSPECCION	
□	□
□	□
□	□
LUMINARIAS	
⊕	⊕

- NOTAS:**
1. LAS OBRAS DEBERÁN SER EJECUTADAS POR UN INGENIERO O FIRMA DE INGENIEROS ELECTRICISTAS.
 2. LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE CODENSA Y CON EL CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO NORMA NTC 2050 Y DEMÁS NORMAS VIGENTES A LA FECHA DE ENTREGA.
 3. LA RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN DEBE SER EN CABLE DE COBRE AISLAMIENTO THW 600 V 95°C.
 4. LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y CERTIFICADOS POR UN ORGANISMO ACREDITADO.
 5. TODAS LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS, CAJAS TUBERÍAS, PUERTAS, DEBEN ESTAR ATERRIZADAS.
 6. A LO LARGO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SE DEBEN CONSERVAR LAS DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD SEGÚN RETIE.
 7. LAS LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEBEN LLEVAR ALGUNA MEDIDA ANTI-VANDÁLICA QUE GARANTICE EL NO HURTO.
 8. A LO LARGO DEL PROYECTO SE DEBE RESPETAR EL CÓDIGO DE COLORES, SEGÚN EL NIVEL DE TENSIÓN Y LO INDICADO EN EL RETIE.
 9. TODAS LAS CAJAS DEBEN QUEDAR NIVELADAS CON EL RASANTE DEL PISO TERMINADO.

PLANTA GENERAL
ESCALA 1:125


1007625 m.E.
1047750 m.N.



CONSULTOR:
HMV **DOP**
CONSORCIO HMV - DGP
CONTRATO N°: EPC-C-074 de 2010
Nombre: ANDRÉS HERMIDA MALDONADO Matricula: MP. 15339 CND Firma:
Especialista Electricista: WILLIAM ALFONSO CARDENAS Matricula: MP. CN 205 46130 Firma:

INTERVENTORIA:
nombre director interventoria
DIRECTOR INTERVENTORIA
COORDINADOR TÉCNICO INTERVENTORIA:
ING. JOSÉ MARÍA SIERRA
MP. 2000 8000 CND
Especialista: cargo del área especialista interventoria
nombre especialista interventoria

FECHA		OBSERVACIONES O MODIFICACIONES	
No	FECHA	OBSERVACION	FECHA
0	20-02-2012	EMITIDO PARA VERIFICACIÓN	



FASE DEL PROYECTO:		
DISEÑOS		PLANO N°:
PROYECTO:	PROYECTO: AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, TERMINACIÓN O FORMULACIÓN DE PLANES MAESTROS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS Y CENTROS NUCLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SUBZONA-48 - PROVINCIA RIENEGRÓ CONTRATO EPC-C-074 CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - CUNDINAMARCA	FECHA: FEB/2012 ESCALAS: H : 1:125 V : 1:125
CONTENIDO:	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CABECERA MUNICIPAL OBRAS PRIMER QUINCUENIO REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN	ARCHIVO: 240501ELDWP00101-0.dwg CÓDIGO:
240501ELDWP00101-0		1 DE 1