



(0) ESTE PLANO MUESTRA EN DETALLE EL SUBSECTOR 6; LA SEPARACIÓN FÍSICA CON LOS SUBSECTORES ADYACENTES SE REALIZA MEDIANTE VALVULAS DE CIERRE PERMANENTE. SE PROYECTA LA RENOVACIÓN DE ALGUNAS TUBERÍAS PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA MAÍZ EN ESTE SUBSECTOR.

(1) LA SIGUIENTE TABLA, MUESTRA LOS ELEMENTOS O ACCESORIOS QUE SE RECOMIENDA INSTALAR PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SUBSECTOR 6.

TABLA LOCALIZACIÓN DE ACCESORIOS VPP	
SUBSECTOR	COORDENADAS UTM (M)
6	PRV-10MAG-17 889415.1 897763.1 4273

TABLA DE BARRIOS POR SUBSECTOR	
ZONA	BARRIOS
NORTE	4
SUR	6
TERCER MILENO	

(2) LA SIGUIENTE TABLA MUESTRA LAS TUBERÍAS QUE REQUIEREN RENOVACIÓN (DIÁMETROS EXISTENTES Y DIÁMETROS PROYECTADOS). ESTOS TUBOS DE NUEVAS PRECISIÓN SON ENTREGADOS EN EL ESQUEMA RESPECTIVO.

CONVENCIONES	
PERÍMETROS GENERALES	ABREV.
—	LÍMITE BARRIO
—	LÍMITE SUBSECTOR
—	PERÍMETRO URBANO
TUBERÍAS NUEVAS PARA OPTIMIZACIÓN ACTUAL	
—	TN 43"
—	TN 45"
—	TN 48"
—	TN 50"
—	TN 55"
RENOVACIÓN DE TUBERÍAS PARA OPTIMIZACIÓN ACTUAL	
—	RT 42" A 44"
—	RT 43" A 44"
—	RT 43" A 45"
—	RT 43" A 46"
—	RT 43" A 48"
—	RT 43" A 50"
—	RT 44" A 46"
—	RT 44" A 48"
—	RT 45" A 48"
—	RT 46" A 48"
—	RT 46" A 50"
—	RT 48" A 50"
—	RT 48" A 52"
—	RT 50" A 52"
—	RT 52" A 54"
—	RT 54" A 56"
RENOVACIÓN DE TUBERÍAS PARA OPTIMIZACIÓN FUTURA	
—	RFT 43" A 44"
—	RFT 43" A 45"
—	RFT 43" A 46"
—	RFT 44" A 48"
—	RFT 44" A 50"
—	RFT 45" A 48"
—	RFT 45" A 50"
—	RFT 46" A 50"
—	RFT 48" A 50"
—	RFT 48" A 52"
—	RFT 50" A 52"
—	RFT 52" A 54"
—	RFT 54" A 56"
RED DE ACUEDUCTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	
—	RED GENERAL DE ACUEDUCTO
—	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE
ACCESORIOS PROYECTADOS PARA RED DE ACUEDUCTO	
—	VALVULA CIERRE PERMANENTE
—	VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN
ZONAS SUB-SECTORES	
—	SUB-SECTORIZACIÓN
—	SUB-SECTORIZACIONES ADYACENTES

NOTAS:
1. TODAS LAS UNIDADES ESTAN EN METROS, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
2. LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS A INSTALAR, SE DETALLAN EN EL CAPITULO DE PRESUPUESTOS.
3. LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS DESMONTADOS, SERAN ENTREGADOS EN SITIO DETERMINADO POR EPM ESP.

MUNICIPIO DE NEIVA
DEPARTAMENTO DEL HUILA

Consultoría Colombiana S.A.
CONTRATO No. 010 DE 2009
DIRECTOR: HECTOR J. VARELA
ESPECIALISTA: MILTON J. BARRERA
REVISADO: MILTON J. BARRERA

EPM
Empresa de Servicios Públicos de Neiva S.A.S.
Importante: Plan de Neiva 6.5.3

MUNICIPIO DE NEIVA
Unidad para el desarrollo

LOCALIZACIÓN:
OBJETO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DE ACUERDO CON EL PLAN DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.

MODIFICACIONES
FECHA: 02/06/2011
NOMBRE ING. RESPONSABLE: [Signature]
FIRMA: [Signature]

PROYECTO N°: 969
FECHA: 02/06/2011
PLANO No.: 6/73
REVISIÓN: 0

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO NEIVA
NOMBRE DEL ARCHIVO: 969_001DHACPL031
ESCALA: 1:2500