



(0) ESTE PLANO MUESTRA EN DETALLE EL SUBSECTOR 38; LA SEPARACIÓN FÍSICA CON LOS SUBSECTORES ADYACENTES SE REALIZA MEDIANTE VALVULAS DE CIERRE Y REFORZAMIENTO DEL SISTEMA MATRIZ EN ESTE SUBSECTOR.

(1) LA SIGUIENTE TABLA, MUESTRA LOS ELEMENTOS O ACCESORIOS QUE SE RECOMIENDA INSTALAR PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SUBSECTOR 38.

TABLA LOCALIZACIÓN DE ACCESORIOS VAP			
SUBSECTOR	ESTADO	COORDENADAS	ID PLANET
38	PRV-41/MACR-41	866857.6	814789.712229

TABLA DE BARRIOS POR SUBSECTOR		
ZONA	SECTOR	BARRIOS
CENTRO	8	LAS AGACIAS.

(2) LA SIGUIENTE TABLA MUESTRA LAS TUBERÍAS QUE REQUIEREN RENOVACIÓN (LONGITUDES EXISTENTES Y DIÁMETROS PROYECTADOS) Y LAS TUBERÍAS NUEVAS PROYECTADAS (LONGITUDES Y DIÁMETROS PROYECTADOS). ESTOS TRAMOS DE TUBERÍA SON EVIDENCIADOS EN EL ESQUEMA RESPECTIVO.

CONVENCIONES	
PERÍMETROS GENERALES	
—	LÍMITE BARRIOS
- - -	LÍMITE SUBSECTOR
- . - . -	PERÍMETRO URBANO
TUBERÍAS NUEVAS PARA OPTIMIZACIÓN ACTUAL	
—	TUBERÍA NUEVA 43"
—	TUBERÍA NUEVA 46"
—	TUBERÍA NUEVA 48"
—	TUBERÍA NUEVA 51"
—	TUBERÍA NUEVA 54"
RENOVACIÓN DE TUBERÍAS PARA OPTIMIZACIÓN ACTUAL	
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 43" A 44"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 43" A 46"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 43" A 48"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 43" A 51"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 43" A 54"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 44" A 46"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 44" A 48"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 44" A 51"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 44" A 54"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 46" A 48"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 46" A 51"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 46" A 54"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 48" A 51"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 48" A 54"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 51" A 54"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 51" A 56"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 51" A 58"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 51" A 60"
RENOVACIÓN DE TUBERÍAS PARA OPTIMIZACIÓN FUTURA	
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 43" A 44"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 43" A 46"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 43" A 48"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 43" A 51"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 43" A 54"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 44" A 46"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 44" A 48"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 44" A 51"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 44" A 54"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 46" A 48"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 46" A 51"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 46" A 54"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 48" A 51"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 48" A 54"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 51" A 54"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 51" A 56"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 51" A 58"
—	RENOVACIÓN TUBERÍA DE 51" A 60"
RED DE ACUEDUCTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	
—	RED GENERAL DE ACUEDUCTO
—	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE
ACCESORIOS PROYECTADOS PARA RED DE ACUEDUCTO	
—	VALVULA CIERRE PERMANENTE
—	VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN
ZONAS SUB-SECTORES	
—	SUB-SECTORIZACIÓN
—	SUB-SECTORIZACIONES ADYACENTES

NOTAS:
1. TODAS LAS UNIDADES ESTÁN EN METROS, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
2. LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS A INSTALAR, SE DETALLAN EN EL CAPÍTULO DE PRESUPUESTOS.
3. LOS ACCESORIOS DESMONTADOS, SERÁN ENTREGADOS EN SITIO DETERMINADO POR EPN ESP.

Consultoría Colombiana S.A.

CONTRATO No. 010 de 2008

DIRECTOR: HECTOR M. MARECHA B.

ESPECIALISTA: JUAN J. LÓPEZ

REVISOR: JUAN J. LÓPEZ

Caserio Hija

CONTRATO No. 13 de 2011

DIRECTOR: JUAN J. LÓPEZ

ESPECIALISTA: JUAN J. LÓPEZ

REVISOR: JUAN J. LÓPEZ

EPN

Agencia de Tránsito

Impresión Pública de Neiva E.S.P.

OBJETO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES AL PLAN MAESTRO DE ACANTARILLADO DE AGUAS LUVIAS Y LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASRO DE ACANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.

MODIFICACIONES:

FECHA	MODIFICACION	NOBRE ING. RESPONSABLE	FIRMA

LOCALIZACIÓN:

CONTIENE: MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA

PROYECTO N°: 969

FECHA: 02/06/2011

PLANO No. 38/73

REVISION: 0

ESCALA: 1:2500

NOMBRE DEL ARCHIVO: 969_000HIDACR063