

B C D E F G H I J K L M N



PLANTA PASARELAS
Escala 1:25

- NOTAS GENERALES
- 1-LOS DISEÑOS SE REALIZARON TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE (RAS 330 DE 2017 MVC).
 - 2-EL CONTRATISTA, URBANIZADOR O CONSTRUCTOR DEBERÁ EJECUTAR LOS AMARRES DE TIPO PLANIMETRICO UTILIZANDO LOS PUNTOS DE REFERENCIA MAS PROXIMOS A LA OBRA Y QUE PERTENEZCAN AL SISTEMA DE COORDENADAS PLANAS ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI (IGAC) PARA TOBIA, LOCALIZANDO POR COORDENADAS LOS ACCESORIOS INSTALADOS. EN EL CASO DE ALTIMETRIA LOS PUNTOS DE AMARRE DEBERAN SER LOS NPS O PUNTOS A LOS CUALES SE LES HA CALCULADO LA COTA POR METODO GEOMETRICO POR EL IGAC.
 - 3-TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.
 - 4-EL CONTRATISTA CONSTRUCTOR DEBERÁ VERIFICAR MEDIDAS Y NIVELES ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION.
 - 5-EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CATASTRO DE REDES FUE REALIZADO POR EL CONSULTOR EN EL AÑO 2019.
 - 6-SE DEBERÁN SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE LOS FABRICANTES PARA LA MANIPULACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIFICADOS EN EL PLANO.
 - 7-LA TUBERIA EMBERIDA EN EL CONCRETO DEBE LIMPIARSE CUIDADOSAMENTE ANTES DE APLICARSE EL CONCRETO.
 - 8-LAS MEDIDAS DE LOS ACCESORIOS DIBUJADOS SON APROXIMADOS PARA EFECTOS DE PRESENTACIÓN DE PLANOS Y LA MEDIDA FINAL DEPENDE DEL PROVEEDOR DE LOS MISMOS.
 - 9-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ VERIFICAR LAS INTERFERENCIAS PREVIO A LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO.
 - 10-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ EFECTUAR EL REPLANTEO Y VERIFICACIÓN DE COTAS AL INICIO DE LAS EXCAVACIONES E INSTALACION DE LA TUBERIA, VERIFICANDO INTERFERENCIAS E INFORMARÁ A INTERVENTORIA SI EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE EL REPLANTEO Y LOS PLANOS DE DISEÑO.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE TAMINANGO



CONTRATISTA:
Findeter
Instituto de Desarrollo

INTERVENTORIA:
CONSORCIO INTERVENTORES 2019

CONTRATISTA:
CONSORCIO REDES 2018

DIRECTOR DE OBRA:
ING. HECTOR HENRY CUADRADO
MAT. 25002-45140 CND

DISEÑO: *Jaime Palacios*
ING. ROBERTO JESUS RIVERO S.
MAT. PROF. 162024284 CAU

DIRECTOR DE INTERVENTORIA:
ING. OSCAR VELASQUEZ
REVISOR TOP. INTERVENTORIA:
EDUARDO J. ANGARITA
TP-01-1984

REVISOR:
DIGITALIZO:
Bladimir Aleman Torres

CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATF-O-029-2018
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA FINDER, ADMINISTRADO
POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

MODIFICACIONES Y REVISIONES:

OBJETO:
CONSTRUCCION DEL
ACUEDUCTO REMOLINO, MUNICIPIO
DE TAMINANGO, DEPARTAMENTO
DE NARIÑO

CONTIENE:
PLANTA PASARELAS PTAP
DISEÑO HIDRAULICO

PLANO No. **PTAP.3-5**
ARCHIVO:
poligonalremolino.dwg

FECHA:
17/10/2019
ESCALA:
INDICADAS

REV. **00**