

NOTAS:  
 1. AUNQUE EN EL BARRIO VILLA DE LEIVA, EXISTEN POZOS CONSTRUIDOS, NO SE CUENTA CON LA TUBERIA DE CONEXION ENTRE ELLOS. LA OBRA FUE SUSPENDIDA POR UN ACCIDENTE DEL CONTRATISTA.  
 2. TENIENDO EN CUENTA QUE EL MUNICIPIO DE MOMPOX ESTÁ CONSTRUIDO POR DEBAJO DE LA COTA DEL RIO MAGDALENA, PARA EVITAR QUE EN TEMPORADA DE LLUVIAS SE RESUMA EN LOS POZOS LAS AGUAS RESIDUALES, LA COMUNIDAD HA SELLADO ALGUNOS DE ELLOS CON CONCRETO, SOLABURA, ETC. EVITANDO SU INSPECCION Y CATASTRO. POR TAL RAZON EN DICHO TRAMOS NO ES POSIBLE CONTAR CON LA COTA CLAVE Y POR ENDE SU PENDIENTE, EL DIAMETRO Y MATERIAL SE DEDUJO DE LOS TRAMOS ALTERNOS.

NOTAS:  
 1. EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO CORRESPONDE AL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN COBARRI.  
 2. TODAS LAS DIMENSIONES NO ESPECIFICADAS ESTAN DADAS EN METROS.  
 3. ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SE DEBERA VERIFICAR EN CAMPO LAS COTAS Y COORDENADAS.  
 4. EN ALGUNOS POZOS NO FUE POSIBLE SU VERIFICACION POR ENCONTRARSE SELLADOS, POR LO TANTO NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE COTAS, DIAMETROS, MATERIAL, PENDIENTE, ETC.  
 5. LOS DIAMETROS DE LAS TUBERIAS ESTAN DADOS EN PULGADAS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO

CONVENCIONES GENERALES	
	PERIMETRO URBANO
	QUEBRADA O RIO
	CURVA DE NIVEL
	CERCA
	CONSTRUCCIONES
	LIMITE DE INTERVENCION


CONVENCIONES ALCANTARILLADO	
	CAJA DE INSPECCION
	SUMIDERO LATERAL EXISTENTE
	SUMIDERO DE REJILLA
	SUMIDERO DE TRANSVERSAL EXISTENTE
	CONEXION SUMIDEROS
	RED COMBINADA EXISTENTE
	RED AGUAS NEGRAS EXISTENTE
	RED AGUAS LLUVIAS EXISTENTE
	POZO COLMATADO A ELIMINAR
	POZO EXISTENTE
	POZO EXISTENTE A ELIMINAR
	POZO INICIAL
	CAMARA DE CAIDA
	CABEZAL DE DESCARGA
	COTA SIGANTE TUBERIA EXISTENTE
	COTA CLAVE TUBERIA EXISTENTE

CONVENCIONES MATERIAL TUBERIAS	
	1 CRES (C)
	2 CONCRETO SIMPLE (CS)
	3 CONCRETO REFORZADO (CR)
	4 FLEXIBLE O LISA (L)
	5 MAMPONERIA (M)

CONVENCIONES	
	AREA DE DRENAJE
	SENTIDO DE DRENAJE



 CONSULTORIA CONTRATO No. 266-2009 DIRECTOR: ING. SERGIO MUGOLLÓN Mot.: 679 SS ESPECIALISTA: ING. ABEID SOLEMAN Mot.: 2265-BLV	INTERVENOR:  ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA	LOCALIZACION:  SIN ESCALA	PUNTO DE AMARRE MOMPOS 1: NORTE: 961.931.844 ESTE: 1.513.858.232 COTA: 19,554 msnm MOMPOS 2: NORTE: 961.196.014 ESTE: 1.513.861.803 COTA: 19,705 msnm	MODIFICACIONES FECHA MODIFICACION NOMBRE ING. RESPONSABLE FIRMA 01-11-10 REV. 0. ING. ABEID SOLEMAN 01-12-10 REV. 1. ING. ABEID SOLEMAN	OBJETO: ELABORACION Y ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ACUEDUCTO, SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO BOLIVAR	MUNICIPIO DE MOMPOS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR REPUBLICA DE COLOMBIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ÁREAS AGUAS RESIDUALES	PROYECTO N° : 973 FECHA: 01 DICIEMBRE 2010 PLANO No. 10/14
				CATASTRO ALCANTARILLADO	ESCALA: 1:1000	NOMBRE DEL ARCHIVO: 973-BL04CTALR002B.dwg	