



CONVENCIONES GENERALES

	PERIMETRO URBANO
	QUEBRADA O RIO
	VIA
	CURVA DE NIVEL
	CERCA
	CONSTRUCCIONES
	LIMITE DE INTERVENCIÓN

CONVENCIONES ALCANTARILLADO

	CAJA DE INSPECCION
	SUMIDERO LATERAL EXISTENTE
	SUMIDERO DE REJILLA
	SUMIDERO DE TRANSVERSAL EXISTENTE
	CONEXIÓN SUMIDEROS
	IDENTIFICACION DE POZOS DE ALCANTARILLADO
	RED COMBINADA EXISTENTE
	RED AGUAS NEGRAS EXISTENTE
	RED AGUAS LUVIAS EXISTENTE
	POZO COLMATADO
	POZO COLMATADO A ELIMINAR
	POZO EXISTENTE
	POZO EXISTENTE A ELIMINAR
	POZO INICIAL
	CAMARA DE CAIDA
	CARCEL DE DESCARGA
	COTA RASANTE TUBERIA EXISTENTE
	COTA CLAVE TUBERIA EXISTENTE

CONVENCIONES

	AREA DE DRENAJE
	SENTIDO DE DRENAJE

NOTAS:

- EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO CORRESPONDE AL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI.
- TODAS LAS DIMENSIONES NO ESPECIFICADAS ESTAN DADAS EN METROS.
- ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SE DEBE VERIFICAR EN CAMPO LAS COTAS Y COORDENADAS.
- EN ALCANOS POZOS NO FUE POSIBLE SU VERIFICACION POR ENCONTRARSE SELLADOS, POR LO TANTO NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE COTAS, DIAMETROS, MATERIAL, PENDIENTE ETC.
- LOS DIAMETROS DE LAS TUBERIAS ESTAN DADOS EN PULGADAS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

NOTAS:

- AUNQUE EN EL BARRIO VILLA DE LEYVA EXISTEN POZOS CONSTRUJIDOS, NO SE CUENTA CON LA TUBERIA DE CONEXION ENTRE ELLOS, LA OBRA FUE SUSPENDIDA POR UN ACCIDENTE DEL CONTRATISTA.
- TENIENDO EN CUENTA QUE EL MUNICIPIO DE MOMPOX ESTÁ CONSTRUJIDO POR DEBAJO DE LA COTA DEL RIO MAGDALENA, PARA EVITAR QUE EN TEMPORADA DE LUVIAS SE RESUMA EN LOS POZOS LAS AGUAS RESIDUALES, LA COMUNIDAD HA SELLADO ALGUNOS DE ELLOS CON CONCRETO, SOLDADURA, ETC, EXTENDIENDO SU INSPECCION Y CATASTRO, POR TAL RAZON EN DICHSO TRAMOS NO ES POSIBLE CONTAR CON LA COTA CLAVE Y POR ENDE SU PENDIENTE, EL DIAMETRO Y MATERIAL SE DEDUJO DE LOS TRAMOS ALTERNOS.

CONVENCIONES MATERIAL TUBERIAS

	1 CRES (C)	4 FLEXIBLE Ø LISA (L)
	2 CONCRETO SIMPLE (CS)	5 MAMPOSTERIA (M)
	3 CONCRETO REFORZADO (CR)	

	INTERVENOR: 	LOCALIZACIÓN: 	PUNTO DE AMARRE: MOMPOX 1: NORTE: 961.931.844 ESTE: 1.513.856.232 COTA: 19,554 msnm MOMPOX 2: NORTE: 961.196.014 ESTE: 1.513.861.803 COTA: 19,705 msnm	MODIFICACIONES: <table border="1"> <tr> <th>FECHA</th> <th>MODIFICACION</th> <th>NOMBRE ING. RESPONSABLE</th> <th>FIRMA</th> </tr> <tr> <td>01-11-10</td> <td>REV 0.</td> <td>ING. ABEID SOLEMAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01-12-10</td> <td>REV 1.</td> <td>ING. ABEID SOLEMAN</td> <td></td> </tr> </table>	FECHA	MODIFICACION	NOMBRE ING. RESPONSABLE	FIRMA	01-11-10	REV 0.	ING. ABEID SOLEMAN		01-12-10	REV 1.	ING. ABEID SOLEMAN		OBJETO: ELABORACION Y ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ACUEDUCTO, SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO BOLIVAR	MUNICIPIO DE MOMPOS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR REPUBLICA DE COLOMBIA	PROYECTO N°: 973 FECHA: 01 DICIEMBRE 2010 PLANO No.
	FECHA	MODIFICACION	NOMBRE ING. RESPONSABLE	FIRMA															
01-11-10	REV 0.	ING. ABEID SOLEMAN																	
01-12-10	REV 1.	ING. ABEID SOLEMAN																	
DIRECTOR: ING. SERGIO MUGOLLÓN MGL- 679 SS ESPECIALISTA: ING. ABEID SOLEMAN MSL- 2265-BLV	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA	SIN ESCALA	CATASTRO ALCANTARILLADO	OBJETO: ELABORACION Y ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ACUEDUCTO, SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO BOLIVAR	MUNICIPIO DE MOMPOS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR REPUBLICA DE COLOMBIA	PROYECTO N°: 973 FECHA: 01 DICIEMBRE 2010 PLANO No.													

CONTIENE:
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
ÁREAS AGUAS RESIDUALES

ESCALA: 1:1000
 NOMBRE DEL ARCHIVO: 973-BL04CTALR011.dwg

13/14