



NOTAS:

- AUNQUE EN EL BARRIO VILLA DE LEYVA, EXISTEN POZOS CONSTRUIDOS, NO SE CUENTA CON LA TUBERIA DE CONEXION ENTRE ELLOS. LA OBRA FUE SUSPENDIDA POR UN ACCIDENTE DEL CONTRATISTA.
- TENIENDO EN CUENTA QUE EL MUNICIPIO DE MOMPOX ESTÁ CONSTRUIDO POR DEBAJO DE LA COTA DEL RIO MARCELA PARA EVITAR QUE EN TEMPORADA DE LLUVIAS SE RESUMA EN LOS POZOS LAS AGUAS RESIDUALES, LA COMUNIDAD HA SELLADO ALGUNOS DE ELLOS CON CONCRETO, SOLDADURA, ETC. EVITANDO SU INSPECCION Y CANTARO, POR TAL RAZON EN DICHS TRAMOS NO ES POSIBLE CONTAR CON LA COTA CLAVE Y POR ENDE SU PENDIENTE, EL DIAMETRO Y MATERIAL SE DEDUJO DE LOS TRAMOS ALTERNOS.

NOTAS:

- EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO CORRESPONDE AL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN COLOZQ.
- TODAS LAS DIMENSIONES NO ESPECIFICADAS ESTAN DADAS EN METROS.
- ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SE DEBERA VERIFICAR EN CAMPO LAS COTAS Y COORDENADAS.
- EN ALGUNOS POZOS NO FUE POSIBLE SU VERIFICACION POR ENCONTRARSE SELLADOS, POR LO TANTO NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE COTAS, DIAMETROS, MATERIAL, PENDIENTE ETC.
- LOS DIAMETROS DE LAS TUBERIAS ESTAN DADAS EN PULGADAS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO

CONVENCIONES GENERALES	
	PERIMETRO URBANO
	QUEBRADA O RIO
	VIA
	CURVA DE NIVEL
	CERCA
	CONSTRUCCIONES
	LIMITE DE INTERVENCION

CONVENCIONES ALCANTARILLADO	
	CAJA DE INSPECCION
	SUMIDERO LATERAL EXISTENTE
	SUMIDERO DE REJILLA
	SUMIDERO DE TRANSVERSAL EXISTENTE
	CONEXION SUMIDEROS
	IDENTIFICACION DE POZOS DE ALCANTARILLADO
	RED COMBINADA EXISTENTE
	RED AGUAS NEGRAS EXISTENTE
	RED AGUAS LLUVIAS EXISTENTE
	POZO COLMATADO
	POZO EXISTENTE A ELIMINAR
	POZO EXISTENTE A ELIMINAR
	POZO INICIAL
	CAMARA DE CAIDA
	CABEZAL DE DESCARGA
	COTA SIGANTE TUBERIA EXISTENTE
	COTA CLAVE TUBERIA EXISTENTE

CONVENCIONES MATERIAL TUBERIAS	
1	GRES (G)
2	CONCRETO SIMPLE (CS)
4	FLEXIBLE O LISA (L)
5	MANPOSTERA (M)

CONVENCIONES	
	AREA DE DRENAJE
	SENTIDO DE DRENAJE

	INTERVENOR: 	LOCALIZACION: 	PUNTO DE AMARRE MOMPOS 1: NORTE: 961.931,844 ESTE: 1.513.856,232 COTA: 19,554 msnm MOMPOS 2: NORTE: 961.196,014 ESTE: 1.513.661,803 COTA: 19,705 msnm	MODIFICACIONES <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>MODIFICACION</th> <th>NOMBRE ING. RESPONSABLE</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01-11-10</td> <td>REV 0.</td> <td>ING. AED SOLEMAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01-12-10</td> <td>REV 1.</td> <td>ING. AED SOLEMAN</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	MODIFICACION	NOMBRE ING. RESPONSABLE	FIRMA	01-11-10	REV 0.	ING. AED SOLEMAN		01-12-10	REV 1.	ING. AED SOLEMAN		OBJETO: ELABORACION Y ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ACUEDUCTO, SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO BOLIVAR	MUNICIPIO DE MOMPOS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR REPUBLICA DE COLOMBIA	PROYECTO N°: 973
	FECHA			MODIFICACION	NOMBRE ING. RESPONSABLE	FIRMA													
01-11-10	REV 0.	ING. AED SOLEMAN																	
01-12-10	REV 1.	ING. AED SOLEMAN																	
DIRECTOR: ING. SERGIO MOGOLLÓN Mot.: 679 SS ESPECIALISTA: ING. AED SOLEMAN Mot.: 2265 BLY	CONTRATO N.º: 268-2009	CONTIENE: SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ÁREAS AGUAS RESIDUALES	FECHA: 01 DICIEMBRE 2010 PLANO N.º: 14/14																

CATASTRO ALCANTARILLADO

ESCALA: 1:1000

NOMBRE DEL ARCHIVO: 973-BL04CTALRR012.dwg