



7709998021167003559915

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000035599151

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
17/01/2022 11:53a.m.				
RECIBIMOS DE:	CONSORCIO 094			NAD. 294.282
LA SUMA DE:	Doscientos cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y cinco pesos . *****			
POR CONCEPTO DE:	PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000035599151			
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
BOGOTA-45-101109965-0-1	\$204,155.00		\$38,790.00	\$242,945.00
FORMA DE PAGO				
Efectivo - \$ 242,945.00			EFFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: 242,945.00 OTROS: \$0.00	
TRANSACCION: 0003559915			TOTAL: \$242,945.00	
CAJERO: PAGUESTADO				

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CARTAGENA
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021**


Objeto **CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 2”.**

Respetados señores:
Yo **GERARDO JOSE HODEG FERNANDEZ DE CASTRO**, actuando en nombre **CONSORCIO SEDES G2** me permito presentar respuesta a las observaciones presentadas por la entidad para participar en el proceso de selección, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones electrónico y su complemento.

Según la solicitud de documentos o aspectos para subsanación expedida a los veinte y cinco (25) días del mes de enero del 2022. Nos permitimos hacer aclaración de lo siguiente:

REQUISITOS DE CAPACIDAD JURIDICA HABILITANTE

REQUISITO	OBSERVACION	RESPUESTA
Certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social	NO CUMPLE – DEBE SUBSANAR Integrante 1: aporta documento firmado por la persona natural, aporta planilla de pago de aportes Parafiscales y Seguridad Social. Integrante 2: SANTANDER ELIECER MAFIOLY CANTILLO: La certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social integral y aportes parafiscales, no se encuentra firmada por la persona natural conforme señala el numeral 2.1.1.10. de los términos de referencia. aporta planilla de pago de aportes Parafiscales y Seguridad Social. No cumple DEBE SUBSANAR El proponente debe aportar el formato No. 2 del integrante 2, firmado por la persona natural, a fin de dar cumplimiento con el requisito del numeral 2.1.1.10 de los términos de referencia.	 Anexamos en el folio <u>_1_</u> certificado parafiscales por parte del representante legal como personal natural Igualmente, para dejar trazabilidad adjuntamos en el folio <u>_2_</u> el mismo formato firmado por el revisor fiscal de la personal natural.



Representante Legal
CONSORCIO SEDES G2
GERARDO JOSE HODEG FERNANDEZ DE CASTRO
C.C. 1.126.000.673 Consulado de Londres

Dirección: Calle 62 #6 – 13 Local 132 plaza de la castellana
Ciudad: Montería Córdoba
Teléfono Móvil: 300.805 48 52
Correo Electrónico: conosrciosedes2022@gmail.com

A continuación adjuntamos formato subsanado de acuerdo a lo solicitado.

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Montería, 18 de enero 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CARTAGENA

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021**

Objeto **CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 2”.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **SANTANDER ELIECER MAFIOLY CANTILLO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.137.052 de Bogotá, en mi condición de Persona Natural X Representante Legal Revisor Fiscal de **SANTANDER ELIECER MAFIOLY CANTILLO** identificada con Nit 19.137.052-1 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Montería certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratándose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud.

Atentamente,



SANTANDER ELIECER MAFIOLY CANTILLO
C.C. 19.137.052 de Bogotá

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Montería, 18 de enero 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CARTAGENA

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021**

Objeto **CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 2”.**


De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **CECILIA GLORIA PASSOS AVILA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 34.968.038 de montería, en mi condición de Persona Natural ____ Representante Legal ____ Revisor Fiscal ____x____ de SANTANDER ELIECER MAFIOLY CANTILLO identificada con Nit 19.137.052-1 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Montería certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratándose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud.

Atentamente




CECILIA GLORIA PASSOS AVILA

C.C. 34.968.0638

Matricula Profesional: 101165-T

Revisor Fiscal



7709998021167003558498

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000035584987

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
26/01/2022 10:01a.m.				
RECIBIMOS DE:	JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER			CC. 98.398.802
LA SUMA DE:	Ciento sesenta y cinco mil ciento treinta y seis pesos . *****			
POR CONCEPTO DE:	PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000035584987			
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
PASTO-45-101075362-0-1	\$138,770.00		\$26,366.00	\$165,136.00
FORMA DE PAGO				
Tarjeta Credito - \$ 165,136.00			EFFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: 165,136.00 OTROS: \$0.00	
TRANSACCION: 0003558498			TOTAL: \$165,136.00	
CAJERO: PAGUESTADO				



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41	NO.PÓLIZA 41-45-101075362	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
18 01 2022	19	01	2022	00:00	29 05 2022	23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL GALINDEZ SANTANDER, JOHN JAIRO	IDENTIFICACIÓN CC: 98.398.802
DIRECCIÓN: CR 26 NRO. 19 - 07 OF 209	CIUDAD: PASTO, NARIÑO TELÉFONO: 7225523

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CARTAGENA	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3
DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 71 - 73 PISO 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 5945111

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE OFERTA, DERIVADA DE LA CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 2

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROponente, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO.

B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TRMNO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.

C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
19/01/2022	29/05/2022	\$130,770,533.20

FECHA ADJUDICACIÓN : 04/02/2022

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****130,770.00	\$ *****8,000.00	\$ *****26,366.00	\$ *****165,136.00	\$ *****130,770,533.20	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PATRICIA ESPERANZA NARVAEZ ORTEGA	163802	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

41-45-101075362

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Duitama, 19 de enero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CARTAGENA

PROGRAMA: MEJORAMIENTO SEDES EDUCATIVAS ETC CARTAGENA

Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021

**Objeto: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE
INDIAS - GRUPO 2”.**

Yo, JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía No 1.049.613.787 de tunja, en mi condición de Representante Legal de INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, identificada con Nit 900869939-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Duitama, certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos).

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



Representante Legal
JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
C.C. No.1.049.613.787 de Tunja



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No.	90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)	TIPO	OBRA
CONTRATISTA	CONSORCIO RCI MAICAO 44	VALOR CONTRATO	\$ 957.908.934,00
		DURACIÓN CONTRATO	2 MESES
FECHA PERFECCIONAMIENTO CONTRATO	25/08/2021	INICIO EJECUCIÓN	26/08/2021
OTROSÍ		FECHA OTROSÍ	
ACTO ASEGURADO	ACTAS DE TERMINACION Y AERS	VALOR ADICIÓN	
		TIEMPO PRÓRROGA	
TIPO DE GARANTÍA	PÓLIZA DE SEGURO	A FAVOR DE	ENTIDADES PARTICULARES
ASEGURADORA	HDI SEGUROS S.A	GARANTÍA No.	4001540
		ANEXO(S)	2,3 y 4
BENEFICIARIO(s)	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 y ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA, y el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. NIT 899.999.061-7.		

Amparo	Vigencia			Valor	(%)
	Desde		Hasta		
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	/	26/04/2022	\$ 287.372.680,20	30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	/	25/10/2024	\$ 95.790.893,40	10%
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2021	/	18/11/2024	\$ 287.372.680,20	30%
ESTABILIDAD DE LA OBRA/CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	18/11/2021	/	18/11/2024	\$ 287.372.680,20	30%
		/			
Total Asegurado				\$ 957.908.934,00	


OBSERVACIONES:

Mediante el presente certificado se imparte aprobación de los ANEXOS 2,3 y 4, correspondientes al ACTA DE TERMINACIÓN de fecha 25/10/2021 y al ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO de fecha 18/11/2021. De igual manera, se deja constancia que mediante ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO, se informó a FIDUPREVISORA que todos los productos se encuentran debidamente terminados a excepción del CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 6- SEDE MAIMAJASAY en la ZONA RURAL - COMUNIDAD DE MAIMAJASAY, por las razones allí expuestas. Y, que dicha situación es de conocimiento de la supervisión del contrato y FINDETER. Revisar Nota Aclaratoria en el Acta de entrega y Recibo a Satisfacción del contrato.

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 029 de 2021 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el presente certificado se imparte aprobación a la garantía expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos exigidos en el contrato y la Ley.


Fecha de Aprobación **29/11/2021**

Aprobó


DANIEL A. AMAYA PEREA

Coordinador Jurídico (E) P.A FINDETER

Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios - VNF


ANA VICTORIA CAMACHO REYES

Abogado Responsable P.A FINDETER

Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios - VNF



HDI SEGUROS S.A.

NIT 860.004.875-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

REFERENCIA	SUCURSAL SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001540	ANEXO No. 2
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 44		NIT	901.507.686-8
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO 3107951845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 25 / 08 / 2021 HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 25 / 10 / 2024		VIGENCIA ANEXO DESDE (d-m-a) 25 / 04 / 2022 HASTA (d-m-a) 25 / 10 / 2024	
INTERMEDIARIO SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	CLAVE 4003062	% PARTICIPACION 100.00	COMPañIA	COASEGURO CEDIDO % PARTICIPACION
INFORMACION DEL RIESGO				
ITEM: 1 DIRECCION ASEGURADO: CR 11 NO. 71 - 73 ED DAVIVIENDA CIUDAD: BOGOTÁ				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	25/10/2024	95,790,893.00	
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	25/10/2021	25/10/2024	287,372,680.00	
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	287,372,680.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	25/10/2021	25/10/2024	287,372,680.00	
TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****957,908,933.00		DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO		PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /		PRIMA NETA: \$ *****0.00		
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL		OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00		OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
PERIODO DE FACTURACIÓN:		GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00		GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00
		IVA: \$ *****0.00		IVA: \$ *****0.00
		PRIMA TOTAL: \$ *****0.00		TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 117 B

PUNTOS DE PAGO

BANCOS	ALMACENES	CORRESPONSALES		INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO CARULLA	EFFECTY / SERVIENTREGA	VIA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX POMONA	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.
DAVIVIENDA	LEY	VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320	
CAJEROS ATH	CAFAM	DIMONEX	PAC BANCOLOMBIA	

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
--------------	----------------	--------------	----------------	-------



NIT 860.004.875-6

Carrera 7 N° 72-13 piso 8
A.A.(P.O.Box)076478 Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (571) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Líneas de atención y asistencia Línea Bogotá 3 07 8 320
Resto del país 01 8000 129 728 Desde un móvil # 204

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CLIENTE

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO • RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN



HDI SEGUROS S.A.
NIT 860.004.875-6

**POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO**

A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL	SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE	PRORROGA	POLIZA No.	4001540	ANEXO No.	2
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 44			NIT	901.507.686-8		
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845		
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DEL SERVICIO, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2021.

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA 25/10/2024

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA EL 25/10/2024.

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS, SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021.

AL CONTRATO DE OBRA No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-0-044-2021), CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER", DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-0-044-2021)

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

TOMADOR: CONSORCIO RCI MAICAO 44, NIT. 901.507.686-8,

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7, Y DEBE SER EXPEDIDA CONFORME LAS EXIGENCIAS QUE DICTE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

VERIFIQUE LA VALIDEZ DE LA PÓLIZA EN NUESTRAS LÍNEAS DE ATENCIÓN: NACIONAL 01 8000 129 728, BOGOTÁ 601 307 8320 OPCIÓN 4/2, CELULAR #204, O TRAVÉS DE WHATSAPP 316 834 9339. OBTENGA LA CERTIFICACIÓN EN [HTTPS://WWW.HDI.COM.CO/WEBCONSULTA_POL_CUMPLIMIENTO/](https://www.hdi.com.co/webConsulta_POL_Cumplimiento/)

CLIENTE



HDI SEGUROS S.A.

NIT 860.004.875-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

REFERENCIA	SUCURSAL SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001540	ANEXO No. 3
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 44		NIT	901.507.686-8
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO 3107951845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO		VIGENCIA ANEXO	
07 / 01 / 2022	DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 25 / 08 / 2021	HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 18 / 11 / 2024	DESDE (d-m-a) 25 / 10 / 2024	HASTA (d-m-a) 18 / 11 / 2024
INTERMEDIARIO SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	CLAVE 4003062	% PARTICIPACION 100.00	COMPañIA	COASEGURO CEDIDO % PARTICIPACION
INFORMACION DEL RIESGO				
ITEM: 1 DIRECCION ASEGURADO: CR 11 NO. 71 - 73 ED DAVIVIENDA CIUDAD: BOGOTÁ				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	25/10/2024	95,790,893.00	
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	18/11/2021	18/11/2024	287,372,680.00	
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	287,372,680.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2021	18/11/2024	287,372,680.00	
TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****957,908,933.00		DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO		PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /		PRIMA NETA: \$ *****0.00		
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL		OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00		OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
PERIODO DE FACTURACIÓN:		GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00		GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00
		IVA: \$ *****0.00		IVA: \$ *****0.00
		PRIMA TOTAL: \$ *****0.00		TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 117 B

PUNTOS DE PAGO

BANCOS	ALMACENES	CORRESPONSALES		INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO CARULLA	EFFECTY / SERVIENTREGA	VIA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX POMONA	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.
DAVIVIENDA	LEY	VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320	
CAJEROS ATH	CAFAM	DIMONEX	PAC BANCOLOMBIA	

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
--------------	----------------	--------------	----------------	-------



HDI SEGUROS S.A.
NIT 860.004.875-6

Carrera 7 N° 72-13 piso 8
A.A.(P.O.Box)076478 Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (571) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Líneas de atención y asistencia Línea Bogotá 3 07 8 320
Resto del país 01 8000 129 728 Desde un móvil # 204

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CLIENTE

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO • RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN



HDI SEGUROS S.A.
NIT 860.004.875-6

**POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO**

A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL	SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE	PRORROGA	POLIZA No.	4001540	ANEXO No.	3
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 44			NIT	901.507.686-8		
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845		
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE FECHA DIECIOCHO (18) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 18/11/2021 HASTA 18/11/2024

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 18/11/2021 HASTA 18/11/2024

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DEL SERVICIO, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2021.

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA 25/10/2024

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA EL 25/10/2024.

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS, SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021.

AL CONTRATO DE OBRA No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-0-044-2021), CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER", DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-0-044-2021)

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

TOMADOR: CONSORCIO RCI MAICAO 44, NIT. 901.507.686-8,

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7, Y DEBE SER EXPEDIDA CONFORME LAS EXIGENCIAS QUE DICTE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES

CLIENTE



HDI SEGUROS S.A.

NIT 860.004.875-6

**POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO**

A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL	SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE	PRORROGA	POLIZA No.	4001540	ANEXO No.	3
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 44			NIT	901.507.686-8		
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845		
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		

TEXTO DE LA POLIZA

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

VERIFIQUE LA VALIDEZ DE LA PÓLIZA EN NUESTRAS LÍNEAS DE ATENCIÓN: NACIONAL 01 8000 129 728, BOGOTÁ 601 307 8320 OPCIÓN 4/2, CELULAR #204, O TRAVÉS DE WHATSAPP 316 834 9339. OBTENGA LA CERTIFICACIÓN EN [HTTPS://WWW.HDI.COM.CO/WEBCONSULTA_POL_CUMPLIMIENTO/](https://www.hdi.com.co/webConsulta_POL_Cumplimiento/)
<https://www.hdi.com.co/webConsulta_POL_Cumplimiento/>

CLIENTE



HDI SEGUROS S.A.

NIT 860.004.875-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

REFERENCIA	SUCURSAL SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001540	ANEXO No. 4
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 44		NIT	901.507.686-8
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO 3107951845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 14 / 01 / 2022 25 / 08 / 2021 18 / 11 / 2024		VIGENCIA ANEXO DESDE (d-m-a) HASTA (d-m-a) 25 / 04 / 2022 18 / 11 / 2024	
INTERMEDIARIO SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	CLAVE 4003062	% PARTICIPACION 100.00	COMPañIA	COASEGURO CEDIDO % PARTICIPACION
INFORMACION DEL RIESGO				
ITEM: 1 DIRECCION ASEGURADO: CR 11 NO. 71 - 73 ED DAVIVIENDA CIUDAD: BOGOTÁ				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021		25/10/2024	95,790,893.40
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	18/11/2021		18/11/2024	287,372,680.20
CUMPLIMIENTO	26/08/2021		26/04/2022	287,372,680.20
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2021		18/11/2024	287,372,680.20
TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****957,908,934.00		DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO		PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /		PRIMA NETA: \$ *****0.00		
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL		OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00		OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
PERIODO DE FACTURACIÓN:		GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00		GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00
		IVA: \$ *****0.00		IVA: \$ *****0.00
		PRIMA TOTAL: \$ *****0.00		TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 117 B

PUNTOS DE PAGO

BANCOS	ALMACENES	CORRESPONSALES		INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO CARULLA	EFFECTY / SERVIENTREGA	VIA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX POMONA	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.
DAVIVIENDA	LEY	VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320	
CAJEROS ATH	CAFAM	DIMONEX	PAC BANCOLOMBIA	

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
--------------	----------------	--------------	----------------	-------



HDI SEGUROS S.A.
NIT 860.004.875-6

Carrera 7 N° 72-13 piso 8
A.A.(P.O.Box)076478 Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (571) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. • GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Líneas de atención y asistencia Línea Bogotá 3 07 8 320
Resto del país 01 8000 129 728 Desde un móvil # 204

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CLIENTE

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO • RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN



HDI SEGUROS S.A.
NIT 860.004.875-6

**POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO**

A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL	SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE	PRORROGA	POLIZA No.	4001540	ANEXO No.	4
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 44			NIT	901.507.686-8		
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845		
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE AJUSTA LOS VALORES ASEGURADO A LOS AMPAROS CONTRATADOS

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE FECHA DIECIOCHO (18) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 18/11/2021 HASTA 18/11/2024

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 18/11/2021 HASTA 18/11/2024

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DEL SERVICIO, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2021.

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA 25/10/2024

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA EL 25/10/2024.

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS, SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021.

AL CONTRATO DE OBRA No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-0-044-2021), CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER", DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-0-044-2021)

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

TOMADOR: CONSORCIO RCI MAICAO 44, NIT. 901.507.686-8,

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7, Y DEBE SER EXPEDIDA CONFORME LAS EXIGENCIAS QUE DICTE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES

CLIENTE



HDI SEGUROS S.A.
NIT 860.004.875-6

**POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO**

A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL	SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE	PRORROGA	POLIZA No.	4001540	ANEXO No.	4
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 44			NIT	901.507.686-8		
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845		
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		

TEXTO DE LA POLIZA

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

VERIFIQUE LA VALIDEZ DE LA PÓLIZA EN NUESTRAS LÍNEAS DE ATENCIÓN: NACIONAL 01 8000 129 728, BOGOTÁ 601 307 8320 OPCIÓN 4/2, CELULAR #204, O TRAVÉS DE WHATSAPP 316 834 9339. OBTENGA LA CERTIFICACIÓN EN [HTTPS://WWW.HDI.COM.CO/WEBCONSULTA_POL_CUMPLIMIENTO/](https://www.hdi.com.co/webconsulta_pol_cumplimiento/)
<https://www.hdi.com.co/webconsulta_pol_cumplimiento/>

CLIENTE

Camacho Reyes Ana Victoria

De: Bernal Lopez, Martha Cecilia <Martha.Bernal@hdi.com.co>
Enviado el: jueves, 13 de enero de 2022 10:46 a. m.
Para: Camacho Reyes Ana Victoria; Suarez, Nelson
CC: Amaya Perea Daniel Javier; Aldana Cubillos Juan Sebastian; Camacho Puerto Nohora Astrid; Mora Cipagauta Maria Alejandra; Martinez Gomez Maria Andrea; Pinzon Plazas Luisa Fernanda; Barbosa Velasco Lady Daniela; Suarez Gomez Helbert Alfonso
Asunto: RE: VALIDACIÓN POLIZA CUMP No. 4001540_CONTRATO 90908-021-2021(PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)
Datos adjuntos: archive-2022-ene.-13-103105.zip

Respetados señores:

En atención a su amable solicitud, mediante el presente correo se confirma la emisión y veracidad de las siguientes pólizas:

- **Seguro de cumplimiento a favor entidades particulares** No. 4001540, anexo 2 y 3.
- **Tomador/Afianzado:** CONSORCIO RCI MAICAO 44 NIT. 901.507.686-8
- **Asegurado/Beneficiario:** PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3
- **Suma asegurada:** \$ 957,908,933.00
- **Vigencia:** **DESDE LAS 24 HORAS 25/08/2021, HASTA LAS 24 HORAS 18/11/2024**
- **Amparos:**

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	\$ 287,372,680.00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	25/10/2024	\$ 95,790,893.00
ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	18/11/2021	18/11/2024	\$ 287,372,680.00
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2021	18/11/2024	\$ 287,372,680.00

- * **Objeto:** “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7

Se adjunta Pdf de la póliza.

Camacho Reyes Ana Victoria

De: Bernal Lopez, Martha Cecilia <Martha.Bernal@hdi.com.co>
Enviado el: jueves, 20 de enero de 2022 8:45 a. m.
Para: Camacho Reyes Ana Victoria; Suarez, Nelson
CC: Amaya Perea Daniel Javier; Aldana Cubillos Juan Sebastian; Camacho Puerto Nohora Astrid; Mora Cipagauta Maria Alejandra; Martinez Gomez Maria Andrea; Pinzon Plazas Luisa Fernanda; Barbosa Velasco Lady Daniela; Suarez Gomez Helbert Alfonso
Asunto: RE: VALIDACIÓN POLIZA CUMP No. 4001540_CONTRATO 90908-021-2021(PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)
Datos adjuntos: archive-2022-ene.-20-083526.zip

Respetados señores:

En atención a su amable solicitud, mediante el presente correo se confirma la emisión y veracidad de las siguientes pólizas:

- **Seguro de cumplimiento a favor entidades particulares** No. 4001540, anexo 4.
- **Tomador/Afianzado:** CONSORCIO RCI MAICAO 44 NIT. 901.507.686-8
- **Asegurado/Beneficiario:** PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3
- **Suma asegurada:** \$ 957,908,933.00
- **Vigencia:** **DESDE LAS 24 HORAS 25/08/2021, HASTA LAS 24 HORAS 18/11/2024**
- **Amparos:**

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	\$ 287,372,680.20
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	25/10/2024	\$ 95,790,893.40
ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	18/11/2021	18/11/2024	\$ 287,372,680.20
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2021	18/11/2024	\$ 287,372,680.20

- * **Objeto:** “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7

Se adjunta Pdf de la póliza.

ACTA DE TERMINACION

Código: GES-FO-023
Versión: 2
Fecha de aprobación:
19-Feb-2021

CONTRATO

☒

PROYECTO

☐

FASE/ETAPA

☐

No.

GLOBAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO A TERMINAR

INFORMACIÓN DEL CONTRATO A TERMINAR						
TIPO DE CONTRATO	OBRA					
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.					
NÚMERO DEL CONTRATO	90908-021-2021(PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)					
DESCRIPCIÓN CONTRATO, A TERMINAR	INSTITUCION/CENTRO EDUCATIVO		IDENTIFICACIÓN DE LAS SEDES	RURAL/ URBANA	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
	1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	RIRITANA - SEDE PRINCIPAL	ÉTNICO	MAICAO	ZONA RURAL
	2	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	SEDE KANASUMANA 2	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 10 VIA URIBIA
	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	SANTA ANA - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 10 VIA URIBIA
	4	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 10	SEDE WALA WALAO	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 35 VÍA ALBAN
	5	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	MAKU - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 38 VÍA ALBAN
	6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	SEDE JAYAPAMA'ANA	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - FRONT. VIZUELA
	7	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	SEDE KALINCHON	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - COMUN. KALINCHON
	8	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 5	ATNAMANA - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 8 VIA CARRAIPIA
	9	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 6	SEDE MAIMAJASAY	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - COMUNIDAD DE MAIMAJASAY
	10	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 6	SEDE SAN FELIPE	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 4 VÍA PARAGUACHON
	11	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	LIMONCITO - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - CORREGIMIENTO LIMONCITO
	12	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	SEDE NARANJITO 1	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - CORREGIMIENTO LIMONCITO
	13	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	SEDE NARANJITO 2	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - RANCHERIA NARANJITO
CONTRATISTA	CONSORCIO RCI MAICAO 44 NIT 901.507.686-8 R.L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, CC 1.049.613.787 1. PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA C.C: 7.227.602 (40%) 2. INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA -INCORDIS S.A.S nit 900869939-5 (30%) R.L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA CC. No. 1.049.613.787 3. ALBERTO RINCÓN GUZMÁN CC. No. 19.229.372 (30%)					
INTERVENTOR	CONSORCIO INTEROBRAS 057 R.L NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ, CC 79.977.831 de Bogotá 1. NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ CC. 79.977.831 (50%) 2. HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ, CC 19.260.302 (50%)					
SUPERVISOR	ING. CHRISTIAN CAMILO LEÓN DEL RÍO					

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACION	Código: GES-FO-023 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-Feb-2021
--	----------------------------	--

INFORMACIÓN DEL CONTRATO A TERMINAR	
PLAZO CONTRATO	DOS (2) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR TOTAL: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE., (\$957.908.934) VALOR DIAGNÓSTICOS: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$11.429.348) VALOR OBRAS DE MEJORAMIENTO: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE., (\$946.479.586,00)
FECHA DE INICIO CONTRATO	26 DE AGOSTO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	25 DE OCTUBRE DE 2021

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	Desde	Hasta
		N/A	N/A
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N/A		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N/A		
ADICIONES	Adición No 1	N/A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N/A		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUALIZADO	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE., (\$899.366.256,00) VALOR DIAGNÓSTICOS: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$11.429.348) VALOR OBRAS DE MEJORAMIENTO: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE., (\$887.936.908,00)
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE OCTUBRE DE 2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato No 90908-021-2021(PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021) dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.


Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que a la fecha presentan observaciones de acabados de los frentes de obra intervenidos los cuales deben ser solucionados en un plazo máximo de 20 días calendario es decir hasta el día 14 de noviembre de 2021. Esto a fin de poder recibir a satisfacción las obras intervenidas y garantizando que se ajusten a los lineamientos establecidos en los TDR, Normatividad técnica y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

	ACTA DE TERMINACION	Código: GES-FO-023 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-Feb-2021
---	----------------------------	--

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Veinticinco (25) días del mes de Octubre del año 2021.


EL CONTRATISTA



Firma

JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RCI MAICAO 44

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma

NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEROBRAS 057

SUPERVISOR DESIGNADO POR FINDETER



Firma

CHRISTIAN CAMILO LEÓN DEL RÍO
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA
FINDETER S.A.

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas, Acuerdo de Cooperación/Convenio/otros), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor.

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter.

Para los Contratos o acuerdos de cooperación que no tienen interventoría, el documento deberá ser suscrito por el supervisor designado y el contratista.

Nota 2: Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito.

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024
		Versión: 2
		Fecha de aprobación: 19-feb-2021

CONTRATO ☒ PROYECTO ☐ FASE/ETAPA ☐ No. GLOBAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA																																																																																										
TIPO DE CONTRATO	OBRA																																																																																									
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.																																																																																									
NÚMERO DEL CONTRATO	90908-021-2021(PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)																																																																																									
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INSTITUCION/CENTRO EDUCATIVO</th> <th>IDENTIFICACIÓN DE LAS SEDES</th> <th>RURAL/ URBANA</th> <th>MUNICIPIO</th> <th>DIRECCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8</td> <td>RIRITANA - SEDE PRINCIPAL</td> <td>ÉTNICO</td> <td>MAICAO</td> <td>ZONA RURAL</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8</td> <td>SEDE KANASUMANA 2</td> <td>RURAL</td> <td>MAICAO</td> <td>ZONA RURAL - KM 10 VIA URIBIA</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8</td> <td>SANTA ANA - SEDE PRINCIPAL</td> <td>RURAL</td> <td>MAICAO</td> <td>ZONA RURAL - KM 10 VIA URIBIA</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 10</td> <td>SEDE WALA WALAO</td> <td>RURAL</td> <td>MAICAO</td> <td>ZONA RURAL - KM 35 VIA ALBAN</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 9</td> <td>MAKU - SEDE PRINCIPAL</td> <td>RURAL</td> <td>MAICAO</td> <td>ZONA RURAL - KM 38 VIA ALBAN</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7</td> <td>SEDE JAYAPAMA'ANA</td> <td>RURAL</td> <td>MAICAO</td> <td>ZONA RURAL - FRONT. VIZUELA</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7</td> <td>SEDE KALINCHON</td> <td>RURAL</td> <td>MAICAO</td> <td>ZONA RURAL - COMUN. KALINCHON</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 5</td> <td>ATNAMANA - SEDE PRINCIPAL</td> <td>RURAL</td> <td>MAICAO</td> <td>ZONA RURAL - KM 8 VIA CARRAIPIA</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 6</td> <td>SEDE MAIMAJASAY</td> <td>RURAL</td> <td>MAICAO</td> <td>ZONA RURAL - COMUNIDAD DE MAIMAJASAY</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 6</td> <td>SEDE SAN FELIPE</td> <td>RURAL</td> <td>MAICAO</td> <td>ZONA RURAL - KM 4 VIA PARAGUACHON</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1</td> <td>LIMONCITO - SEDE PRINCIPAL</td> <td>RURAL</td> <td>MAICAO</td> <td>ZONA RURAL - CORREGIMIENTO LIMONCITO</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1</td> <td>SEDE NARANJITO 1</td> <td>RURAL</td> <td>MAICAO</td> <td>ZONA RURAL - CORREGIMIENTO LIMONCITO</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1</td> <td>SEDE NARANJITO 2</td> <td>RURAL</td> <td>MAICAO</td> <td>ZONA RURAL - RANCHERIA NARANJITO</td> </tr> </tbody> </table>							INSTITUCION/CENTRO EDUCATIVO	IDENTIFICACIÓN DE LAS SEDES	RURAL/ URBANA	MUNICIPIO	DIRECCIÓN	1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	RIRITANA - SEDE PRINCIPAL	ÉTNICO	MAICAO	ZONA RURAL	2	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	SEDE KANASUMANA 2	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 10 VIA URIBIA	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	SANTA ANA - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 10 VIA URIBIA	4	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 10	SEDE WALA WALAO	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 35 VIA ALBAN	5	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	MAKU - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 38 VIA ALBAN	6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	SEDE JAYAPAMA'ANA	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - FRONT. VIZUELA	7	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	SEDE KALINCHON	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - COMUN. KALINCHON	8	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 5	ATNAMANA - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 8 VIA CARRAIPIA	9	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 6	SEDE MAIMAJASAY	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - COMUNIDAD DE MAIMAJASAY	10	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 6	SEDE SAN FELIPE	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 4 VIA PARAGUACHON	11	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	LIMONCITO - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - CORREGIMIENTO LIMONCITO	12	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	SEDE NARANJITO 1	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - CORREGIMIENTO LIMONCITO	13	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	SEDE NARANJITO 2	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - RANCHERIA NARANJITO
		INSTITUCION/CENTRO EDUCATIVO	IDENTIFICACIÓN DE LAS SEDES	RURAL/ URBANA	MUNICIPIO	DIRECCIÓN																																																																																				
	1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	RIRITANA - SEDE PRINCIPAL	ÉTNICO	MAICAO	ZONA RURAL																																																																																				
	2	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	SEDE KANASUMANA 2	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 10 VIA URIBIA																																																																																				
	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	SANTA ANA - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 10 VIA URIBIA																																																																																				
	4	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 10	SEDE WALA WALAO	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 35 VIA ALBAN																																																																																				
	5	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	MAKU - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 38 VIA ALBAN																																																																																				
	6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	SEDE JAYAPAMA'ANA	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - FRONT. VIZUELA																																																																																				
	7	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	SEDE KALINCHON	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - COMUN. KALINCHON																																																																																				
	8	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 5	ATNAMANA - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 8 VIA CARRAIPIA																																																																																				
	9	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 6	SEDE MAIMAJASAY	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - COMUNIDAD DE MAIMAJASAY																																																																																				
	10	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 6	SEDE SAN FELIPE	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 4 VIA PARAGUACHON																																																																																				
	11	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	LIMONCITO - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - CORREGIMIENTO LIMONCITO																																																																																				
	12	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	SEDE NARANJITO 1	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - CORREGIMIENTO LIMONCITO																																																																																				
	13	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	SEDE NARANJITO 2	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - RANCHERIA NARANJITO																																																																																				
CONTRATISTA	CONSORCIO RCI MAICAO 44 NIT 901.507.686-8 R.L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, CC 1.049.613.787 1. PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA C.C: 7.227.602 (40%) 2. INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA -INCORDIS S.A.S Nit 900869939-5 (30%) R.L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA CC. No. 1.049.613.787 3. ALBERTO RINCÓN GUZMÁN CC. No. 19.229.372 (30%)																																																																																									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTEROBRAS 057 R.L NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ, CC 79.977.831 de Bogotá 1. NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ CC. 79.977.831 (50%) 2. HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ, CC 19.260.302 (50%)																																																																																									
SUPERVISOR	ING. CHRISTIAN CAMILO LEÓN DEL RÍO																																																																																									
PLAZO CONTRATO	DOS (2) MESES																																																																																									

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
--	--	--

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR TOTAL: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE., (\$957.908.934) VALOR DIAGNÓSTICOS: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$11.429.348) VALOR OBRAS DE MEJORAMIENTO: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE., (\$946.479.586,00)
FECHA DE INICIO CONTRATO	26 DE AGOSTO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	25 DE OCTUBRE DE 2021

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUALIZADO	DOS (2) MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE., (\$899.366.256) VALOR DIAGNÓSTICOS: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$11.429.348) VALOR OBRAS DE MEJORAMIENTO: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE., (\$887.936.908,00)
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE OCTUBRE DE 2021

- Nota Aclaratoria: Es preciso Mencionar que, de acuerdo con los conflictos internos presentados entre comunidades, y manifestados por la Rectora GEORGINA DELUQUEZ de manera oficial para el Frente de Obra del CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA NO. 6 SEDE MAIMAJASAY no fue posible su ejecución, dado que no se cuentan con las garantías de seguridad de personal que ingresa al territorio ni se cuenta con el acompañamiento de la fuerza pública como es de Conocimiento de Findeter; por ende, los recursos asignados para este frente de obra que corresponde a la suma de Cincuenta y Ocho millones Quinientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Ocho Pesos M/Cte \$ 58.542.678 Incluido AIU e Iva sobre Utilidad, serán considerados como menor valor en el contrato final, por lo cual con la firma de la presente acta se aceptan las condiciones sin consideración de reclamaciones posteriores que afecten al entre contratante.

Una vez verificados los productos o servicios objeto del Contrato **90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA- O-044-2021)** de **EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación, suscrita a los **Veinticinco (25) días del mes Octubre del año 2021**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del Contrato **90908-028-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)** de **EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER**, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 8 – RIRITANA SEDE PRINCIPAL.

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	RIRITANA – SEDE PRINCIPAL	MUNICIPIO	MAICAO
CONSTRUCCIÓN AULA TIPO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	88,12
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS		
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	16,26
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	7,54
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	28,34
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m ³	0,51
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	220,19
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	0,85
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	M3	1,51
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	37,06
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	37,06
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	78,58
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	KG	907,21
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	54,60
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m ²	54,60
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	66,50
	ACABADOS Y PINTURA		
	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M2	14,26
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	1,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1,00
NP 17	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	M2	56,80
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	ML	16,45

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
--	--	--

NP 16	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	M2	6,03
-------	--	----	------

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8 SEDE KANASUMANA 2

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE KANASUMANA 2	MUNICIPIO	MAICAO
CONSTRUCCIÓN AULA TIPO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m²	88,12
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		-
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m³	14,81
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m³	7,44
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m²	26,98
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m³	0,51
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	220,19
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	0,87
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	M3	1,53
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	36,92
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	36,92
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m²	78,58
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	KG	912,20
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m²	54,60
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m²	54,60
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		-
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	66,50
	ACABADOS Y PINTURA		
	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M2	14,26
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	1,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1,00
NP 17	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	M2	57,46
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	ML	16,45

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
---	--	--

NP 16	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	M2	6,09
-------	--	----	------

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8 SEDE SANTA ANA SEDE PRINCIPAL

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE SANTA ANA SEDE PRINCIPAL	MUNICIPIO	MAICAO
CONSTRUCCIÓN AULA TIPO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m²	88,12
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m³	16,39
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m³	7,59
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m²	28,84
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m³	0,51
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	220,19
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	0,91
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	M3	1,51
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	37,14
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	37,14
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m²	78,58
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	KG	900,86
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m²	54,70
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m²	54,70
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	66,71
	ACABADOS Y PINTURA		
	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M2	14,25
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	1,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1,00
NP 17	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	M2	57,01
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	ML	16,32

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
--	--	--

NP 16	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	M2	6,03
-------	--	----	------

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 10 - SEDE WALA WALAO

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 10	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE WALA WALAO	MUNICIPIO	MAICAO
CONSTRUCCIÓN AULA TIPO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	88,12
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		-
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	16,39
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	7,59
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	28,84
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m ³	0,51
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	220,19
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	0,91
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	M3	1,51
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	37,14
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	37,14
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	78,58
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	KG	900,86
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	54,70
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m ²	54,70
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		-
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	66,71
	ACABADOS Y PINTURA		
	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M2	14,25
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	1,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1,00
NP 17	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	M2	57,01
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	ML	16,32

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
--	--	--

NP 16	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	M2	6,03
-------	--	----	------

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 9 - MAKU - SEDE PRINCIPAL

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE MAKU – SEDE PRINCIPAL	MUNICIPIO	MAICAO
CONSTRUCCIÓN AULA TIPO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	111,87
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		-
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	14,58
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	7,54
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	15,95
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m ³	0,77
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	424,66
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	0,75
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	M3	2,92
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	17,50
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	17,50
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	KG	1556,05
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	90.96
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	4,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	glb	1,00
NP 17	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	m ²	123,48
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	m	26,30
NP 16	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	m ²	7,48

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
--	--	--

NP 19	TEJA METALICA GALVANIZADA 3050x800x30mm ARQUITECTONICA ACESCO o similar	m²	138,88
-------	---	----	--------

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7 - SEDE JAYAPAMA'ANA

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE JAYAPAMA'ANA	MUNICIPIO	MAICAO
CONSTRUCCIÓN AULA TIPO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m²	88,12
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		-
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m³	16,73
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m³	7,60
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m²	28,95
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m³	0,51
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	kg	220,19
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	m3	0,92
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	m3	1,53
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ml	35,74
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ml	35,74
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m²	78,58
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	kg	904,73
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m²	54,83
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m²	54,83
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		-
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m²	66,71
	ACABADOS Y PINTURA		
	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m²	14,29
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	1,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	glb	1,00
NP 17	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	m²	57,25
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	m	16,45

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
--	--	--

NP 16	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	m ²	6,09
-------	--	----------------	------

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7 - SEDE KALINCHON

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE KALINCHÓN	MUNICIPIO	MAICAO
CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA TIPO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	63,83
	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	m ²	48,69
	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m ²	6,46
	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m ²	13,41
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	11,02
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	8,21
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	47,41
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	kg	358,29
	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMALETA	m ³	1,44
	VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	m ³	21,33
	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMALETA.	m ³	15,00
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	ml	0,30
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	m ³	1,51
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ml	44,26
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ml	44,26
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	13,71
	ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	kg	13,71
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	73,80
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		
	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20 CM.	m2	35,93
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m ²	34,75
	ACABADOS Y PINTURA		
	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	74,06
	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	30,05
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0.90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	Un	3,00
	VENTANA CORREDIZA TIPO BAÑO GRIS DE 60X40 INSTALADA	Un	2,00
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS		
	ACOMETIDA HIDRAULICA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ACCESORIOS)	m	6,00
	CAJA DE INSPECCION CONCRETO 0,60 X 0,60 X 0,70 M (INCLUYE MARCO Y CONTRA MARCO)	Un	1,00
	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	Un	2,00

	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	Un	6,00
	PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	Un	4,00
	PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS	Un	2,00
	RED SANITARIA PISO 2"	Un	4,28
	RED SANITARIA PISO 4"	Un	3,98
	LLAVE DE CORTE 1/2"	Un	2,00
	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	Un	2,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 500 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	1,00
	CODO PRESION PVC 1/2"	Un	19,00
	REJILLAS SIFON METALICA	Un	2,00
	TEE PRESION PVC 1/2"	Un	5,00
NP 10	TUBERIA VENTILACION 2"	ml	7,32
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00
	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO REJILLA DE VENTILACION 20X20 PLASTICO	Un	2,00
	PISO CERAMICA 31,5X31,5 ALTA RESISTENCIA		40,50
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA		7,20
NP 14	SISTEMA SEPTICO EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO, FILTRO ANAEROBIO Y POZO DE ABSORCION	Un	1,00
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6mm, 15x15	m²	1,44

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 5 - ATNAMANA - SEDE PRINCIPAL

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 5	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE - ATNAMANA - SEDE PRINCIPAL	MUNICIPIO	MAICAO
CONSTRUCCIÓN AULA TIPO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m²	88,83
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m³	17,41
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m³	7,73
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m²	30,64
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m³	0,51
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	kg	220,19
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	m3	0,86
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	m3	1,53
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ml	38,02
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ml	38,02
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		

	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m²	78,58
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	kg	912,39
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m²	57,54
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m²	54,83
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		-
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m²	17,00
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	1,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	LUMINARIA 2*48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	un	6,00
	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	un	1,00
NP 12	TABLERO ELECTRICO DE DOS CIRCUITOS	un	1,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	glb	1,00
NP 17	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	m²	57,25
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	m	16,45
NP 16	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	m²	6,09

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 - SEDE SAN FELIPE

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE SAN FELIPE	MUNICIPIO	MAICAO
MANTENIMIENTO AULAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	18,00
	ACABADOS Y PINTURA		
	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m2	103,47
	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m2	592,88
	PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	m²	1.452,49
	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m2	6,30
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
NP 8	MANTENIMIENTO DE PERFIL METALICO, INCLUYE RASPADO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ml	265,29
	OTROS		-
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
--	--	--

	LAVADA Y LIMPIEZA DE MUROS EN LADRILLO A LA VISTA	m²	24,27
--	---	----	-------

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 - LIMONCITO - SEDE PRINCIPAL

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	LIMONCITO - SEDE PRINCIPAL	MUNICIPIO	MAICAO
	CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m²	17,69
NP 1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INCLUYE RETIRO	Un	11,00
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		-
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m³	7,30
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m³	3,54
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m²	1,92
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	kg	76,67
	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (3000 PSI) (15CM X 20 CM)	ml	7,50
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ml	19,66
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ml	19,66
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		-
	CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO (SUPERBOARD (1.22X1.22) O EQUIVALENTE)	m2	46,50
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m2	14,50
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		
	CORTE CON PULIDORA MUROS PERIMETRALES	ml	15,00
	ACABADOS Y PINTURA		
	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAIONES.	m²	324,77
	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m²	333,92
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	11,00
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS		
	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	un	4,00
	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofásica diámetro entrada: 1" diámetro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	Un	1,00

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
--	--	--

NP 11	REPOSICION DE GRIFERIA Y SIFON DE LAVAMANOS	Un	4,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00
	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	m²	19,83
	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	m²	15,12
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	Un	4,00
	DESMANCHADA Y REEMBOQUILLADA ENCHAPES	m²	37,30
	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	m²	46,14
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08		14,50
	ACOMETIDA HIDRAULICA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ACCESORIOS)		21,20
NP 14	SISTEMA SEPTICO EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO, FILTRO ANAEROBIO Y POZO DE ABSORCION	Un	1,00
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	1,00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 - SEDE NARANJITO 1

NOMBRE INSTITUCIÓN SEDE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
	SEDE NARANJITO 1	MUNICIPIO	MAICAO
CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m²	22,31
	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	15,12
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	UND	3,00
	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	M2	7,13
	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	M2	42,66
	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	M2	2,54
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m³	10,64
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m³	4,86
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	M3	0,26
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	0,44
	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	KG	152,46
	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	ML	11,50
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	25,38
	IMPERMEABILIZACION TANQUE EXISTENTE	M2	39,42
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	M2	53,06
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	M2	22,25
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		
	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20 CM.	M2	0,71
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	44,48
	ACABADOS Y PINTURA		

	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M2	73,56
	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M2	18,48
	ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M2	48,25
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	4,00
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS		
	ACOMETIDA HIDRAULICA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	78,50
	CAJA DE INSPECCION CONCRETO 0,60 X 0,60 X 0,70 M (INCLUYE MARCO Y CONTRA MARCO)	UND	1,00
	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	UND	7,00
	PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	UND	7,00
	PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS	UND	3,00
	RED SANITARIA PISO 2"	ML	1,00
	RED SANITARIA PISO 4"	ML	4,98
	LLAVE DE CORTE 1/2"	UND	5,00
	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	UND	4,00
	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UND	3,00
	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofásica Diámetro entrada: 1" Diámetro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	UND	1,00
	CODO PRESION PVC 1/2"	UND	28,00
	REJILLAS SIFON METALICA	UND	3,00
	TEE PRESION PVC 1/2"	UND	28,00
	TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	ML	17,85
	OTROS		
	TAPA METALICA PARA TANQUE EXISTENTE EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,5X1,5 MTS CON PORTACANDADO Y MANIJA	UND	1,00
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1,00
	DEMOLICION PAÑETE	M2	19,71
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
NP3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,93
NP4	ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS	UND	1,00
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
NP6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS EN TUBO CUADRADO 90X90X2mm, VIGA AEREAS PRINCIPALES 90X50X2mm, VIGASECUNDARIAS 90X50X2mm, CERCHAS CUBIERTAS EN TUBERIA 60X40X2mm Y CORREAS CUBIERTA EN TUBO CUADRADO 40X40X2mm, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	KG	297,02
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS		
NP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
--	--	--

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 - SEDE NARANJITO 2


NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE NARANJITO 2	MUNICIPIO	MAICAO
	CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	26,06
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	5,64
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	2,34
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	4,58
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	kg	379,66
	VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	m	26,45
	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMALETA	m ²	3,49
	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMALETA.	m	36,90
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	m ³	0,44
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m ³	0,26
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	m ³	1,80
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	m	6,58
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	m	6,58
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	m ²	26,42
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	26,42
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	19,25
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m ²	19,25
	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	m	23,46
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		
	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20 CM.	m ²	49,26
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m ²	28,98
	MORTERO IMPERMEABILIZADO SIKA PARA PAÑETE BAÑO DIRECCION	m ²	37,91
	ACABADOS Y PINTURA		
	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	42,38
	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	38,45
	ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	56,28
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	Un	2,00
	VENTANA CORREDIZA TIPO BAÑO GRIS DE 60X40 INSTALADA	Un	2,00
NP 7	DIVISION DE BAÑO EN LAMINA CALIBRE GALV. CAL.18, ESTRUCTURA 1x1" CAL. 18 , ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE PUERTAS, HERRAJE Y SISTEMAS DE CIERRE POR PESTILLO.	m ²	12,64
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS		
	TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	M	37,67

	CAJA DE INSPECCION CONCRETO 0,60 X 0,60 X 0.70 M (INCLUYE MARCO Y CONTRA MARCO)	Un	1,00
	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	Un	2,00
	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	Un	7,00
	PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	Un	9,00
	PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS	Un	3,00
	RED SANITARIA PISO 2"	M	10,71
	RED SANITARIA PISO 4"	m	6,96
	LLAVE DE CORTE 1/2"	Un	3,00
	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	Un	3,00
	CODO PRESION PVC 1/2"	Un	33,00
	REJILLAS SIFON METALICA	Un	2,00
	TEE PRESION PVC 1/2"	Un	2,00
NP 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL	Un	3,00
NP 10	TUBERIA VENTILACION 2"	m	9,74
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	Gb	1,00
	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO REJILLA DE VENTILACION 20X20 PLASTICO	Un	3,00
	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA BAÑOS DE 4 M.M. BISELADOS	m²	1,04
NP 14	SISTEMA SEPTICO EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO, FILTRO ANAEROBIO Y POZO DE ABSORCION	Un	1,00
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INLCUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	1,00
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6mm, 15x15	m²	22,74

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF)**, CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA **LA PREVISORA S.A.**, para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **dieciocho (18)** días del mes de **noviembre** del año **2021**.

CONTRATISTA




EL CONTRATISTA
JAIR EDUARDO CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RCI MAICA 44

INTERVENTORÍA



INTERVENTOR
NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEROBRAS 057

SUPERVISOR



Firma
CHRISTIAN CAMILO LEÓN DEL RÍO
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA
FINDETER S.A.

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
---	--	---

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: *La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No.	90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)	TIPO	OBRA
CONTRATISTA	CONSORCIO RCI MAICAO 45	VALOR CONTRATO	\$ 937.469.863,00
		DURACIÓN CONTRATO	2 MESES
FECHA PERFECCIONAMIENTO CONTRATO	23/08/2021	INICIO EJECUCIÓN	26/08/2021
OTROSÍ		FECHA OTROSÍ	
ACTO ASEGURADO	OTROS	VALOR ADICIÓN	
		TIEMPO PRÓRROGA	
TIPO DE GARANTÍA	PÓLIZA DE SEGURO	A FAVOR DE	ENTIDADES PARTICULARES
ASEGURADORA	HDI SEGUROS S.A.	GARANTÍA No.	4001519
		ANEXO(S)	3,4 Y 5
BENEFICIARIO(S)	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 y el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. NIT 899.999.061-7		

Amparo	Vigencia			Valor	(%)
	Desde		Hasta		
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	/	26/04/2022	\$ 281.240.959,00	30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	/	26/10/2024	\$ 93.746.986,00	10%
CALIDAD DEL SERVICIO	17/11/2021	/	17/11/2024	\$ 281.240.959,00	30%
ESTABILIDAD DE LA OBRA/CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	17/11/2021	/	17/11/2024	\$ 281.240.959,00	30%
		/			
Total Asegurado				\$ 937.469.863,00	

OBSERVACIONES:

Mediante el presente certificado se imparte aprobación de los ANEXOS 3, 4 y 5 correspondientes al ACTA DE TERMINACIÓN DE FECHA 25/10/2021 y al ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE FECHA 17/11/2021.

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 029 de 2021 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el presente certificado se imparte aprobación a la garantía expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos exigidos en el contrato y la Ley.

Fecha de Aprobación 14/01/2022

Aprobó


HELBERT ALFONSO SUÁREZ GÓMEZ
Coordinador Jurídico P.A. FINDETER
Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios


ANA VICTORIA CAMACHO REYES
Abogado P.A. FINDETER
Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios



HDI SEGUROS S.A.

NIT 860.004.875-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

REFERENCIA	SUCURSAL SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001519	ANEXO No. 3
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 45		NIT	901.508.570-7
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO 3107951845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO		VIGENCIA ANEXO	
24 / 11 / 2021	DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 23 / 08 / 2021	HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 26 / 10 / 2024	DESDE (d-m-a) 23 / 04 / 2022	HASTA (d-m-a) 26 / 10 / 2024
INTERMEDIARIO SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	CLAVE 4003062	% PARTICIPACION 100.00	COMPañIA	COASEGURO CEDIDO % PARTICIPACION
INFORMACION DEL RIESGO				
ITEM: 1 DIRECCION ASEGURADO: CR 11 NO. 71 - 73 ED DAVIVIENDA CIUDAD: BOGOTÁ				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	26/10/2024	93,746,986.00	
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	25/10/2021	25/10/2024	281,240,959.00	
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	281,240,959.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	23/08/2021	23/08/2024	281,240,959.00	
TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****937,469,863.00				
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /				
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL				
PERIODO DE FACTURACIÓN:				
DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO				
PRIMA NETA: \$ *****0.00				
OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00				
GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00				
IVA: \$ *****0.00				
PRIMA TOTAL: \$ *****0.00				
PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00				
OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00				
GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00				
IVA: \$ *****0.00				
TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00				

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 117 B

PUNTOS DE PAGO

BANCOS	ALMACENES	CORRESPONSALES		INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO CARULLA	EFFECTY / SERVIENTREGA	VIA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX POMONA	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.
DAVIVIENDA	LEY	VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320	
CAJEROS ATH	CAFAM	DIMONEX	PAC BANCOLOMBIA	

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
--------------	----------------	--------------	----------------	-------



HDI SEGUROS S.A.

NIT 860.004.875-6

Carrera 7 N° 72-13 piso 8
A.A.(P.O.Box)076478 Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (571) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Líneas de atención y asistencia Línea Bogotá 3 07 8 320
Resto del país 01 8000 129 728 Desde un móvil # 204

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CLIENTE

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO • RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN



HDI SEGUROS S.A.
NIT 860.004.875-6

**POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO**

A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL	SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE	PRORROGA	POLIZA No.	4001519	ANEXO No.	3
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 45			NIT	901.508.570-7		
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845		
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

****NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.**** VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA 25/10/2024.

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS, SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021.

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE INCLUYE LAS NOTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-0-045-2021)

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-0-045-2021), CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER". DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-0-045-2021)

TOMADOR: CONSORCIO RCI MAICAO 45 NIT. 901.508.570-7

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7, Y DEBE SER EXPEDIDA CONFORME LAS EXIGENCIAS QUE DICTE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO.

****NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.**

****NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.****

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

CLIENTE



HDI SEGUROS S.A.
NIT 860.004.875-6

**POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO**

A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL	SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE	PRORROGA	POLIZA No.	4001519	ANEXO No.	3
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 45			NIT	901.508.570-7		
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845		
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		

TEXTO DE LA POLIZA

VERIFIQUE LA VALIDEZ DE LA PÓLIZA EN NUESTRAS LÍNEAS DE ATENCIÓN: NACIONAL 01 8000 129 728, BOGOTÁ 601 307 8320 OPCIÓN 4/2, CELULAR #204, O TRAVÉS DE WHATSAPP 316 834 9339. OBTENGA LA CERTIFICACIÓN EN [HTTPS://WWW.HDI.COM.CO/WEBCONSULTA_POL_CUMPLIMIENTO/](https://www.hdi.com.co/webconsulta_pol_cumplimiento/)
<https://www.hdi.com.co/webconsulta_pol_cumplimiento/>

CLIENTE



HDI SEGUROS S.A.

NIT 860.004.875-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

REFERENCIA	SUCURSAL SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001519	ANEXO No. 4
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 45		NIT	901.508.570-7
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO 3107951845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 23 / 08 / 2021 HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 17 / 11 / 2024		VIGENCIA ANEXO DESDE (d-m-a) 26 / 10 / 2024 HASTA (d-m-a) 17 / 11 / 2024	
INTERMEDIARIO SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	CLAVE 4003062	% PARTICIPACION 100.00	COMPañIA	COASEGURO CEDIDO % PARTICIPACION
INFORMACION DEL RIESGO				
ITEM: 1 DIRECCION ASEGURADO: CR 11 NO. 71 - 73 ED DAVIVIENDA CIUDAD: BOGOTÁ				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021		26/10/2024	93,746,986.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	17/11/2021		17/11/2024	281,240,959.00
CUMPLIMIENTO	26/08/2021		26/04/2022	281,240,959.00
CALIDAD DEL SERVICIO	17/11/2021		17/11/2024	281,240,959.00
TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****937,469,863.00		DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO		PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /		PRIMA NETA: \$ *****0.00		
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL		OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00		OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
PERIODO DE FACTURACIÓN:		GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00		GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00
		IVA: \$ *****0.00		IVA: \$ *****0.00
		PRIMA TOTAL: \$ *****0.00		TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 117 B

PUNTOS DE PAGO

BANCOS	ALMACENES	CORRESPONSALES		INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO CARULLA	EFFECTY / SERVIENTREGA	VIA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX POMONA	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.
DAVIVIENDA	LEY	VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320	
CAJEROS ATH	CAFAM	DIMONEX	PAC BANCOLOMBIA	

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
--------------	----------------	--------------	----------------	-------



HDI SEGUROS S.A.
NIT 860.004.875-6

Carrera 7 N° 72-13 piso 8
A.A.(P.O.Box)076478 Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (571) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Líneas de atención y asistencia Línea Bogotá 3 07 8 320
Resto del país 01 8000 129 728 Desde un móvil # 204

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CLIENTE

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO • RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN



HDI SEGUROS S.A.
NIT 860.004.875-6

**POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO**

A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL	SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE	PRORROGA	POLIZA No.	4001519	ANEXO No.	4
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 45			NIT	901.508.570-7		
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845		
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA DIECISIETE (17) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

****NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO." VIGENCIA DESDE 17/11/2021 HASTA 17/11/2024**

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

****NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO." VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA 25/10/2024.**

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS, SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021.

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE INCLUYE LAS NOTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-0-045-2021)

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-0-045-2021), CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER". DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-0-045-2021)

TOMADOR: CONSORCIO RCI MAICAO 45 NIT. 901.508.570-7

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7, Y DEBE SER EXPEDIDA CONFORME LAS EXIGENCIAS QUE DICTE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO.

****NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.**

****NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO."**

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

CLIENTE

Carrera 7a. No. 72-13 Piso 8 A.A.(P.O.Box) 076478 Bogotá D.C. - Colombia Teléfonos (571) 3468888



HDI SEGUROS S.A.

NIT 860.004.875-6

**POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO**

A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL	SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE	PRORROGA	POLIZA No.	4001519	ANEXO No.	4
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 45			NIT	901.508.570-7		
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845		
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		

TEXTO DE LA POLIZA

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

VERIFIQUE LA VALIDEZ DE LA PÓLIZA EN NUESTRAS LÍNEAS DE ATENCIÓN: NACIONAL 01 8000 129 728, BOGOTÁ 601 307 8320 OPCIÓN 4/2, CELULAR #204, O TRAVÉS DE WHATSAPP 316 834 9339. OBTENGA LA CERTIFICACIÓN EN [HTTPS://WWW.HDI.COM.CO/WEBCONSULTA_POL_CUMPLIMIENTO/](https://www.hdi.com.co/webconsulta_pol_cumplimiento/)

CLIENTE

Carrera 7a. No. 72-13 Piso 8 A.A.(P.O.Box) 076478 Bogotá D.C. - Colombia Teléfonos (571) 3468888



HDI SEGUROS S.A.

NIT 860.004.875-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

REFERENCIA	SUCURSAL SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001519	ANEXO No. 5
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 45		NIT	901.508.570-7
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO 3107951845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO		VIGENCIA ANEXO	
17 / 01 / 2022	DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 23 / 08 / 2021	HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 17 / 11 / 2024	DESDE (d-m-a) 23 / 04 / 2022	HASTA (d-m-a) 17 / 11 / 2024
INTERMEDIARIO SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	CLAVE 4003062	% PARTICIPACION 100.00	COMPañIA	COASEGURO CEDIDO % PARTICIPACION
INFORMACION DEL RIESGO				
ITEM: 1 DIRECCION ASEGURADO: CR 11 NO. 71 - 73 ED DAVIVIENDA CIUDAD: BOGOTÁ				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	26/10/2024	93,746,986.00	
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	17/11/2021	17/11/2024	281,240,959.00	
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	281,240,959.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	17/11/2021	17/11/2024	281,240,959.00	
TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****937,469,863.00		DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO		PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /		PRIMA NETA: \$ *****0.00		
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL		OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00		OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
PERIODO DE FACTURACIÓN:		GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00		GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00
		IVA: \$ *****0.00		IVA: \$ *****0.00
		PRIMA TOTAL: \$ *****0.00		TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 117 B

PUNTOS DE PAGO

BANCOS	ALMACENES	CORRESPONSALES		INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO CARULLA	EFFECTY / SERVIENTREGA	VIA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX POMONA	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.
DAVIVIENDA	LEY	VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320	
CAJEROS ATH	CAFAM	DIMONEX	PAC BANCOLOMBIA	

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
--------------	----------------	--------------	----------------	-------



HDI SEGUROS S.A.
NIT 860.004.875-6

Carrera 7 N° 72-13 piso 8
A.A.(P.O.Box)076478 Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (571) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Líneas de atención y asistencia Línea Bogotá 3 07 8 320
Resto del país 01 8000 129 728 Desde un móvil # 204

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CLIENTE

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO • RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN



HDI SEGUROS S.A.
NIT 860.004.875-6

**POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO**

A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL	SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE	PRORROGA	POLIZA No.	4001519	ANEXO No.	5
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 45			NIT	901.508.570-7		
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845		
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE FECHA DIECISIETE (17) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA DIECISIETE (17) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

****NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO." VIGENCIA DESDE 17/11/2021 HASTA 17/11/2024**

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

****NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO." VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA 25/10/2024.**

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS, SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021.

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE INCLUYE LAS NOTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-0-045-2021)

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-0-045-2021), CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER". DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-0-045-2021)

TOMADOR: CONSORCIO RCI MAICAO 45 NIT. 901.508.570-7

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7, Y DEBE SER EXPEDIDA CONFORME LAS EXIGENCIAS QUE DICTE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO.

****NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.**

****NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO."**

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

CLIENTE



HDI SEGUROS S.A.

NIT 860.004.875-6

**POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO**

A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL	SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE	PRORROGA	POLIZA No.	4001519	ANEXO No.	5
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 45			NIT	901.508.570-7		
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845		
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		

TEXTO DE LA POLIZA

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

VERIFIQUE LA VALIDEZ DE LA PÓLIZA EN NUESTRAS LÍNEAS DE ATENCIÓN: NACIONAL 01 8000 129 728, BOGOTÁ 601 307 8320 OPCIÓN 4/2, CELULAR #204, O TRAVÉS DE WHATSAPP 316 834 9339. OBTENGA LA CERTIFICACIÓN EN [HTTPS://WWW.HDI.COM.CO/WEBCONSULTA_POL_CUMPLIMIENTO/](https://www.hdi.com.co/webconsulta_pol_cumplimiento/)

CLIENTE

Carrera 7a. No. 72-13 Piso 8 A.A.(P.O.Box) 076478 Bogotá D.C. - Colombia Teléfonos (571) 3468888

Camacho Reyes Ana Victoria

De: Bernal Lopez, Martha Cecilia <Martha.Bernal@hdi.com.co>
Enviado el: jueves, 20 de enero de 2022 8:32 a. m.
Para: Camacho Reyes Ana Victoria; Suarez, Nelson
CC: Amaya Perea Daniel Javier; Aldana Cubillos Juan Sebastian; Camacho Puerto Nohora Astrid; Mora Cipagauta Maria Alejandra; Martinez Gomez Maria Andrea; Pinzon Plazas Luisa Fernanda; Barbosa Velasco Lady Daniela; Suarez Gomez Helbert Alfonso
Asunto: RE: VALIDACIÓN POLIZA CUMP No. 4001519_90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)
Datos adjuntos: archive-2022-ene.-20-081603.zip

Respetados señores:

En atención a su amable solicitud, mediante el presente correo se confirma la emisión y veracidad de las siguientes pólizas:

- **Seguro de cumplimiento a favor entidades particulares** No. 4001519, anexo 3, 4 y 5.
- **Tomador/Afianzado:** CONSORCIO RCI MAICAO 45 NIT. 901.508.570-7
- **Asegurado/Beneficiario:** PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3
- **Suma asegurada:** \$ 937,469,863.00
- **Vigencia:** **DESDE LAS 24 HORAS 23/08/2021, HASTA LAS 24 HORAS 17/11/2024**
- **Amparos:**

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	\$ 281,240,959.00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	26/10/2024	\$ 93,746,986.00
ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	17/11/2021	17/11/2024	\$ 281,240,959.00
CALIDAD DEL SERVICIO	17/11/2021	17/11/2024	\$ 281,240,959.00

- * **Objeto:** GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021), CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER". DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)

Se adjunta Pdf de la póliza.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-Feb-2021
--	----------------------------	--

CONTRATO ☒ PROYECTO ☐ FASE/ETAPA ☐ No. GLOBAL

Contrato: 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	“EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”
NÚMERO DEL CONTRATO	90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)
CONTRATISTA	CONSORCIO RCI MAICAO 45 R.L/ JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.613.787. CONFORMADO POR: -PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA identificado con cédula de ciudadanía número 7.227.602 Y PARTICIPACIÓN DEL 40%, -INCORDIS S.A.S identificada con NIT. 900869939-5 REPRESENTADO POR JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA identificado con C.C. NO. 1.049.613.787 Y PARTICIPACIÓN DEL 30%, -ALBERTO RINCÓN GUZMÁN identificado con cédula de ciudadanía NO. 19.229.372 Y PARTICIPACIÓN DEL 30%.
INTERVENTOR	CONSORCIO C&R R.L/ MIGUEL ÁNGEL CEBALLOS BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía número 87.104.987. Conformado por -MIGUEL ÁNGEL CEBALLOS BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía 87.104.987, con un porcentaje de participación del 70%, -CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ DORADO, identificado con cédula de ciudadanía número 93.406.609, con un porcentaje de participación del 30%.
SUPERVISOR	CHRISTIAN CAMILO LEON DEL RIO
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOS (2) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$937.469.863) M/CTE
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	26/08/21
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	25/10/21
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-Feb-2021
--	----------------------------	--

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR					
PLAZO EJECUTADO		<i>DOS (2) MESES</i>			
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		<i>NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$937.469.863) M/CTE</i>			
FECHA DE TERMINACIÓN		<i>25/10/2021</i>			

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021), dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

1. INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA – TALOULUMANA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDADES		
			CANTIDAD CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA	PENDIENTE
1,00	PRELIMINARES				
1.1	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	m ²	58,93	58,93	0,00
1.2	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	m ²	51,15	51,15	0,00
1.3	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m ²	47,61	47,61	0,00
1.4	DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES	un	20,00	20,00	0,00
1.5	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	6,00	6,00	0,00
1.6	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m ²	4,32	4,32	0,00
2,00	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS				
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	9,94	9,94	0,00
2.2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	14,09	14,09	0,00
3,00	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA				
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	39,50	39,50	0,00
4,00	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES				
4.1	TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)	m ²	91,09	66,03	25,06
4.2	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m ²	47,61	0,00	47,61
4.3	ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	m ²	66,03	66,03	0,00
4.4	CERCHA EN PERFIL C DOBLE CAL 16, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA	ML	9,00	9,00	0,00
5,00	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS				
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	46,92	46,92	0,00
5.2	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	m ²	83,00	83,00	0,00

ACTA DE TERMINACIÓN

Código: GES-FO-023
Versión: 2
Fecha de aprobación:
19-Feb-2021

5.3	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	m	26,45	0,00	26,45
5.4	ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	m²	48,30	48,30	0,00
6,00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED				
6.1	MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INCLUYE CINTA DE AMARRE	m²	4,32	4,32	0,00
6.2	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	m²	8,35	8,35	0,00
7,00	ACABADOS Y PINTURA				
7.1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m²	67,96	0,00	67,96
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m²	107,53	0,00	107,53
7.3	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m²	3,00	3,00	0,00
8,00	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)				
7.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	1,00	1,00	0,00
9,00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
7.1	LUMINARIA 2*48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	un	6,00	0,00	6,00
7.2	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	un	20,00	0,00	20,00
7.3	SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN.	un	6,00	0,00	6,00
10,00	OTROS				
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00	0,00	1,00
9.2	TAPA METALICA PARA TANQUE EXISTENTE EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,5X1,5 MTS CON PORTACANDADO Y MANIJA	un	1,00	0,00	1,00
9.3	CAÑUELA PERIMETRAL EN CONCRETO	ML	38,00	0,00	38,00
11,00	NO PREVISTOS				
11,10	ELECTRICIDAD				
11.1.1	ACOMETIDA PARCIAL ELECTRICA, 2 N° 10	ML	15,00	0,00	15,00
11,20	CARPINTERIA (MADERA, METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)				
11.2.1	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA, CERCHAS Y CORREAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	kg	307,83	307,83	0,00
11,30	ASEO Y OTROS				
11.3.1	REPOSICION DE CANALETA PLASTICA PARA ELECTRICIDAD DE 60 X 40 MM	ML	20,35	0,00	20,35

2. INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA – PARRANTIAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDADES		
			CANTIDAD CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA	PENDIENTE
1,00	PRELIMINARES				
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	69,04	69,04	0,00
2,00	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS				
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	3,72	3,72	0,00
2.1	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	3,84	3,84	0,00
3,00	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA				
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	12,78	12,78	0,00
3,2	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m ³	0,51	0,51	0,00
3,2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	kg	222,08	222,08	0,00
3,00	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES				
3.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	70,08	60,00	10,08
					0,00
4,00	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS				0,00
4.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	56,27	56,27	0,00
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m ²	56,27	56,27	0,00
5,00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED				
5.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	m ²	43,87	43,87	0,00
5.2	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS (INTERIOR) Y DILATACIONES	m ²	16,60	16,60	0,00
6,00	ACABADOS Y PINTURA				
6,1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	16,60	0,00	16,60
6,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	36,60	0,00	36,60
7,00	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)				
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UN	1,00	1,00	0,00
7,1	SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	m ²	7,87	7,87	0,00
8,00	INSTALACIONES ELECTRICAS				

8,1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR, BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	Und	4,00	0,00	4,00
8,2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	Und	1,00	0,00	1,00
8,4	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	Und	2,00	0,00	2,00
9,00	OTROS				
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00	0,00	1,00
10,00	NO PREVISTOS				
10.1	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA				
10.1.2	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	m ³	0,89	0,89	0,00
10.1.2	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	18,26	18,26	0,00
10.1.2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	18,26	18,26	0,00
10.1.2	ALFAJIA	ML	10,94	10,94	0,00
10.2	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED				
10.2.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	M2	67,79	67,79	0,00
10.2	CARPINTERIA (MADERA , METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)				
10.2.1	ESTRUCTURA METALICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA , CERCHAS Y CORREAS , PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	Kg	996,36	996,36	0,00
10,30	OTROS				
10..3.1	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	m ²	25,14	25,14	0,00
10..3.1	ACOMETIDA PARCIAL ELECTRICA TUBERIA EMT, 2 No 12 + 1 No 14 AWG, INCLUYE CABLE, INCLUYE ACCESORIOS	ML	15,00	15,00	0,00

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en **quince (15) días hábiles** contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veinticinco (25) días** del mes de **octubre** del año **2021**.

EL CONTRATISTA



Firma
JAIRO CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RCI MAICAO 44

INTERVENTOR



Firma
MIGUEL ANGEL CEBALLOS
BENAVIDES REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO C&R

CONTRATO ☒ PROYECTO ☐ FASE/ETAPA ☐ No. GLOBAL

INFORMACIÓN DE LA ETAPA A TERMINAR		
TIPO DE CONTRATO	OBRAS DE MEJORAMIENTO	
OBJETO DEL CONTRATO	"LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN EMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER."	
NÚMERO DEL CONTRATO	90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)	
LOCALIZACIÓN DEL FRENT	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, GRUPO 2 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS INDIGENAS – MAICAO	
DESCRIPCIÓN ETAPA A TERMINAR	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	
CONTRATISTA	CONSORCIO RCI MAICAO 45 R.L/ JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.613.787. CONFORMADO POR: -PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA, identificado con cedula de ciudadanía numero 7.227.602 Y PARTICIPACION DEL 40%. -INCORDIS S.A.S. identificado con NIT. 900869939-5 REPRESENTADO POR JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.613.787 Y PARTICIPACION DEL 30%. -ALBERTO RINCON GUZMÁN identificado con cédula de ciudadanía de No. 19.229.372. Y PARTICIPACION DEL 30%.	
INTERVENTOR	CONSORCIO A&C, identificado con NIT. 901.392.842-4, conformado por: MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.104.987 expedida en Ipiales, con una participación del 50% y CARLOS HUGO ARCINIEGAS ZAMBRANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.342.204 expedida en Santacruz, con una participación del 50%; CONSORCIO representado por MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES	
SUPERVISOR	ING. CHRISTIAN CAMILO LEÓN DEL RÍO	
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES	
VALOR INICIAL	\$ 937.469.863,15 (novecientos treinta y siete mil millones cuatocientos sesenta y nueve ochocientos sesenta y tres, quince pesos)	
FECHA DE INICIO	26/AGOSTO/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN	25/OCTUBRE/2021	

NOVEDADES DE LA ETAPA				
SUSPENSIONES REINICIOS:	Y	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
			N.A	N.A
		Prórroga a la suspensión No.	N.A	N.A
		Reinicio No. 1	N.A	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN		N.A		

NOVEDADES DE LA ETAPA		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N.A
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N.A	
ADICIONES	Adición No 1	N.A
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N.A	

CONDICIONES FINALES DE LA ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	DOS (2) MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL \$ 937.469.863 (novecientos treinta y siete millones cuatrocientos sesenta y nueve mil ochocientos sesenta y tres pesos M/CTE.) EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO \$9.670.987 (nueve millones seiscientos setenta mil novecientos ochenta y siete pesos M/CTE.) EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO \$927.798.876 (novecientos veintisiete millones setesientos noventa y ocho mil ochocientos setenta y seis pesos M/CTE.)
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE OCTUBRE DE 2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la **Fase No 2**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 2 – SHILLIWALA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	
2.2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.1	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.3	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	
4.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación

5.2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
6.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.2	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS (INTERIOR) Y DILATACIONES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7	ACABADOS Y PINTURA	
7.1	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
8.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRTECTOR METALICO CON MARCO EN TUBO DE 1X1 CAL. 18, VAR 3/8" LISA Y PLATINAS DE 3/4" X 1/8"	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9	OTROS	
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 10	Descripción	
10.1	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
10.1.1	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.2	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.3	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.4	ALFAJIA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.2	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
10.2.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.3	CARPINTERIA (MADERA, METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
10.3.1	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA, CERCHAS Y CORREAS , PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.4	OTROS	
10.4.1	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A UNA CARA	La actividad se encuentra concluida sin Observación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 4 – EKIMA-ANA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	

2.2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.1	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.3	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	
4.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
6.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.2	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS (INTERIOR) Y DILATACIONES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7	ACABADOS Y PINTURA	
7.1	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2, 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
8.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRTECTOR METALICO CON MARCO EN TUBO DE 1X1 CAL. 18, VAR 3/8" LISA Y PLATINAS DE 3/4" X 1/8"	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9	OTROS	
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 10	Descripción	
10.1	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
10.1.1	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.2	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.3	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.4	ALFAJIA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.2	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
10.2.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.3	CARPINTERÍA (MADERA, METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
10.3.1	ESTRUCTURA METALICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA, CERCHAS Y CORREAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.4	OTROS	
10.4.1	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A UNA CARA	La actividad se encuentra concluida sin Observación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 5 – PIPUMA'ANA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.1	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	
4.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.1	FLANCHE METALICO SOBRE CUBIERTA, EN LÁMINA CALIBRE 18 CON DESARROLLO DE 40 CMS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
6.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	ACABADOS Y PINTURA	
7.1	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.00	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
8.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	
9.1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR, BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN 4 X 4 AWG THHN + 1 X 6 AWG DESNUDO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2", INCRUSTADA.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.00	OTROS	
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 11	Descripción	
11.1	PRELIMINAR	
11.1.1	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO (incluye retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	

11.2.1	VIGA DE CIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2.2	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2.3	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.3	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
11.3.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.4	CARPINTERIA (MADERA, METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
11.4.1	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA, CERCHAS Y CORREAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5	OTROS	
11.5.1	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5.2	ACOMETIDA PARCIAL ELECTRICA TUBERIA EMT, 2 No 12 + 1 No 14 AWG, INCLUYE CABLE, INCLUYE ACCESORIOS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5.3	CALADO DE CEMENTO CON GRAMIL	La actividad se encuentra concluida sin Observación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 2 – PARRANTIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.1	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H = 40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	
4.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.1	FLANCHE METALICO SOBRE CUBIERTA, EN LÁMINA CALIBRE 18 CON DESARROLLO DE 40 CMS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
6.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	ACABADOS Y PINTURA	
7.1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación

8.00	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
8.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	
9.1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR, BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN 4 X 4 AWG THHN + 1 X 6 AWG DESNUDO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2", INCRUSTADA.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.00	OTROS	
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 11	Descripción	
11.1	PRELIMINAR	
11.1.1	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO (incluye retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
11.2.1	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2.2	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2.3	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.3	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
11.3.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.4	CARPINTERIA (MADERA, METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
11.4.1	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA, CERCHAS Y CORREAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5	OTROS	
11.5.1	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5.2	ACOMETIDA PARCIAL ELECTRICA TUBERIA EMT, 2 No 12 + 1 No 14 AWG, INCLUYE CABLE, INCLUYE ACCESORIOS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5.3	CALADO DE CEMENTO CON GRAMIL	La actividad se encuentra concluida sin Observación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No.6 – YAMAIN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	

1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO (incluye retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	
2.2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.1	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.3	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	
4.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
6.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.2	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS (INTERIOR) Y DILATACIONES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7	ACABADOS Y PINTURA	
7.1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2, 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
8.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRTECTOR METALICO CON MARCO EN TUBO DE 1X1 CAL. 18, VAR 3/8" LISA Y PLATINAS DE 3/4" X 1/8"	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9	OTROS	
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 10	Descripción	
10.1	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
10.1.1	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.2	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.3	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación

10.1.4	ALFAJIA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.2	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
10.2.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.3	CARPINTERIA (MADERA, METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
10.3.1	ESTRUCTURA METALICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA, CERCHAS Y CORREAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.4	OTROS	
10..4.1	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A UNA CARA	La actividad se encuentra concluida sin Observación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No.2 – TALOULUMA'ANA

ITEM	DESCRIPCIÓN	
1	PRELIMINARES	
1.1	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.2	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.3	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.4	DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.5	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.6	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.00	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.3	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	
4.1	TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.2	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.3	ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.4	CERCHA EN PERFIL C DOBLE CAL 16, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA	La actividad se encuentra concluida sin Observación

5	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDSLIZANTE ALTO TRÁFICO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.3	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
6.1	MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INLCUYE CINTA DE AMARRE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.2	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	ACABADOS Y PINTURA	
7.1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.00	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
8.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	
9.1	LUMINARIA 2*48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.00	OTROS	
10.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.2	TAPA METALICA PARA TANQUE EXISTENTE EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,5X1,5 MTS CON PORTACANDADO Y MANIJA	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 11	Descripción	
11.1	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURAS	
11.1.1	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2	CUBIERTA ,CIELO RAZO E IMPERMEABILIZACIONES	
11.2.1	IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO PARA CUBIERTA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.3	CARPINTERIA (MADERA , METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
11.3.1	ESTRUCTURA MÉTALICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA , CERCHAS Y CORREAS , PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.4	OTROS	
11.4.1	REPOSICION DE CANALETA PLASTICA PARA ELECTRICIDAD DE 60 X 40 MM	La actividad se encuentra concluida sin Observación

11.4.2	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A UNA CARA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
--------	---	---

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No.3 – SANTA CRUZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES		
1.1	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.2	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	un	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.3	DEMOLICION PAÑETE	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.3	DEMOLICION DE MANTO IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE MEDIA CAÑA	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
2.1	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	kg	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.2	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMALETA	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
3.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.3	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		
4.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.00	ACABADOS Y PINTURA		
5.1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.3	PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS		
6.1	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofasica Diametro entrada: 1" Diametro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	UND	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.2	PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	UN	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.3	TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación

6.4	LLAVE DE CORTE 1/2"	UND	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.5	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UND	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	OTROS		
7.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	TAPA METALICA PARA TANQUE EXISTENTE EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,5X1,5 MTS CON PORTACANDADO Y MANIJA	un	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.3	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.4	Desmanchada y reemboquillada enchapes	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 8	Descripción	Und	
8.1	PRELIMINAR		
8.1.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INCLUYE RETIRO	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.1.2	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO (incluye retiro)	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURAS		
8.2.1	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.2.2	VIGA EN CONCRETO 3.000 PSI, DIM. 0.12x 0,20; REF. 4 Fe 1/2" @ 3/8	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.3	CUBIERTA, CIELO RAZO E IMPERMEABILIZACIONES		
8.3.1	IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO PARA CUBIERTA	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.4	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED		
8.4.1	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.5	PUERTA METALICA EN LAMINA CALIBRE GALV. CAL.18, PARALES Y CABEZAL EN LAMINA ANTICORROSIVO Y ESMALTE		
8.5.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA INCLUYE CAMBIO DE MARCO METALICO, INCLUYE RASPADO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE (CAMBIO DE CERRADURA SI APLICA)	UND	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS, MANEJO AGUAS LLUVIAS		
8.6.1	REPOSICION DE GRIFERIA Y SIFON DE LAVAMANOS	UN	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.6.2	TUBERIA PRESION DE PVC 1" INCLUYE ACCESORIOS	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.6.3	LIMPIEZA Y REINSTALACION DE SANITRIOS, INCLUYE REPOSICION DE GRIFERIA	UN	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.7	OTROS		
8.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INLCUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.7.2	PENDIENTADO IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3 4=4CM	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación

8.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6mm, 15x15	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
-------	---	----------------	---

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No.3 – CAMPAMENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES		
1.1	DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO (sistemas modulares)	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	un	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES	un	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES		
4.1	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.1	IMPERMEABILIZACIÓN ALFAJIAS EN CONCRETO; INCLUYE RASPAR COLOCAR MANTO, PINTURA BITUMINOSA Y DILATACIÓN E = 0.50	m	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.1	CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO (SUPERBOARD (1.22X1.22) O EQUIVALENTE)	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		

6.1	MUROS EN BLOQUE MACIZO DE CEMENTO e=0.09 MTS.	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.1	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	ACABADOS Y PINTURA		
7.1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.00	INSTALACIONES ELECTRICAS		
8.1	LUMINARIA 2*48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.1	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS		
9.1	PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	LLAVE DE CORTE 1/2"	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.1	SONDE DE REGISTRO Y LIMPIEZA TUBERIA SANITARIA	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofasica Diametro entrada: 1" Diametro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	RED SANITARIA PISO 2"	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	RED SANITARIA PISO 4"	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	REJILLAS SIFON METALICA	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación

10.00	OTROS		
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	TAPA METALICA PARA TANQUE EXISTENTE EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,5X1,5 MTS CON PORTACANDADO Y MANIJA	un	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN.	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	Desmanchada y reemboquillada enchapes	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 11	Descripción	Und	
11.1	PRELIMINAR		
11.1.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INCLUYE RETIRO	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.1	CUBIERTA ,CIELO RAZO E IMPERMEABILIZACIONES		
11.1.1	IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO PARA CUBIERTA	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2	CARPINTERIA (MADERA , METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
11.2.1	DIVISION DE BAÑO EN LAMINA CALIBRE GALV. CAL.18, ESTRUCTURA 1x1" CAL. 18 , ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE PUERTAS, HERRAJE Y SISTEMAS DE CIERRE POR PESTILLO.	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2.2	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA INCLUYE CAMBIO DE MARCO METALICO, INCLUYE RASPADO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE (CAMBIO DE CERRADURA SI APLICA)	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS , FILTROS , MANEJO AGUAS LLUVIAS		
11.3.1	LIMPIEZA REINSTALACION DE SANITRIOS, INCLUYE REPOSICION DE GRIFERIA	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.3.1	REPOSICION DE GRIFERIA Y SIFON DE LAVAMANOS	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.4	INSTALACIONES ELECTRICAS		
11.4.1	ACOMETIDA PARCIAL ELECTRICA, 2 N° 10	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5	OTROS		
11.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INLCUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	La actividad se encuentra concluida sin Observación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No.7- IPAPURE SEDE PRINCIPAL (RESIDENCIA ESCOLAR)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND
1	PRELIMINARES	
1.1	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.2	DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	
3.2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.00	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
4.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.2	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.3	ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.5	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMALETA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.00	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
6.1	RESANE DE MURO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:5	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.2	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20 CM.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	ACABADOS Y PINTURA	
7.1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación

7.3	PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.4	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
7.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS	
8.1	APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.00	OTROS	
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	Desmanchada y reemboquillada enchapes	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 10	DESCRIPCION	
10.1	PRELIMINAR	
10.1.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INCLUYE RETIRO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURAS	
10.2.1	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.3	CUBIERTA ,CIELO RAZO E IMPERMEABILIZACIONES	
10.3.1	SELLADO DE ONDAS BAJO CANALETA 90	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.4	CARPINTERIA (MADERA , METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
10.4.1	PUERTA METALICA EN LAMINA CALIBRE GALV. CAL.18, PARALES Y CABEZAL EN LAMINA ANTICORROSIVO Y ESMALTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS , FILTROS , MANEJO AGUAS LLUVIAS	
10.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.6	OTROS	
10.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INLCUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 4- JEPEIN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	
1.1	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.1	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.00	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.00	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES	
4.1	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.2	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.3	PERFILERIA METALICA RECTANGULAR PARA CUBIERTA Cal. 3*1 1/2"	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.4	FLANCHE METALICO SOBRE CUBIERTA, EN LÁMINA CALIBRE 18 CON DESARROLLO DE 40 CMS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.00	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
5.1	MORTERO IMPERMEABILIZADO E: 5CM REFORZAMIENTO CON MALLA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	ACABADOS Y PINTURA	
7.10	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.20	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.30	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.40	PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.00	OTROS	
8.10	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación

8.20	CONSTRUCCION ESCALINATA DE ACCESO (INCLUYE BORDILLO EN LADRILLO, RELLENO Y PLACA)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.30	CAÑUELA PERIMETRAL EN CONCRETO	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 9	DESCRIPCION	
9.1	PRELIMINARES	
9.1.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INCLUYE RETIRO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURAS	
9.2.1	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	CARPINTERIA (MADERA , METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
9.3.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA INCLUYE CAMBIO DE MARCO METALICO, INCLUYE RASPADO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE (CAMBIO DE CERRADURA SI APLICA)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
9.4.1	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (TRES HILADAS)	La actividad se encuentra concluida sin Observación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 5- YOTOJOROY

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	
1.1	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.00	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
2.1	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.1	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.00	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	
3.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.00	OTROS	
4.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación


Np 5	DESCRIPCION	
5.1	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
5.1.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURAS	
5.2.1	ESTRUCTURA METALICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA , CERCHAS Y CORREAS , PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para la **Fase No 2**, se recibe por parte del contratista, los productos o servicios, los cuales quedaran sujetos a la revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF) CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A** para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Diecisiete (**17**) días del mes de **noviembre** del año **2021**.

DIRECTOR



Firma:
JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO RCI
MAICAO 45

INTERVENTOR



Firma:
MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO C&R

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, Interventor y Supervisor designado por FINDETER

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

No. PÓLIZA		NV-100058063		No. ANEXO		1		No. CERTIFICADO		34225103		No. RIESGO			
TIPO DE DOCUMENTO								FECHA DE EXPEDICIÓN		26/01/2022		SUC. EXPEDIDORA		AGENCIA NEIVA	
VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE			VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA				
00:00 Horas Del		19/01/2022		24:00 Horas Del		19/06/2022		N/A		N/A		N/A		N/A	

TOMADOR	GRUPO TITANIUM S.A.S.	No. DOC. IDENTIDAD	900.749.719-7
DIRECCIÓN	CARRERA 55 NO. 152B-68 OF 1303	TELÉFONO	7552815
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CARTAGENA	No. DOC. IDENTIDAD	830.053.105-3
DIRECCIÓN	CALLE 72 # 10-03	TELÉFONO	7566633
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CARTAGENA	No. DOC. IDENTIDAD	830.053.105-3
DIRECCIÓN	CALLE 72 # 10-03	TELÉFONO	7566633

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA POLIZA SEGUN INFORME DE EVALUACION. LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN RIGOR

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO NO.PAF-ETCCARTAGENA-0-094-2021 , CUYO OBJETO ES

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 2.

NOTA ADICIONAL: LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO. B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMA\$
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 19/01/2022	24:00 Horas Del 19/06/2022	130.770.533,20	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 130.770.533,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PORVENIR LTDA. ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	\$	0,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	0,00
GASTOS EXP.	\$	0,00
IVA	\$	0,00
TOTAL A PAGAR	\$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/01/2022
------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).



CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALESGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

[Handwritten signature]

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

No. PÓLIZA		NV-100058063		No. ANEXO		1		No. CERTIFICADO		34225103		No. RIESGO			
TIPO DE DOCUMENTO								FECHA DE EXPEDICIÓN		26/01/2022		SUC. EXPEDIDORA		AGENCIA NEIVA	
VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE			VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA				
00:00 Horas Del		19/01/2022		24:00 Horas Del		19/06/2022		N/A		N/A		N/A		N/A	

TOMADOR	GRUPO TITANIUM S.A.S.	No. DOC. IDENTIDAD	900.749.719-7
DIRECCIÓN	CARRERA 55 NO. 152B-68 OF 1303	TELÉFONO	7552815
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CARTAGENA	No. DOC. IDENTIDAD	830.053.105-3
DIRECCIÓN	CALLE 72 # 10-03	TELÉFONO	7566633
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CARTAGENA	No. DOC. IDENTIDAD	830.053.105-3
DIRECCIÓN	CALLE 72 # 10-03	TELÉFONO	7566633

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA POLIZA SEGUN INFORME DE EVALUACION. LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN RIGOR

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO NO.PAF-ETCCARTAGENA-0-094-2021 , CUYO OBJETO ES

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 2.

NOTA ADICIONAL: LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO. B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMA\$
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 19/01/2022	24:00 Horas Del 19/06/2022	130.770.533,20	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 130.770.533,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PORVENIR LTDA. ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	\$	0,00
DESCUENTOS	\$	

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPañÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 0,00
GASTOS EXP.	\$ 0,00
IVA	\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	\$ 0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/01/2022
------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).



CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Ángela Patricia Munar Martínez - CC. 52.646.070
 Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO****EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES****VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D001**

No. PÓLIZA	NV-100058063	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	34225103	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	26/01/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA		
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas Del	19/01/2022	24:00 Horas Del	19/06/2022	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES. C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO. PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CARTAGENA IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.105-3.



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**CERTIFICA:**

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza NV-100058063 y endoso, 1 cuyo afianzado es: **GRUPO TITANIUM S.A.S.** Asegurado o Beneficiario: **PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CARTAGENA / PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CARTAGENA**, expedida por la Compañía en **26/01/2022**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA NEIVA a los **26** días del mes **ENERO** del año **2022**.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.





NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CARTAGENA			SUCURSAL CARTAGENA			COD.SUC 75	NO.PÓLIZA 75-45-101046492	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
26 01 2022	19 01 2022		00:00	19 05 2022		23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DAR ARQUITECTURA S.A.S	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.549.325-0
DIRECCIÓN: CR 25 NRO. 11 - 55	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE TELÉFONO: 3008438078

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CARTAGENA	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3
DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 71 - 73	CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR TELÉFONO 6230311

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021 CUYO OBJETO ES: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 2.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
SERIEDAD DE LA OFERTA	19/01/2022	19/05/2022	\$130,770,533.20	

FECHA ADJUDICACIÓN : 04/02/2022

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA EN LA PLIZA ARRIBA CITADA:

2.1.1.8. GARANTA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios

imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.

d. La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****130,770,533.20	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROBERTO CARLOS PAYARES VERGARA Y CI	194737	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
P. SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS

75-45-101046492

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA ASESOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN						SUCURSAL						COD.SUC		NO.PÓLIZA		ANEXO	
CARTAGENA						CARTAGENA						75		75-45-101046492		1	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO								
26	01	2022	19	01	2022	00:00	19	05	2022	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DAR ARQUITECTURA S.A.S								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.549.325-0			
DIRECCIÓN: CR 25 NRO. 11 - 55						CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE				TELÉFONO: 3008438078	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CARTAGENA								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3			
DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 71 - 73						CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR				TELÉFONO: 6230311	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO
obligaciones del contrato.

NOTA: DEMS CONDICIONES DE LA PLIZA SIN MODIFICAR QUEDAN VIGENTES.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELÉFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-45-101046492

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF194737B

CONSORCIO INSTITUCIONES GRUPO 2

Neiva, 27 de enero 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIINDETER CARTAGENA

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-094-2021

Objeto: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 2

ASUNTO: *Subsanación al informe preliminar de la convocatoria en referencia.*

Cordial Saludo,

Por medio de la presente el **CONSORCIO INSTITUCIONES GRUPO 2** en cabeza de su representante legal **DELFINA MILENA HERNANDEZ COMAS**, se permite realizar la subsanación de lo requerido en el informe preliminar de la convocatoria en referencia.

1. Requisitos habilitantes de orden técnico

Objeto:	CONSTRUCCION DE OBRAS INCONCLUSAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fecha de terminación	Día/Mes/Año	12/08/2020	
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	\$	-	
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):		0,00	
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:		0,00	
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	CONSORCIO		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)	INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA	CONSORCIO INGECON
Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:	Para la acreditación del contrato 1361-2018 suscrito con LA GOBERNACIÓN DEL HUILA, el proponente aporta lo siguiente: - Copia del contrato de obra debidamente suscrita. - Adicional No 1, debidamente suscrita. - Acta de inicio debidamente suscrita - Acta de recibo final del contrato de obra NO suscrita, donde se informa que la firma CONSORCIO INGECON ejecutó el contrato de obra relacionado. En el documento se aprecia el Objeto, la fecha de terminación, el valor total y el área cubierta construida. El acta de recibo final del contrato de obra, no es posible tenerlo en cuenta para efectos de evaluación, ya que NO cumple con el literal F del numeral 2.1.3.1.1 Reglas de Acreditación de la Experiencia del Proponente. Por lo anterior, el proponente deberá presentar documentación que cumpla con las reglas de acreditación donde se evidencie, el valor ejecutado del contrato, los integrantes del consorcio y la fecha de terminación, por tanto este contrato no es posible tenerlo en cuenta para efectos de evaluación.		
DEBE SUBSANAR	☐ SI		

Carrera 1 A No. 2 – 104

Tel. 310 3101511 – 317 4237176 / Pitalito – Huila


Email: Robinarley932@gmail.com – ingeconsas1@hotmail.com

CONSORCIO INSTITUCIONES GRUPO 2

El **CONSORCIO INSTITUCIONES GRUPO 2** presenta para cumplir con los requisitos habilitantes de orden técnicos ítem 2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE de los términos de referencia; el contrato **1361 de 2018** cuyo objeto es "**CONSTRUCCION DE OBRAS INCONCLUSAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA**".

Al cual, se realiza la subsanación de los documentos para acreditar la experiencia con las condiciones establecidas en la alternativa B del literal F del numeral 2.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE; siendo congruentes se adjunta **ACTA FINAL DE OBRA** debidamente suscrita y el **DOCUMENTO CONSORCIAL** donde se evidencia el porcentaje de participación del integrante **INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S.**

Atentamente,



DELFINA MILENA HERNANDEZ COMAS
C.C. No. 1.075.231.740 de Neiva
Representante Legal Principal
CONSORCIO
INSTITUCIONES GRUPO 2

ANEXO No. 2 - MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

Neiva, 23 DE AGOSTO DE 2018

Señores
GOBERNACIÓN DEL HUILA
Secretaría de Educación
Ciudad

Ref. Proceso de Licitación Pública No. SELPOP008-18

Los abajo firmantes manifestamos a través de este documento, hemos convenido conformar Consorcio, para participar en el proceso de selección de la referencia.

Por lo anterior, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual a la del término de ejecución y liquidación del Contrato y un (1) año más.
2. El objeto del proponente conjunto es CONSORCIO INGECON.
3. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN O NIT	ACTIVIDADES A REALIZAR	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON SAS	813006542-7	TODAS	45% /
HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS	12.110.283-3	TODAS	45% /
HERNAN DARIO RIVERA FLOREZ	80.086.564	TODAS	10% /

4. El representante del Consorcio es RICARDO DUSSAN COBALEDA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.692.327 DE NEIVA, quien está expresamente facultado para presentar la oferta en el proceso, y celebrar, ejecutar, terminar y liquidar el Contrato. El representante suplente es HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 12.110.283 DE NEIVA

5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

Para constancia se firma en Neiva, a los 23 días de agosto de 2018

Atentamente,

RICARDO DUSSAN COBALEDA
RL INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON SAS

RICARDO DUSSAN COBALEDA
RL CONSORCIO INGECON

HERNAN DARIO RIVERA FLOREZ
PERSONA NATURAL

HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
PERSONA NATURAL

HUGO FERNILLI DIAZ PLAZAS
RLS CONSORCIO INGECON

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO		Código : DAC-P-1110-F-07	
	FORMATO:		Fecha Aprobación:	
	ACTA DE ACTA PARCIAL No. 01.		28 DE AGOSTO 2012	
			Versión: 1	
		Página		de

ACTA FINAL										VALOR CONTRATO DE OBRA		\$ 3.706.739.112,72
										VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA		\$ 261.078.245,00
										VALOR SOBANTE DEL PROYECTO		\$ 33.644.166,28
										VALOR TOTAL PROYECTO:		\$ 4.001.461.524,00
CONTRATO DE:	OBRA PÚBLICA	Nº:	1361	AÑO:	2018	PLAZO		PLAZO ADICIONAL		ADICIONAL		
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTA N°:	1	HOJA	1	DE						
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGECON	FECHA DE ACTA		DIA	12	MES	8	AÑO	2020	408.149.131,00		
INTERVENTOR:	CONSORCIO AIPE											V.R. TOTAL
INICIACIÓN	Nº SUSPENSIÓN	REINICIO										
21/nov/2018	Nº 1	01/nov/2019										
	Nº 2	15/mar/2020										
	Nº 3	DD/MM/AA										
OBJETO:										4.114.888.243,72		
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INCONCLUIDAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA												

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	±/-	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL
SECTOR PORVENIR																
1	PRELIMINARES															
1001	Demolicion de piso incluye bote de escombros	M2	54,00	\$61.463,35	\$ 3.319.020,90	54,00		\$ 3.319.020,90	54,00	\$ 3.319.020,90	0,00	\$ 0,00	54,00	\$ 3.319.020,90	0,00	\$ 3.319.020,90
TOTAL CAPITULO					\$ 3.319.020,90			\$ 3.319.020,90		\$ 3.319.020,90		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 3.319.020,90
3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS															
3001	Suministro e instalacion de un sistema de poza septico incluye accesorios para su buen funcionamiento	UND	1,00	\$ 3.312.114,92	\$ 3.312.114,92	1,00		\$ 3.312.114,92	1,00	\$ 3.312.114,92	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 3.312.114,92	0,00	\$ 3.312.114,92
TOTAL CAPITULO					\$ 3.312.114,92			\$ 3.312.114,92		\$ 3.312.114,92		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 3.312.114,92
7	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA															
7001	Mantenimiento y reparacion de Cubierta	M2	64,00	\$ 17.574,35	\$ 1.124.758,40	64,00		\$ 1.124.758,40	64,00	\$ 1.124.758,40	0,00	\$ 0,00	64,00	\$ 1.124.758,40	0,00	\$ 1.124.758,40
TOTAL CAPITULO					\$ 1.124.758,40			\$ 1.124.758,40		\$ 1.124.758,40		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 1.124.758,40
9	PISOS															
9001	Alisado en concreto de 2500 Psi E=0.08 mts	M2	77,00	\$45.556,36	\$ 3.507.639,72	127,00		\$ 5.785.657,72	127,00	\$ 5.785.657,72	0,00	\$ 0,00	127,00	\$ 5.785.657,72	0,00	\$ 5.785.657,72
9002	Alisado de piso en mortero 1:4	M2	54,00	\$10.541,66	\$ 572.298,96	21,60		\$ 202.899,86	21,60	\$ 202.899,86	0,00	\$ 0,00	21,60	\$ 202.899,86	0,00	\$ 202.899,86
9003	Piso en tablero coccita de 0.370.33 mts	M2	54,00	\$36.895,25	\$ 1.992.019,50	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
TOTAL CAPITULO					\$ 5.785.657,72			\$ 5.785.657,72		\$ 5.785.657,72		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 5.785.657,72
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS															
12001	Salida toma corriente doble de 110 V incluye aparato	UND	6,00	\$64.130,22	\$ 384.781,32	6,00		\$ 384.781,32	6,00	\$ 384.781,32	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 384.781,32	0,00	\$ 384.781,32
12002	Salida lámpara fluorescente de 2'48 incluye lámpara	UND	4,00	\$247.657,69	\$ 990.630,76	4,00		\$ 990.630,76	4,00	\$ 990.630,76	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 990.630,76	0,00	\$ 990.630,76
12003	Salida parcial o acometida 60 mts	UND	1,00	\$1.015.216,00	\$ 1.015.216,00	1,00		\$ 1.015.216,00	1,00	\$ 1.015.216,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.015.216,00	0,00	\$ 1.015.216,00
12004	Salida toma corriente normal (Promedio 4 mts) en Rodaga	UND	4,00	\$348.121,60	\$ 1.392.486,40	4,00		\$ 1.392.486,40	4,00	\$ 1.392.486,40	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 1.392.486,40	0,00	\$ 1.392.486,40
12005	Salida luminaria LED 0050x48 W 110 V (Promedio 4 mts)	UND	6,00	\$342.089,13	\$ 2.052.534,78	6,00		\$ 2.052.534,78	6,00	\$ 2.052.534,78	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 2.052.534,78	0,00	\$ 2.052.534,78
12006	Instalación de Acometidas Domiciliares, Monofaseo	UND	1,00	\$1.132.175,46	\$ 1.132.175,46	1,00		\$ 1.132.175,46	1,00	\$ 1.132.175,46	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.132.175,46	0,00	\$ 1.132.175,46
12007	Trifilar con Cable Concéntrico	UND	1,00	\$1.132.175,46	\$ 1.132.175,46	1,00		\$ 1.132.175,46	1,00	\$ 1.132.175,46	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.132.175,46	0,00	\$ 1.132.175,46
TOTAL CAPITULO					\$ 6.123.459,92			\$ 6.123.459,92		\$ 6.123.459,92		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 6.123.459,92
13	APARATOS SANITARIOS															
13001	Instalación de duchas	Und	2,00	\$23.301,63	\$ 46.603,26	2,00		\$ 46.603,26	2,00	\$ 46.603,26	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 46.603,26	0,00	\$ 46.603,26
13005	Puntos hidráulicos de 1/2"	Und	8,00	\$25.779,35	\$ 206.234,80	8,00		\$ 206.234,80	8,00	\$ 206.234,80	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 206.234,80	0,00	\$ 206.234,80
13002	Tubería PVC de 4"	ml	22,00	\$25.500,84	\$ 561.018,48	22,00		\$ 561.018,48	22,00	\$ 561.018,48	0,00	\$ 0,00	22,00	\$ 561.018,48	0,00	\$ 561.018,48
TOTAL CAPITULO					\$ 613.856,54			\$ 613.856,54		\$ 613.856,54		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 613.856,54
15	CARPINTERIA METALICA															
15001	Marco y puerta metálica cal 18 de 2"1 incluye pintura anticorrosiva y chapas de seguridad	UND	4,00	\$359.913,31	\$ 1.439.653,24	8,00		\$ 2.879.306,48	8,00	\$ 2.879.306,48	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 2.879.306,48	0,00	\$ 2.879.306,48
TOTAL CAPITULO					\$ 1.439.653,24			\$ 2.879.306,48		\$ 2.879.306,48		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 2.879.306,48
19	PINTURA GENERAL															
19001	Estuco y pintura tipo 1 a tres manos	M2	76,50	\$16.587,47	\$ 1.268.559,30	140,00		\$ 2.321.545,80	140,00	\$ 2.321.545,80	0,00	\$ 0,00	140,00	\$ 2.321.545,80	0,00	\$ 2.321.545,80
TOTAL CAPITULO					\$ 1.268.559,30			\$ 2.321.545,80		\$ 2.321.545,80		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 2.321.545,80
20	VARIOS															
20001	Asno final de obra	M2	54,00	\$4.189,38	\$ 226.226,52	127,00		\$ 532.051,26	127,00	\$ 532.051,26	0,00	\$ 0,00	127,00	\$ 532.051,26	0,00	\$ 532.051,26
20002	Transporte de materiales	Ton	5,00	\$200.000,00	\$ 1.000.000,00	10,00		\$ 2.000.000,00	10,00	\$ 2.000.000,00	0,00	\$ 0,00	10,00	\$ 2.000.000,00	0,00	\$ 2.000.000,00
20003	Excavación y relleno de material	m3	5,00	\$45.300,00	\$ 226.500,00	20,00		\$ 906.000,00	20,00	\$ 906.000,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 906.000,00	0,00	\$ 906.000,00
20004	Relleno en relleno compactado	m3	5,00	\$59.200,00	\$ 296.000,00	10,00		\$ 596.000,00	10,00	\$ 596.000,00	0,00	\$ 0,00	10,00	\$ 596.000,00	0,00	\$ 596.000,00
TOTAL CAPITULO					\$ 1.226.226,52			\$ 4.034.251,26		\$ 4.034.251,26		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 4.034.251,26
COSTO DIRECTO																
					\$ 25.117.505,38			\$ 30.424.872,20		\$ 30.424.872,20		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 30.424.872,20
INDIRECTOS A.U (32%)					\$8.037.692			\$9.759.599,10		\$9.759.599,10		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 9.759.599,10
TOTAL COSTO DE OBRA					\$33.155.197,10			\$40.180.831,30		\$40.180.831,30		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 40.180.831,30
TOTAL COSTOS SECTOR PORVENIR					\$33.155.197,10			\$40.180.831,30		\$40.180.831,30		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 40.180.831,30

TERMINACION AULA POLIFUNCIONAL - EL PATA																
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	±/-	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL
CUBIERTA																
7001	Mantenimiento de Cubierta teja termocaustrica	M2	134,09	\$17.579,11	\$ 2.357.182,86		134,09	\$ 2.357.182,86	134,09	\$ 2.357.182,86	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	134,09	\$ 2.357.182,86
TOTAL CAPITULO					\$ 2.357.182,86			\$ 2.357.182,86		\$ 2.357.182,86		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 2.357.182,86
PISOS Y ENCHAPES																
9	Enchape ceramica, para piso y pared baño y cocina	M2	113	\$38.316,10	\$ 4.329.719,30		113	\$ 4.329.719,30	113	\$ 4.329.719,30	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	113	\$ 4.329.719,30
9002	Anden exterior en concreto 2500 psi e=0.8 con acabado en tablon coccita y gravilla lavada	M2	84	\$111.239,00	\$ 9.344.076,00		89	\$ 9.900.271,00	89	\$ 9.900.271,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	89	\$ 9.900.271,00
9003	Alisado de piso en mortero 1:4	M2		\$25.541,66	\$ 0,00		89,00	\$ 2.263.102,74	89,00	\$ 2.263.207,74	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	89,00	\$ 2.263.207,74
1001	Demolicion de piso incluye bote de escombros	M2		\$91.463,35	\$ 0,00		89,00	\$ 8.130.245,55	89,00	\$ 8.130.245,55	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	89,00	\$ 8.130.245,55
TOTAL CAPITULO					\$ 11.673.785,30			\$ 22.596.436,19		\$ 22.596.436,19		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 22.596.436,19
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																
11	Punto agua fria 1/2"	Und	12	\$23.676,83	\$ 284.121,96		12	\$ 284.121,96	12	\$ 284.121,96	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	12	\$ 284.121,96
1201	Suministro e instalacion de sanitario institucional	Und	4	\$1.615.842,16	\$ 6.463.842,16		4	\$ 6.463.842,16	4	\$ 6.463.842,16	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	4	\$ 6.463.842,16
1301	Suministro e instalacion de lavamanos institucional	Und	4	\$205.194,47	\$ 820.777,48		4	\$ 820.777,48	4	\$ 820.777,48	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	4	\$ 820.777,48
1401	Suministro e instalacion de cisterna institucional	Und	2	\$229.937,77	\$ 459.875,54		2	\$ 459.875,54	2	\$ 459.875,54	0	\$ 0,00	-1	\$ -229.937,77	2	\$ 459.875,54
1501	Suministro e instalacion de lavapisos	Und	2	\$197.144,88	\$ 394.289,76		2	\$ 394.289,76	2	\$ 394.289,76	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	2	\$ 394.289,76
1601	Suministro e instalacion de tanque plastico de 2000 lts incluye accesorios	Und	2	\$666.117,05	\$ 1.332.234,10		2	\$ 1.332.234,10	2	\$ 1.332.234,10	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	2	\$ 1.332.234,10
TOTAL CAPITULO					\$ 4.901.141,00			\$ 4.901.141,00		\$ 4.901.141,00		\$ 0,00		\$ -229.937,77		\$ 4.671.203,23
INSTALACIONES ELECTRICAS																
17	Acornelma parcial hasta 30 mts	Und	1	\$508.195,08	\$ 508.195,08		1	\$ 508.195,08	1	\$ 508.195,08	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	1	\$ 508.195,08
2001	Tablero automatico de 4 circuitos	Und	1	\$134.429,52	\$ 134.429,52		1	\$ 134.429,52	1	\$ 134.429,52	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	1	\$ 134.429,52
2201	Salida toma corriente cobra 110 v	Und	9	\$69.813,71	\$ 628.323,39		9	\$ 628.323,39	9	\$ 628.323,39	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	9	\$ 628.323,39
2301	Salida lampara fluorescente 2x48, incluye lampara	Und	10	\$243.848,89	\$ 2.438.488,90		10	\$ 2.438.488,90	10	\$ 2.438.488,90	0	\$ 0,00	-3	\$ -729.854,64	7	\$ 1.708.634,16
2401	Salida lampara incandescente, incluye bombillo economizador	Und	5	\$71.610,28	\$ 358.051,40		5	\$ 358.051,40	5	\$ 358.051,40	0	\$ 0,00	-1	\$ -71.610,28	4	\$ 286.441,12
2501	Camara de inspeccion de 60x60 cm - CS-24	Und	1	\$248.151,99	\$ 248.151,99		1	\$ 248.151,99	1	\$ 248.151,99	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	1	\$ 248.151,99
2601	Instalador de Acornelmas Domiciliarias, Monofaseo	Und	1	\$1.137.137,30	\$ 1.137.137,30		1	\$ 1.137.137,30	1	\$ 1.137.137,30	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	1	\$ 1.137.137,30
2701	Trifaseo con Cable Concentrico	Und	1	\$1.137.137,30	\$ 1.137.137,30			\$ 1.137.137,30		\$ 1.137.137,30	0	\$ 0,00		\$ -801.464,92		\$ 335.672,38
TOTAL CAPITULO					\$ 5.447.137,46			\$ 5.447.137,46		\$ 5.447.137,46		\$ 0,00		\$ -801.464,92		\$ 4.645.672,54
CARPINTERIA METALICA																
1501	Suministro e instalacion de puerta METALICA plegable, segun diseo	m2	7	\$111.221,58	\$ 778.551,06		8,96	\$ 990.545,36	8,96	\$ 990.545,36	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	8,96	\$ 990.545,36
15002	Suministro e instalacion de ventana METALICA, incluye vidrio	m2	8	\$123.558,04	\$ 988.464,32		8,7	\$ 1.074.954,95	8,7	\$ 1.074.954,95	0	\$ 0,00	8,7	\$ 1.074.954,95		\$ 1.074.954,95
TOTAL CAPITULO					\$ 1.767.015,38			\$ 2.071.500,30		\$ 2.071.500,30		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 2.071.500,30
VIDRIOS																
18	Suministro e instalacion de vidrios de 4 mm	M2	21,82	\$23.893,84	\$ 717.743,59		21,82	\$ 717.743,59	21,82	\$ 717.743,59	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	21,82	\$ 717.743,59
TOTAL CAPITULO					\$ 717.743,59			\$ 717.743,59		\$ 717.743,59		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 717.743,59
PINTURA																
19	Esmalte sobre lamina llena	M2	18,91	\$12.955,94	\$ 244.996,83		18,91	\$ 244.996,83	18,91	\$ 244.996,83	0	\$ 0,00	18,91	\$ 244.996,83		\$ 244.996,83
2001	Pintura esmalte cemento metalica	M2	17,62	\$11.862,80	\$ 208.909,92		76,32	\$ 904.849,92	76,32	\$ 904.849,92	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	76,32	\$ 904.849,92
23003	Pintura general muros vinilo tipo 1 tres manos	M2	445,41	\$11.653,64	\$ 5.190.647,79		445,41	\$ 5.190.647,79	445,41	\$ 5.190.647,79	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	445,41	\$ 5.190.647,79
N.P.	Pintura para perfil metalico incluye anticorrosivo y esmalte	ml		\$22.000,00	\$ 0,00		124,00	\$ 1.728.000,00	124,00	\$ 1.728.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	124,00	\$ 1.728.000,00
TOTAL CAPITULO					\$ 56.64.547,34			\$ 6.068.494,54		\$ 6.068.494,54		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 6.068.494,54
VARIOS																
20	Aspe general de la obra	m2	123,41	\$4.189,38	\$ 517.011,39		134,09	\$ 561.753,96	134,09	\$ 561.753,96	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	134,09	\$ 561.753,96
20002	Transporte de materiales Alca - El Pata	Ton	15	\$60.000,00	\$ 900.000,00		25	\$1.500.000,00	25	\$1.500.000,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	25	\$1.500.000,00
TOTAL CAPITULO					\$ 1.417.011,39			\$ 1.061.753,96		\$ 1.061.753,96		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 1.061.753,96
COSTO DIRECTO																
					\$35.925.574,32			\$49.221.389,91		\$49.221.389,91		\$0,00		\$ -16.828.402,69		\$48.192.987,22
					\$11.486.183,79			\$15.750.844,77		\$15.750.844,77		\$329.088,86		\$15.421.755,91		\$15.421.755,91
TOTAL COSTO DE OBRA					\$47.421.758,10			\$64.972.234,68		\$64.972.234,68		\$0,00		\$1.257.491,53		\$63.614.743,12
TOTAL COSTOS AULA POLIFUNCIONAL - EL PATA					\$47.421.758,10			\$64.972.234,68		\$64.972.234,68		\$0,00		\$ -1.357.091,53		\$63.614.743,12

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código : DAC-P-1110-F-07
		Fecha Aprobación: 28 DE AGOSTO 2012
	FORMATO: ACTA DE ACTA PARCIAL No. 01.	Versión: 1
		Página ____ de ____

ACTA FINAL											
CONTRATO DE:	OBRA PÚBLICA	N°:	1361	AÑO:	2018	VALOR CONTRATO DE OBRA				\$ 3.706.739.112,72	
						VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA				\$ 261.078.245,00	
						VALOR SOBRIANTE DEL PROYECTO				\$ 33.644.166,28	
						VALOR TOTAL PROYECTO:				\$ 4.001.461.524,00	
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTA N°:	1	HOJA	1	DE		PLAZO		PLAZO ADICIONAL	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGECON	FECHA DE ACTA	DÍA	MES	AÑO						
INTERVENTOR:	CONSORCIO AIPE										
INICIACIÓN	N°	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS INCONCLUSAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA				12 MESES	4 MESES		
21/nov/2018	N° 1	01/nov/2019	27/nov/2019								
	N° 2	15/mar/2020	06/mar/2020								
	N° 3	DD/MM/AA	DD/MM/AA								
V.R. TOTAL											
4.114.888.243,72											

CONDICIONES ORIGINALES									
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	±	CANT.	VITOTAL	ACUMULADO
TOTAL CAPITULO					\$ 4.801.976,40			\$ 7.995.299,64	\$ 7.995.299,64
COSTO DIRECTO					\$ 9.999.768,03			\$ 9.007.656,94	\$ 9.007.656,94
INDIRECTOS A.U (32%)					\$ 1.919.925,77			\$ 2.882.450,22	\$ 2.882.450,22
TOTAL COSTO DE OBRA					\$ 7.919.693,80			\$ 11.890.107,16	\$ 11.890.107,16
TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCION RESTAURANTE I.E. AGROPECUARIO DE PRAOA SEDE EL CASTEL					\$ 7.919.693,80			\$ 11.890.107,16	\$ 11.890.107,16

CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO MESITAS SEDE SANTA HELENA									
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	±	CANT.	VITOTAL	ACUMULADO
TOTAL CAPITULO					\$ 11.293.595,35			\$ 11.293.595,35	\$ 11.293.595,35
INSTALACIONES SANITARIAS									
3001	Tuberia PVC de 6"	Ml	30	\$41.326,21	\$1.239.786,30		30,00	\$1.239.786,30	\$1.239.786,30
3002	Tuberia PVC de 4"	Ml	114	\$25.500,84	\$2.907.095,76		114,00	\$2.907.095,76	\$2.907.095,76
3003	Tuberia PVC de 3"	Ml	137	\$18.449,01	\$2.527.514,37		137,00	\$2.527.514,37	\$2.527.514,37
3004	Tuberia PVC de 2"	Ml	33	\$11.536,69	\$380.710,77		33,00	\$380.710,77	\$380.710,77
3005	Accesorio PVC S de 4"	Und	19	\$13.228,84	\$252.288,40		19,00	\$252.288,40	\$252.288,40
3006	Accesorio PVC de 2"	Und	15	\$4.723,42	\$70.851,30		15,00	\$70.851,30	\$70.851,30
3007	Puntos sanitarios	Und	12	\$60.638,93	\$727.667,16		12,00	\$727.667,16	\$727.667,16
3008	Cajas de inspeccion de 80 x 80	Und	5	\$360.635,91	\$1.803.179,55		5,00	\$1.803.179,55	\$1.803.179,55
3009	Cajas de inspeccion de 60 x 60	Und	6	\$280.750,29	\$1.684.501,74		6,00	\$1.684.501,74	\$1.684.501,74
TOTAL CAPITULO					\$ 11.293.595,35			\$ 11.293.595,35	\$ 11.293.595,35

PANETES Y CIELO RASOS									
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	±	CANT.	VITOTAL	ACUMULADO
5002	Panetes de columnas a la vista	Ml	35	\$24.666,30	\$863.320,50		743,46	\$18.338.407,40	\$18.338.407,40
5003	Koraza sobre panete	m2	45	\$14.389,20	\$647.514,00		881,96	\$12.680.698,83	\$12.680.698,83
TOTAL CAPITULO					\$1.510.834,50			\$31.029.106,23	\$31.029.106,23

ESTRUCTURA EN CONCRETO									
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	±	CANT.	VITOTAL	ACUMULADO
6001	Mieson en concreto reforzado, segun disenyo con acabado en granito pulido	Ml	25	\$181.497,29	\$4.537.432,25		25,00	\$4.537.432,25	\$4.537.432,25
TOTAL CAPITULO					\$4.537.432,25			\$4.537.432,25	\$4.537.432,25

CUBIERTA									
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	±	CANT.	VITOTAL	ACUMULADO
7001	Teja Termo acustica	M2	190	\$51.850,52	\$9.851.598,80		485,10	\$25.152.687,25	\$25.152.687,25
7002	Canal tipo lineaoya con desarrollo 0,50 mts en galvanizado cal 20.	Ml	14	\$49.467,38	\$692.543,32		14,00	\$692.543,32	\$692.543,32
N.P.3	Desmonte de cubierta termocoastica existente	m2		\$0,00	\$0,00		464,61	\$3.716.890,00	\$3.716.890,00
N.P.2	Suministro e instalacion de manto asfaltico 3mm	m2		\$0,00	\$0,00		78,64	\$3.483.752,00	\$3.483.752,00
N.P.4	Suministro e instalacion de periferia estructural 150x50	Ml		\$0,00	\$0,00		364,00	\$14.887.600,00	\$14.887.600,00
N.P.1	Pintura para perfil metalico incluye anticorrosivo y esmalte	ml		\$22.000,00	\$0,00		464,61	\$10.221.420,00	\$10.221.420,00
TOTAL CAPITULO					\$10.544.142,12			\$58.154.882,57	\$58.154.882,57

PISOS ACABADOS									
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	±	CANT.	VITOTAL	ACUMULADO
8001	Alistado de mortero de nivelacion	M2	434,5	\$25.284,70	\$10.988.202,15		441,06	\$11.152.069,78	\$11.152.069,78
8002	Piso en baldosas de granito	M2	296,1	\$60.053,00	\$17.781.693,30		0,00	\$0,00	\$17.781.693,30
8003	Guardaesoba en granito Pulido	Ml	354,2	\$24.792,59	\$8.781.535,38		0,00	\$0,00	\$8.781.535,38
9004	Piso en baldosas color de concreto	M2	78,5	\$78.490,05	\$6.159.969,93		0,00	\$0,00	\$6.159.969,93
9005	Dilataciones de 12x0,7x1	ml	56,54	\$9.175,12	\$518.761,28		56,54	\$518.761,28	\$518.761,28
N.P.3	Piso en baldosas en concreto	M2	0	\$72.091,00	\$0,00		441,06	\$31.796.456,48	\$31.796.456,48
N.P.6	Guardaesoba en baldosin de concreto	Ml	0	\$30.726,00	\$0,00		232,79	\$7.152.705,54	\$7.152.705,54
TOTAL CAPITULO					\$44.308.161,04			\$56.619.993,07	\$56.619.993,07

ENCHAPES Y CENEFAS									
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	±	CANT.	VITOTAL	ACUMULADO
1001	Enchapes en porcelana	M2	199	\$37.071,19	\$7.377.166,81		199,00	\$7.377.166,81	\$7.377.166,81
TOTAL CAPITULO					\$7.377.166,81			\$7.377.166,81	\$7.377.166,81

INSTALACIONES HIDRAULICA									
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	±	CANT.	VITOTAL	ACUMULADO
11001	Tuberia Pvc P de 2"	Ml	25	\$18.778,89	\$469.467,25		25,00	\$469.467,25	\$469.467,25
11002	Tuberia Pvc P de 1"	Ml	39	\$5.953,93	\$232.917,90		39,00	\$232.917,90	\$232.917,90
11003	Tuberia Pvc 3/4"	Ml	38	\$6.030,26	\$229.149,88		38,00	\$229.149,88	\$229.149,88
11004	Tuberia Pvc 1/2"	Ml	75	\$4.607,16	\$345.537,00		75,00	\$345.537,00	\$345.537,00
11005	Puntos hidraulicos de 1/2"	Und	25	\$26.779,35	\$669.483,75		25,00	\$669.483,75	\$669.483,75
11006	Registro de 1/2"	Und	6	\$19.593,41	\$117.560,46		6,00	\$117.560,46	\$117.560,46
11007	Suministro e instalacion de tanque de 2000 lt incluye accesorios	Und	2	\$656.948,27	\$1.313.896,54		2,00	\$1.313.896,54	\$1.313.896,54
TOTAL CAPITULO					\$3.348.012,78			\$3.348.012,78	\$3.348.012,78

LINEA DE MEDIA TENSION 13.2 KV. Y MEDIDA GENERAL									
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	±	CANT.	VITOTAL	ACUMULADO
12002	Postes de embonado de 10 m de 510 Kg. en el sitio de Obra	Und	2	\$924.988,90	\$1.849.977,80		1,00	\$924.988,90	\$924.988,90
12003	Postes de Concreto de 10 m de 750 Kg. en el sitio de Obra	Und	1	\$1.053.062,90	\$1.053.062,90		1,00	\$1.053.062,90	\$1.053.062,90
12004	Excavaciones para Viguetas en Terreno Comin	Und	2	\$73.956,20	\$147.912,40		2,00	\$147.912,40	\$147.912,40
12005	Instalacion de Trepas Generales 13.2 Kv	Und	2	\$219.738,63	\$439.473,26		2,00	\$439.473,26	\$439.473,26
12006	Acornelida y bajante B.T. yelo 37.5 KVA en tubo metalico galvanizado 2" - 3No 10 + 1No 2 AWG THW	Und	1	\$1.224.389,05	\$1.224.389,05		1,00	\$1.224.389,05	\$1.224.389,05
12007	Puesta a tierra en camaras de inspeccion de B.T.	Und	2	\$197.569,06	\$395.138,12		2,00	\$395.138,12	\$395.138,12
12008	Malta de puesta a tierra	Und	1	\$1.201.883,70	\$1.201.883,70		1,00	\$1.201.883,70	\$1.201.883,70
12009	Estructura Terminal (RT301), Disposicion Triangular, Circuito bifase - (R114)	Und	2	\$638.727,07	\$1.277.454,14		2,00	\$1.277.454,14	\$1.277.454,14
12010	Estructura de paso (P-101) Disposicion horizontal circuito trifasico	Und	1	\$344.103,05	\$344.103,05		1,00	\$344.103,05	\$344.103,05
12011	Óhmiter metalico para medida general en B.T Norma AE-319 para transformador de 37.5 KVA	Und	1	\$9.916.502,67	\$9.916.502,67		1,00	\$9.916.502,67	\$9.916.502,67
12012	Acornelida desde T.M.G. a tablero de distribucion en 3No 2 + 2 AWG - PVC 2"	ML	32	\$101.781,51	\$3.257.008,32		32,00	\$3.257.008,32	\$3.257.008,32
12013	Tendido y Tensionado de dos Conductor ACSR No. 1/0 AWG XLP-TK 15 Kv	ML	89	\$28.436,40	\$2.530.839,60		89,00	\$2.530.839,60	\$2.530.839,60
12014	Derivacion Bifásica con Cortacircuitos - (731)	Und	1	\$550.566,70	\$550.566,70		1,00	\$550.566,70	\$550.566,70
TOTAL LINEA DE MEDIA TENSION Y MEDIDA GENERAL					\$27.246.537,93			\$26.321.549,03	\$26.321.549,03

MONTEAJE DE TRANSFORMADORES															
12032	Montaje de Transformador Monofasico de 37,5 KVA 13,2 KV 240/120 V con Fuelleas	Und	1	\$ 8.482.299,87	\$ 8.482.299,87	1,00	\$ 8.482.299,87	1,00	\$ 8.482.299,87	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 8.482.299,87
TOTAL MONTEAJE DE TRANSFORMADORES					\$ 8.482.299,87		\$ 8.482.299,87		\$ 8.482.299,87		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 8.482.299,87
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS															
12033	Instalacion de Integrador (por transformador)	Und	1	\$ 2.793.533,05	\$ 2.793.533,05	1,00	\$ 2.793.533,05	1,00	\$ 2.793.533,05	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.793.533,05
TOTAL CAPITULO					\$ 2.793.533,05		\$ 2.793.533,05		\$ 2.793.533,05		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 2.793.533,05
APARATOS SANITARIOS															
13	Sanitario con fluxometro	Und	7	\$ 1.191.674,18	\$ 8.341.719,26	6,00	\$ 7.150.045,08	6,00	\$ 7.150.045,08	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 7.150.045,08

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO				Código : DAC-P-1110-F-07	
	FORMATO: ACTA DE ACTA PARCIAL No. 01.				Fecha Aprobación: 28 DE AGOSTO 2012	
					Versión: 1	
					Pagina ____ de ____	

ACTA FINAL														\$ 3.706.739.112,72			
CONTRATO DE: OBRA PÚBLICA		Nº: 1361	AÑO: 2018		VALOR CONTRATO DE OBRA										\$ 261.078.245,00		
					VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA										\$ 33.644.166,28		
					VALOR SOBANTE DEL PROYECTO										\$ 4.001.461.524,00		
					VALOR TOTAL PROYECTO:												
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTA N°:	1	HOJA	1	DE	PLAZO				PLAZO ADICIONAL				ADICIONAL		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGECON	FECHA DE ACTA	12		DIA	MES	AÑO								408.149.131,00		
INTERVENTOR:	CONSORCIO AIPE	FECHA DE ACTA	12		DIA	MES	2020										
INICIACIÓN	N°	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS INCONCLUIDAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA										4.118.888.243,72			
21/nov/2018	N° 1	01/nov/2019	27/nov/2019														
	N° 2	13/mar/2020	06/abr/2020														
	N° 3	DD/MM/AA	DD/MM/AA														
CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES				PRESENTE ACTA PARCIAL 1		PRESENTE ACTA PARCIAL 2		PRESENTE ACTA FINAL		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	±/-	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	
13002	Sanitario de color	Und	2	\$402.697,08	\$805.394,16	3,00		\$ 1.208.001,24	3,00	\$ 1.208.001,24	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	3,00	\$ 1.208.001,24	
13003	Lavamanos de aluminio de empodrar	Und	5	\$19.865,11	\$99.325,55	1,00		\$ 319.865,11	1,00	\$ 319.865,11	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 319.865,11	
13004	Lavamanos de porcelana	Und	3	\$303.257,58	\$909.772,65	7,00		\$ 2.122.802,85	7,00	\$ 2.122.802,85	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	7,00	\$ 2.122.802,85	
13005	Duchas	Und	4	\$13.995,44	\$53.981,76	4,00		\$ 543.981,76	4,00	\$ 543.981,76	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 543.981,76	
13006	Barra para discapacitados	Und	1	\$148.232,95	\$148.232,95	1,00		\$ 148.232,95	1,00	\$ 148.232,95	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 148.232,95	
TOTAL CAPITULO					\$ 12.348.366,33			\$ 11.492.928,93		\$ 11.492.928,93		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 11.492.928,93	
VENTANAS - PUERTAS Y BARANDAS																	
15001	Carpintería Metálica Ventana Cold Roy Cal. 20	M2	83	\$133.131,95	\$11.049.951,85	-	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
15002	Puertas metálicas doble de salones	Und	3	\$370.172,52	\$1.110.517,56	+ 9,00		\$ 3.331.552,68	9,00	\$ 3.331.552,68	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	9,00	\$ 3.331.552,68	
15003	Puertas de acceso de biblioteca	Und	1	\$335.858,10	\$335.858,10	+ 1,00		\$ 335.858,10	1,00	\$ 335.858,10	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 335.858,10	
15004	Puertas baños	Und	3	\$287.025,82	\$861.077,46	+ 5,00		\$ 1.435.129,10	5,00	\$ 1.435.129,10	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	5,00	\$ 1.435.129,10	
15005	Pago tipo Bancario	M2	14	\$97.564,30	\$1.365.900,20	14,00		\$ 1.225.960,20	14,00	\$ 1.225.960,20	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	14,00	\$ 1.225.960,20	
15006	Cerramiento en malla estalabonada y tubo H= 2,20m, antepecho en ladrillo h0,90	Ml	55	\$307.774,68	\$16.927.607,40	55,00		\$ 16.927.607,40	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	55,00	\$ 16.927.607,40	
15007	Remodelación escuela antigua(Incluye: construcción muro, paríete, pintura, traslado e instalación de dos (02) puertas, corte de ventana y arreglos hidráulicos)	Und	1	\$1.994.369,53	\$1.994.369,53	1,00		\$ 1.994.369,53	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.994.369,53	
15008	Divisiones de lamina	M2	20	\$92.178,83	\$1.843.576,60	20,00		\$ 1.843.576,60	20,00	\$ 1.843.576,60	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 1.843.576,60	
N.P.7	Carpintería Metálica Ventana Cold Roy Cal. 20. Incluye marco	M2	0	\$187.350,00	\$0,00	+ 109,50		\$ 20.514.825,00	109,50	\$ 20.514.825,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	109,50	\$ 20.514.825,00	
TOTAL CAPITULO					\$35.348.858,70			\$ 47.608.816,61		\$28.686.841,68		\$0,00		\$0,00		\$28.686.841,68	
VARIOS																	
20001	Aseo general de obra	M2	534	\$5.427,00	\$2.898.018,00	534,00		\$ 2.898.018,00	534,00	\$ 2.898.018,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	534,00	\$ 2.898.018,00	
20002	Transporte de materiales	Ton	40	\$200.000,00	\$8.000.000,00	40,00		\$ 8.000.000,00	40,00	\$ 8.000.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	40,00	\$ 8.000.000,00	
N.P.8	Demolicion de muros existentes incluye retiro	m2	0	\$13.500,00	\$0,00	+ 48,00		\$ 648.000,00	48,00	\$ 648.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	48,00	\$ 648.000,00	
TOTAL CAPITULO					\$10.898.018,00			\$ 11.546.018,00		\$11.546.018,00		\$0,00		\$0,00		\$11.546.018,00	
COSTO DIRECTO																	
					\$ 233.729.734,72			\$ 323.095.705,89		\$ 304.173.728,96		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 304.173.728,96	
					\$ 71.593.514,15			\$ 103.390.625,89		\$ 97.338.593,27		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 97.338.593,27	
TOTAL CAPITULO					\$ 295.323.245,87			\$ 426.486.331,78		\$ 401.509.322,23		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 401.509.322,23	
COSTOS TECNICOS																	
12002	Diseño y aprobación de planos, diligenciamiento de permisos, entrega final al Operador de red. - Inspectoría RETE		1	\$ 7.466.575,00	\$ 7.466.575,00	1,00		\$ 7.466.575,00	1,00	\$ 7.466.575,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 7.466.575,00	
12003	Pago derechos de concesión final		1	\$ 3.227.481,00	\$ 3.227.481,00	1,00		\$ 3.227.481,00	1,00	\$ 3.227.481,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 3.227.481,00	
TOTAL CAPITULO					\$ 10.694.056,00			\$ 10.694.056,00		\$ 10.694.056,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 10.694.056,00	
TOTAL COSTO DE OBRA																	
					\$306.017.301,87			\$437.180.387,78		\$412.203.378,23		\$0,00		\$0,00		\$412.203.378,23	
TOTAL COSTOS CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO MESITAS SEDE SANTA HELENA					\$ 306.017.301,87			\$ 437.180.387,78		\$ 412.203.378,23		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 412.203.378,23	
TERMINACION I.E. SANTA RITA SEDE PRINCIPAL																	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	±/-	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	
PRELIMINARES																	
01	Localización y replanteo	m2	150	\$4.894,24	\$734.136,00	+ 1500,00		\$ 7.341.360,00	1500,00	\$ 7.341.360,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1500,00	\$ 7.341.360,00	
N.P.9	Descapote manual ±=0,20	m2	0,00	\$13.500,00	\$0,00	+ 1.326,73		\$ 17.910.855,00	1.326,73	\$ 17.910.855,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1.326,73	\$ 17.910.855,00	
N.P.10	Garramiento en teja de Zinc	ml	0,00	\$34.600,00	\$0,00	+ 157,61		\$ 8.605.506,00	157,61	\$ 8.605.506,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	157,61	\$ 8.605.506,00	
N.P.11	Desmonte de acero existente	kg	0,00	\$900,00	\$0,00	+ 5.185,07		\$ 4.666.503,00	5.185,50	\$ 4.666.503,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	5.185,50	\$ 4.666.503,00	
N.P.12	Demolicion baterias sanitarias existentes	m3	0,00	\$32.192,00	\$0,00	+ 58,80		\$ 1.892.889,60	58,80	\$ 1.892.889,60	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	58,80	\$ 1.892.889,60	
N.P.13	Desmonta de teja de zinc incluye estructura metálica	m2	0,00	\$13.000,00	\$0,00	+ 18,00		\$ 234.000,00	18,00	\$ 234.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	18,00	\$ 234.000,00	
TOTAL CAPITULO					\$734.136,00			\$ 40.651.173,60		\$40.651.560,60		\$0,00		\$0,00		\$40.651.560,60	
ESTRUCTURA EN CONCRETO																	
4003	Acero de refuerzo de 60000 psi (fy=14000 kg/cm2) para columnas, incluye figurado y armado	Kg	8840	\$4.268,80	\$37.736.192,00	+ 68815,49		\$ 293.759.444,34	64.589,89	\$ 275.721.322,43	16.716,00	\$ 71.387.200,80	0,00	\$ 0,00	81.305,89	\$ 347.078.583,23	
4004	Refuerzo de 60000 PSI para columnas	Kg	1587,22	\$4.268,80	\$6.750.148,74	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
4005	Refuerzo de 37000 PSI para vigas	Kg	2955,26	\$3.834,52	\$10.296.653,18	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
4006	Concreto de 3000 PSI para Vigas aereas de placas	m3	89,02	\$1.075.956,67	\$95.781.662,76	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
4007	Refuerzo de 60000 PSI para Vigas aereas de placa	Kg	15582,69	\$4.268,80	\$66.519.387,07	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
4008	Refuerzo de 37000 PSI para Vigas aereas de placa	Kg	10334,38	\$3.834,52	\$39.627.386,80	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
4009	Concreto de 3000 PSI para vigas aereas de cubierta	m3	85,72	\$1.109.428,20	\$95.100.013,86	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
4010	Refuerzo de 60000 PSI vigas aereas de cubierta	Kg	13865,88	\$4.268,80	\$59.190.668,54	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
4011	Refuerzo de 370000 PSI vigas aereas de cubierta	Kg	9420,59	\$3.834,52	\$36.123.440,77	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
4012	Placa de entropiso Espesor 0,60 m. en concreto de 3000PSI en caseton de guadua y malla	M2	580	\$257.323,00	\$149.247.340,00	- 855,61		\$ 220.168.132,03	410,80	\$ 105.708.286,40	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	410,80	\$ 105.708.286,40	
4013	Concreto de Viga canal en 3000 PSI incluye refuerzo dimensio 0,60x50x10	M3	8,56	\$1.029.954,92	\$8.816.414,12	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
4014	Limpieza de acero de refuerzo existente mediante chorro abrasivo	ML	1000	\$16.899,50	\$16.899.500,00	- 60,00		\$ 1.013.970,00	60,00	\$ 1.013.970,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	60,00	\$ 1.013.970,00	
4015	Andaje en zapata y columna con skidax 42 o similar	UND	55	\$11.231,00	\$611.705,00	+ 3315,00		\$ 59.692.765,00	5315,00	\$ 59.692.765,00	3822,00	\$ 42.924.882,00	0,00	\$ 0,00	9137,00	\$ 102.617.647,00	
4016	Suministro e instalación de lámina en fibra de carbono para reforzamiento estructural	ML	600	\$176.155,00	\$88.077.500,00	- 18,00		\$ 3.217.765,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
N.P.14	Concreto de 3500 PSI para Vigas aéreas, vigas de culata, columnas, reforzamiento de zapatas de los bloques 1, 2 y 3	M3	0	\$1.220.426,00	\$0,00	313,90		\$ 383.091.721,40	269,07	\$ 352.788.543,82	81,42	\$ 99.367.084,92	0,00	\$ 0,00	370,49	\$ 452.155.628,74	
N.P.15	Concreto de 4000 PSI para estructura bloque 4, pantallas y rampa	M3	0	\$1.328.720,00	\$0,00	126,42		\$ 171.962.799,97	115,09	\$ 152.922.384,80	20,74	\$ 27.557.652,80	0,00	\$ 0,00	135,83	\$ 180.480.037,60	
N.P.16	Grauitn estructural	ML	0	\$13.280,00	\$0,00	1723,60		\$ 22.889.408,00	0,00	\$ 0,00	4.589,48	\$ 60.948.294,40	0,00	\$ 0,00	4.589,48	\$ 60.948.294,40	
6035	Excavación y retiro de material	M3	0	\$45.300,00	\$0,00	1810,90		\$ 82.033.770,00	1.810,90	\$ 82.033.770,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1.810,90	\$ 82.033.770,00	
N.P.17	Junta Sismica	ML	0	\$73.200,00	\$0,00	6,84		\$ 500.688,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
TOTAL CAPITULO					\$710.724.042,84			\$ 1.238.283.774,74		\$ 1.029.881.944,43		\$392.155.174,92		\$0,00		\$ 1.332.036.219,37	
PISOS BASES																	
5001	Piso base en concreto simple de 3000 PSI ±=0,10 m. zona exterior	M2	794	\$78.499,00	\$62.326.206,00	902,04		\$ 70.809.237,90	885,82	\$ 69.535.984,18	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	885,82	\$ 69.535.984,18	
5002	Piso base para gradás plazoleta en concreto de 3000 PSI ±=0,10	M2	50	\$83.496,40	\$4.174.820,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
5003	Piso Base en concreto simple de 3000 PSI ±=0,10 m. zona interior	M2	1293,75	\$74.145,99	\$95.926.374,56	597,96		\$ 44.336.336,18	597,96	\$ 44.336.336,18	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	597,96	\$ 44.336.336,18	
TOTAL CAPITULO					\$162.429.400,56			\$ 116.145.574,14		\$ 113.872.320,36		\$0,00		\$0,00		\$ 113.872.320,36	
RED SUMINISTRO AGUA POTABLE																	
6001	TUBERIA PVC P RDE 9 a 11/2"	ML	51,38	\$5.430,71	\$279.029,88	14											



FORMATO:
ACTA DE ACTA PARCIAL No. 01.


Fecha Aprobación:

Versión: 1

Pagina _____ de _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CONTRATO DE: OBRA PÚBLICA		Nº:	1361	AÑO:	2018	VALOR CONTRATO DE OBRA										\$ 3.706.739.112,72	
						VALOR CONTRATO DE INTERVENITORIA										\$ 261.078.245,00	
						VALOR SOBANTE DEL PROYECTO										\$ 33.644.166,28	
						VALOR TOTAL PROYECTO:										\$ 4.001.461.524,00	
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTA Nº:	1	HOJA	1	DE	PLAZO				PLAZO ADICIONAL				ADICIONAL		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INOCEON	FECHA DE ACTA	12	DIA	8	MES	AÑO										
INTERVENIOR:	CONSORCIO APE																
INICIACIÓN	Nº	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:										408,149.131,00			
21nov/2018	Nº 1	01/nov/2019	27/nov/2019	CONSTRUCCION DE OBRAS INCONCLUSAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA										V.R. TOTAL			
	Nº 2	15/mar/2020	06/Jul/2020											4.114.888.243,72			
	Nº 3	DD/MM/AA	DD/MM/AA														
CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA PARCIAL 1		PRESENTE ACTA PARCIAL 2		PRESENTE ACTA FINAL		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	
20	REGISTROS BOLA 3/4"	UN	2	\$33.141,00	\$66.282,00	2,00			2,00	\$66.282,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	2,00	\$66.282,00	
21	REGISTROS PD 1"	UN	15	\$41.981,00	\$629.715,00	4,00			4,00	\$167.924,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	4,00	\$167.924,00	
22	REGISTROS PD 1"	UN	2	\$59.088,00	\$118.176,00	2,00			2,00	\$118.176,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	2,00	\$118.176,00	
23	REGISTROS PD 1 1/2"	UN	2	\$129.543,00	\$259.086,00	2,00			2,00	\$259.086,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	2,00	\$259.086,00	
24	REGISTROS PD 2"	UN	2	\$218.174,00	\$436.348,00	2,00			2,00	\$436.348,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	2,00	\$436.348,00	
25	UNION UNIVERSAL 3/4"	UN	2	\$9.942,00	\$19.884,00	3,00			3,00	\$29.826,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	3,00	\$29.826,00	
26	CHEQUE 3/4"	UN	1	\$38.568,00	\$38.568,00	1,00			1,00	\$38.568,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$38.568,00	
27	FLOTADOR MECANICO 1/2"	UN	2	\$187.370,00	\$374.740,00	2,00			2,00	\$374.740,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	2,00	\$374.740,00	
28	MEDIDOR 3/4"	UN	1	\$220.000,00	\$220.000,00	1,00			1,00	\$220.000,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$220.000,00	
29	CAJA MEDIDOR DE AGUA	UN	1	\$185.300,00	\$185.300,00	1,00			1,00	\$185.300,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$185.300,00	
30	CONEXION DOMICILIARIA AGUA POTABLE 3/4"	UN	1	\$380.000,00	\$380.000,00	1,00			1,00	\$380.000,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$380.000,00	
31	INPLE PASAMUROS ø12"	UN	2	\$115.300,00	\$230.600,00	2,00			2,00	\$230.600,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	2,00	\$230.600,00	
32	COLCHON DE ARENA COMPACTADO	M3	1,22	\$75.000,00	\$91.500,00	1,22			1,22	\$91.500,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,22	\$91.500,00	
33	DADOS EN CONCRETO	UN	15	\$125.000,00	\$1.875.000,00	15,00			15,00	\$1.875.000,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	15,00	\$1.875.000,00	
34	Suministro e instalación de tanque plástico de 2000 lts Inclusive accesorios	UN	0	\$666,117,05	\$0,00	9,00			9,00	\$5.995.053,45	0,00	\$0,00	0,00	\$5.995.053,45	9,00	\$5.995.053,45	
REDES AGUAS RESIDUALES																	
34	TUBERIA PVC NOVAFORT ø 6"	ML	55,61	\$33.923,66	\$1.886.494,73	33,80			33,80	\$1.146.619,71	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	33,80	\$1.146.619,71	
35	TUBERIA PVC5 4"	ML	80,28	\$29.492,51	\$2.367.658,70	146,60			146,60	\$4.323.601,97	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	146,60	\$4.323.601,97	
36	TUBERIA PVC5 4"	ML	67	\$18.857,34	\$1.262.455,18	122,00			122,00	\$1.934.619,88	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	122,00	\$1.934.619,88	
37	TUBERIA PVC5 3"	ML	0	\$23.5													



FORMATO:
ACTA DE ACTA PARCIAL No. 01

Pagina _____ de _____

CONTRATO DE:	OBRA PÚBLICA	N°:	1361	AÑO:	2018	VALOR CONTRATO DE OBRA	\$ 3.706.739.112,72
						VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	\$ 261.078.245,00
						VALOR SOBANTE DEL PROYECTO	\$ 33.644.166,28
						VALOR TOTAL PROYECTO:	\$ 4.001.461.524,00

DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		ACTA N°.	1	HOJA	1	DE	PLAZO	PLAZO ADICIONAL	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEGON		FECHA DE ACTA	DÍA		MES	AÑO			
INTERVENTOR:	CONSORCIO AIPE			12			8	2020		
INICIACIÓN	N°	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:	CONSTRUCCION DE OBRAS INCONCLUSAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA			12 MESES	4 MESES	V.R. TOTAL
N°1	01/nov/2019	07/nov/2019								
N°2	18/mar/2020	06/abr/2020								
N°3	03/may/2020	DD/MM/AA								
21/nov/2018										

CONDICIONES ORIGINALES																MODIFICACIONES				PRESENTE ACTA PARCIAL 1		PRESENTE ACTA PARCIAL 2		PRESENTE ACTA FINAL		ACUMULADO	
EM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	±/-	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL									
125	FUJOMOTOR 4"	UN	1	\$2 140.000,00	\$2 140.000,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00									
126	MANOMETROS GLICERINA RANGO HASTA 200 PSI 1"	UN	4	\$51.999,50	\$207.998,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00									
127	ACCESORIOS ACERO AL CARBON 14"	UN	6	\$2.898,50	\$17.391,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00									
128	TUBERIA ACERO AL CARBON SCH40 a 2"	ML	8,1	\$52.920,00	\$428.852,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00									
129	ACCESORIOS Y COPLING AC a 2"	UN	19	\$16.610,00	\$315.590,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00									
130	TUBERIA ACERO AL CARBON SCH40 a 2"	ML	12,4	\$108.890,00	\$1.350.243,44	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00									
131	ACCESORIOS Y COPLING AC a 4"	UN	14	\$62.358,00	\$873.544,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00									
132	MANGUERA METALICA FLEXIBLE 2"	UN	1	\$488.999,50	\$488.999,50	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00									
133	MANGUERA METALICA FLEXIBLE 4"	UN	1	\$1.130.000,00	\$1.130.000,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00									
134	COPA CONCENTRICA 4"x2"	UN	1	\$189.600,00	\$189.600,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00									
135	COPA EXCENTRICA 2"x4"	UN	1	\$178.450,00	\$178.450,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00									
136	BOMBA LIDER 50HP Y BOMBA JOCKEY LISTADA	UN	1	\$110.250.000,00	\$110.250.000,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00									
137	BOMBA SUBSUEBLE 110"	UN	1	\$1.850.000,00	\$1.850.000,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00									
138	MONTEAJE DEL CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO	UN	1	\$1.890.000,00	\$1.890.000,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00									
139	NIPLE PASAAGUOS 4"	UN	2	\$325.000,00	\$650.000,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00									
140	NIPLE PASAAGUOS 42"	UN	1	\$189.700,00	\$189.700,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00									
141	SOPORTERIA ANTISISMICA DE 2 LINEAS 42"	UN	4	\$98.220,00	\$392.880,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00									
142	SOPORTERIA ANTISISMICA DE 2 LINEAS 44"	UN	7	\$156.120,00	\$1.092.840,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00									
143	BASE ANTIBOMBATORIA	UN	1	\$350.000,00	\$350.000,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00									
144	TUBERIA PVC-P 3"	ML	16,38	\$36.244,20	\$606.168,40	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00									
145	ACCESORIOS PVC-P 3"	UN	14	\$34.529,27	\$483.409,78	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00									
146	UNION UNIVERSAL 3"	UN	2	\$74.875,00	\$149.750,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00									
147	VALVULA DE CORTE 3"	UN	2	\$529.762,00	\$1.059.524,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00									
148	CHEQUE CORTINA ULTIMA 4"	UN	2	\$726.632,00	\$1.453.264,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00									
149	UNION PRESURIZ 3"	UN	2	\$155.000,00	\$310.000,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00									

[illegible]

TOTAL CAPITULO				\$342,262,650.86	\$167,390.00	\$117,949,459.00	\$158,222,899.00
				INSTALACIONES HIDRAULICA			
01	Tuberia Pvc P de 2"	Mi	32.5	\$17,705.85	\$575,440.13	\$0.00	\$0.00
02	Tuberia Pvc P de 1"	Mi	185.9	\$9,399.45	\$1,745,498.76	\$0.00	\$0.00
03	Tuberia Pvc P de 1/2"	Mi	37.7	\$8,377.59	\$323,373.14	\$0.00	\$0.00
04	Tuberia Pvc 1/2"	Mi	98.8	\$7,026.95	\$692,286.96	\$0.00	\$0.00
05	Puntos hidraulicos de 1/2"	Und	90	\$23,287.60	\$2,095,884.00	\$0.00	\$0.00
06	Registro de 1/2"	Und	20	\$31,248.93	\$624,938.60	\$0.00	\$0.00
TOTAL CAPITULO				\$6,057,423.29	\$2,095,884.00	\$0.00	\$0.00

INSTALACIONES ELÉCTRICAS															
LÍNEA DE MEDIDA TENSION 13.2 KV. Y MEDIDA GENERAL															
002	Postes de ambonado de 10 m de 310 kg, en el sitio de Obra	UN	1	\$924.988,90	\$924.988,90	1,00	\$24.988,90	0,00	\$ 0,00	1,00	\$924.988,90	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 924.988,90
003	Postes de Concreto de 10 m de 750 kg, en el sitio de Obra	UN	1	\$1.053.062,90	\$1.053.062,90	1,00	\$1.053.062,90	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
004	Excavaciones por Viguetas en Terreno Común	UN	2	\$73.956,20	\$147.912,40	2,00	\$147.912,40	0,00	\$ 0,00	2,00	\$147.912,40	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 147.912,40
005	Instalación de Témpestes Sencillos 13.2 Kv	UN	2	\$439.473,26	\$439.473,26	2,00	\$439.473,26	0,00	\$ 0,00	2,00	\$439.473,26	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 439.473,26
006	Acometida y bajante B.T. trafó 37.5 KVA en tubo metálico galvanizado 2" - 3ño 1/4" - 1ño 2 AWG THW	UN	1	\$1.224.389,05	\$1.224.389,05	1,00	\$1.224.389,05	0,00	\$ 0,00	1,00	\$1.224.389,05	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.224.389,05
007	Puesta a tierra en cámaras de inspección de B.T.	UN	10	\$160.933,50	\$1.602.933,50	10,00	\$1.602.933,50	0,00	\$ 0,00	10,00	\$1.602.933,50	0,00	\$ 0,00	10,00	\$ 1.602.933,50
008	Malla de puesta a tierra	UN	1	\$1.201.883,70	\$1.201.883,70	1,00	\$1.201.883,70	0,00	\$ 0,00	1,00	\$1.201.883,70	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.201.883,70
009	Estructura Terminal (R130T), Disposición Triangular, Circuito bifásico - (R114)	UN	2	\$638.727,50	\$1.277.454,16	2,00	\$1.277.454,16	0,00	\$ 0,00	2,00	\$1.277.454,16	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 1.277.454,16
010	Acometida desde T.M.G. a tablero de distribución en 3ño 2 + 2 AWG - PVC 2"	ML	46	\$1.001.781,51	\$4.881.949,46	46,00	\$4.881.949,46	0,00	\$ 0,00	108,00	\$10.992.403,08	0,00	\$ 0,00	108,00	\$ 10.992.403,08
011	Acometidas Desde tablero de medida para iluminación poli-deportivo y zonas verdes en (2 No 8 + 10 AWG) en ducto PVC 1"	ML	114	\$28.436,40	\$3.241.749,60	114,00	\$3.241.749,60	0,00	\$ 0,00	148,00	\$4.208.587,20	0,00	\$ 0,00	148,00	\$ 4.208.587,20
012	Tendido y Tensionado de dos Conductos ACSR No. 110 AWG XLP-TK 15 Kv	ML	56	\$35.560,77	\$1.991.403,12	56,00	\$1.991.403,12	0,00	\$ 0,00	62,00	\$2.204.767,74	0,00	\$ 0,00	62,00	\$ 2.204.767,74
013	Diseño y aprobación de planos, diligenciamiento de permisos, entrega final al Operador de red. - Inspectora RETE	GL	1	\$5.390.058,99	\$5.390.058,99	1,00	\$5.390.058,99	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$5.390.058,99	1,00	\$5.390.058,99
014	Pago derechos de conexión final	GL	1	\$2.179.627,90	\$2.179.627,90	1,00	\$2.179.627,90	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
015	Derivación Bifásica con Cortacircuitos - (V31)	GL	1	\$550.566,70	\$550.566,70	1,00	\$550.566,70	0,00	\$ 0,00	1,00	\$550.566,70	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 550.566,70
TOTAL - LÍNEA DE MEDIDA TENSION Y MEDIDA GENERAL					\$26.987.453,42		\$26.987.453,42		\$ 0,00		\$24.775.359,67		\$5.390.058,99		\$30.165.418,66

TOTAL CENSO DE MATERIALES Y EQUIPOS GENERALES				REDES DE BAJA TENSION - INSTALACIONES INTERNAS									
				CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
				UN	M	UN	M	UN	M	UN	M	UN	M
118	Postes de embotado de 8 m de 510 Kg. en el sitio de Obra	UN	4	\$653,056.43		2,612,225.72	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00
119	Transporte de Conductor, Aisladores, Transformadores y demás Materiales en Baja Tensión, al Sitio de la Obra	TON	2	\$130,077.40	\$260,154.80	4.00	\$260,154.80	0.00	\$ 0.00	2.00	\$260,154.80	0.00	\$ 0.00
120	Hincado, Orientación y Plomado de Postes de Concreto de 8 m y Torres de 7 m.	UN	4	\$41,617.64	\$166,470.56	4.00	\$166,470.56	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
121	Excavaciones para de Postes de Concreto de 8 m y Torres de 7 m. en Terreno Común	UN	4	\$38,890.32	\$155,561.28	4.00	\$155,561.28	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
122	Cámara de Inspección de 60 x 60 cm. CS-274	UN	10	\$340,005.05	\$3,400,050.50	0.00	\$ 3,400,050.50	0.00	\$ 0.00	10.00	\$ 3,400,050.50	0.00	\$ 3,400,050.50
123	Plafón + bombillo incandescente con pantalla de aplicue	UN	28	\$105,184.30	\$2,945,160.40	28.00	\$2,945,160.40	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
124	Salida telefónica (Promedio 4 mtrs)	UN	3	\$113,045.30	\$339,135.90	0.00	\$ 339,135.90	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
125	Salida telefónica para A.A. 220 V (Promedio 4 mtrs)	UN	4	\$111,352.02	\$445,408.08	0.00	\$ 445,408.08	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
126	Salida toma de energía (Promedio 4 mtrs) en Terreno Común	UN	10	\$14,280.37	\$142,803.70	0.00	\$ 142,803.70	0.00	\$ 0.00	177.00	\$ 2,245,339.32	0.00	\$ 2,245,339.32

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código : DAC-P-1110-F-07
		Fecha Aprobación: 28 DE AGOSTO 2012
	FORMATO: ACTA DE ACTA PARCIAL No. 01.	Versión: 1
		Página ____ de ____

ACTA FINAL																	
CONTRATO DE: OBRA PÚBLICA		Nº: 1361	AÑO: 2018	VALOR CONTRATO DE OBRA										\$ 3.706.739.112,72			
				VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA										\$ 261.078.245,00			
				VALOR SOBRIANTE DEL PROYECTO										\$ 33.644.166,28			
				VALOR TOTAL PROYECTO:										\$ 4.001.461.524,00			
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTA N°:	1	HOJA	1	DE	PLAZO					PLAZO ADICIONAL					ADICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGECON	FECHA DE ACTA	DIA			MES	AÑO										
INTERVENIOR:	CONSORCIO AIPE	12			8	2020											
INICIACIÓN	N° SUSPENSIÓN REINICIO	OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS INCONCLUIDAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA															
21/nov/2018	N° 1 01/nov/2019 27/nov/2019 N° 2 15/mar/2020 06/Jul/2020 N° 3 DD/MM/AA DD/MM/AA																
CONDICIONES ORIGINALES																	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	
8027	Salida 220 V infalisco (Promedio 5 mts) en Bodega	UN	10	\$277.451,03	\$2.774.510,30		10,00	\$ 2.774.510,30	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8028	Salida luminaria fluorescente 2x48 W - 110 V (Promedio 4 mtrs) en Bodega	UN	18	\$189.805,53	\$3.416.499,54		18,00	\$ 3.416.499,54	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8029	Salida luminaria LED 60x60-48 W 110 V (Promedio 4 mtrs)	UN	247	\$342.089,53	\$84.496.113,91		247,00	\$ 84.496.113,91	0,00	\$ 0,00	355,00	\$ 121.441.783,15	0,00	\$ 0,00	355,00	\$ 121.441.783,15	
8030	Salida luminaria de emergencia 32 W 110 V (Promedio 4 mtrs)	UN	36	\$269.929,53	\$9.717.463,08		36,00	\$ 9.717.463,08	0,00	\$ 0,00	57,00	\$ 15.385.983,21	0,00	\$ 0,00	57,00	\$ 15.385.983,21	
8031	Diseño y construcción de apantallamiento	CL	1	\$19.327.025,25	\$19.327.025,25		1,00	\$ 19.327.025,25	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
8032	Salida tona 3/1" zonas húmedas	UN	26	\$145.849,53	\$3.792.087,78		26,00	\$ 3.792.087,78	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 2.916.990,60	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 2.916.990,60	
8033	Instalación tablero infrafijo 18 circuitos con totalizador	UN	2	\$1.672.183,13	\$3.344.366,26		2,00	\$ 3.344.366,26	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 6.688.732,52	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 6.688.732,52	
8034	Instalación de Luminarias LED 100 W 220 V Fotocelda y Reactancia	UN	8	\$683.775,02	\$5.470.200,16		8,00	\$ 5.470.200,16	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 5.470.200,16	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 5.470.200,16	
TOTAL REDES DE BAJA TENSION - INST. INTERNAS					\$157.461.690,80			\$157.461.690,80		\$0,00		\$179.818.233,26		\$0,00		\$179.818.233,26	
MONTAJE DE TRANSFORMADORES																	
8037	Montaje de Transformador Monofásico de 37,5 KVA 13,2 KV 240/120 V con Fusibles	UN	1	\$8.482.299,87	\$8.482.299,87		1,00	\$ 8.482.299,87	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 8.482.299,87	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 8.482.299,87	
TOTAL MONTAJE DE TRANSFORMADORES					\$8.482.299,87			\$8.482.299,87		\$0,00		\$8.482.299,87		\$0,00		\$8.482.299,87	
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS																	
8038	Instalación de Integrador (por transformador)	Un	1	\$2.793.533,05	\$2.793.533,05		1,00	\$ 2.793.533,05	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.793.533,05	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.793.533,05	
TOTAL ACOMETIDA DOMICILIARIA					\$2.793.533,05			\$2.793.533,05		\$0,00		\$2.793.533,05		\$0,00		\$2.793.533,05	
TOTAL CAPITULO					\$194.644.977,34			\$194.644.977,34		\$0,00		\$215.869.425,85		\$0,00		\$221.259.484,84	
MAPOSTERIA																	
9001	Muro en ladrillo prensado Tipo sarita Fe	M2	1501	\$79.212,82	\$117.397.442,82		1396,70	\$ 109.239.845,69	0,00	\$ 0,00	1.320,43	\$ 103.274.553,91	0,00	\$ 0,00	1.320,43	\$ 103.274.553,91	
9002	Ladrillo bloque cerámico No 4	M3	384	\$29.714,94	\$10.811.238,16		36,36	\$ 1.080.435,22	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
9003	Alfajías y dilatación Bloque Limpio	ML	416	\$51.223,31	\$21.308.896,56		387,00	\$ 19.823.420,97	0,00	\$ 0,00	444,76	\$ 22.782.079,36	0,00	\$ 0,00	444,76	\$ 22.782.079,36	
TOTAL CAPITULO					\$149.522.577,94			\$130.143.701,68		\$0,00		\$126.056.633,27		\$0,00		\$126.056.633,27	
PANELES Y CIELO RASOS																	
10001	Pañeto liso 1/4	M2	346	\$22.365,10	\$7.738.324,60		213,06	\$ 5.876.108,21	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
10002	Pañeto liso bajo Placa	M2	426	\$29.236,50	\$12.028.876,80		1110,99	\$ 31.370.791,43	900,86	\$ 25.437.403,65	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
10003	Pañetes de columnas a la vista	Ml	159,6	\$22.630,39	\$3.611.810,24		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
10004	Pintura marmolina bajo placa	m2	596,4	\$10.087,25	\$6.016.035,90		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
10005	Koraza sobre panele	m2	203	\$16.300,72	\$3.309.046,16		108,52	\$ 1.769.954,13	0,00	\$ 0,00	325,82	\$ 5.311.100,59	0,00	\$ 0,00	325,82	\$ 5.311.100,59	
N.P.18	Pañetes de columnas y vigas a la vista	Ml	0	\$22.630,39	\$0,00		2019,16	\$ 45.694.378,27	1.722,68	\$ 38.984.920,25	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
N.P.19	Koraza sobre panele columnas y vigas	Ml	0	\$11.410,51	\$0,00		2019,16	\$ 23.030.645,37	0,00	\$ 0,00	1.474,29	\$ 16.822.400,79	0,00	\$ 0,00	1.474,29	\$ 16.822.400,79	
N.P.20	Pintura tipo i (tres mano bajo placa) Gris basalto	M2	0	\$15.300,20	\$0,00		1067,73	\$ 16.336.482,55	0,00	\$ 0,00	909,47	\$ 13.915.072,89	0,00	\$ 0,00	909,47	\$ 13.915.072,89	
TOTAL CAPITULO					\$32.704.093,70			\$122.975.359,98		\$69.187.432,10		\$36.049.574,27		\$0,00		\$105.236.096,37	
PISOS ACABADOS																	
11001	Alisado de mortero de nivelación	M2	1536	\$25.873,40	\$39.741.542,40		1500,00	\$ 38.810.100,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1908,17	\$ 49.370.845,68	1908,17	\$ 49.370.845,68	
11002	Piso en baldosin de granito	M2	2625	\$72.091,82	\$189.241.027,50		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
11003	Guardaesoba en granito Pulido	ML	1548,75	\$30.726,01	\$47.586.907,99		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
11004	Dilataciones de 12x0,07x1	ml	222,5	\$14.328,42	\$3.188.073,45		222,50	\$ 3.188.073,45	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
N.P.5	Piso en baldosin en concreto	M2	0	\$72.091,00	\$0,00		1882,82	\$ 135.718.894,42	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1810,87	\$ 130.547.429,17	1810,87	\$ 130.547.429,17	
N.P.6	Guardaesoba en baldosin de concreto	ML	0	\$30.726,00	\$0,00		1071,45	\$ 32.921.372,70	0,00	\$ 0,00	610,88	\$ 18.772.971,48	180,89	\$ 5.558.026,14	791,87	\$ 24.330.997,62	
TOTAL CAPITULO					\$279.757.551,34			\$210.639.504,57		\$0,00		\$18.772.971,48		\$185.476.300,99		\$204.249.272,47	
CUBIERTA																	
12001	Teja Termo acustica	M2	1698	\$54.621,72	\$92.831.725,76		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
12002	Cercha en tubería de acero estructural según diseño.	Ml	213,6	\$180.071,99	\$38.463.377,06		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
12003	Correas metálica perfil cajo HRF c 160 x 60 mm - 15 mm Cal. 16	Ml	547,2	\$43.669,00	\$23.895.676,80		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
12004	Domo de biblioteca según diseño incluye estructura	m2	150	\$201.852,00	\$30.277.800,00		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
N.P.21	Teja Arquitectónica galvanizada cal. 28 prepintada	m2	0	\$53.800,00	\$0,00		938,40	\$ 50.485.920,00	0,00	\$ 0,00	841,50	\$ 45.272.700,00	91,00	\$ 4.895.800,00	932,50	\$ 50.168.500,00	
N.P.22	Correas metálica P12-14 o similar	ml	0	\$78.700,00	\$0,00		1005,40	\$ 79.127.996,20	0,00	\$ 0,00	1.005,64	\$ 79.146.884,92	104,00	\$ 8.185.112,00	1109,64	\$ 87.331.996,92	
N.P.23	Canal en lamina galvanizada cal. 20 desarrollo de 1mts	Ml	0	\$96.320,00	\$0,00		296,62	\$ 28.570.438,40	0,00	\$ 0,00	211,11	\$ 20.334.115,20	33,49	\$ 3.225.756,80	244,60	\$ 23.559.872,00	
N.P.24	Suministro e Instalación de manto asfáltico 3mm	M2	0	\$44.300,00	\$0,00		61,28	\$ 2.714.704,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	61,28	\$ 2.714.704,00	61,28	\$ 2.714.704,00	
TOTAL CAPITULO					\$189.468.579,62			\$160.999.058,60		\$0,00		\$144.753.700,12		\$19.021.372,80		\$163.775.072,92	
ENCHAPES Y CIEUFAS																	
13001	Enchapas cerámicas	M2	156,25	\$45.850,64	\$7.164.162,50		490,01	\$ 22.558.973,30	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	450,65	\$ 20.662.590,92	450,65	\$ 20.662.590,92	
13002	Piso decorapiso	m2	210	\$49.958,94	\$10.491.377,40		202,31	\$ 10.107.193,15	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	128,00	\$ 6.394.744,32	128,00	\$ 6.394.744,32	
13003	Sanitario con fuxometro	Und	14	\$1.194.470,71	\$16.722.589,94		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	14,00	\$ 16.722.589,94	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
13004	Sanitario de color	Und	8	\$412.489,83	\$3.299.918,64		9,00	\$ 3.712.408,47	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 2.474.938,98	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
13005	Lavamanos de aluminio de empollar	Und	14	\$220.964,82	\$3.093.507,48		10,00	\$ 2.209.648,20	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	10,00	\$ 2.209.648,20	10,00	\$ 2.209.648,20	
13006	Lavamanos cerámico tipo accuar	Und	8	\$301.452,82	\$1.811.622,56		22,00	\$ 4.431.962,04	0,00	\$ 0,00	19,00	\$ 3.827.603,58	0,00	\$ 0,00	19,00	\$ 3.827.603,58	
13007	Duchas	Und	6	\$144.443,43	\$854.660,58		6,00	\$ 854.660,58	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
13008	Barras para discapacitados	Und	2	\$236.975,15	\$473.950,30		6,00	\$ 1.421.874,90	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
13009	División metálica incluye pintura y anticorrosivo	M2	70	\$120.818,93	\$8.457.325,10		72,48	\$ 8.756.956,05	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	40,30	\$ 4.941.494,24	40,30	\$ 4.941.494,24	
TOTAL CAPITULO					\$52.156.522,50			\$70.767.266,71		\$0,00		\$23.025.132,50		\$34.199.477,67		\$57.224.610,17	
VENTANAS - PUERTAS Y BARRANDAS																	
14001	Puertas metálica doble de salones	Und	12	\$452.485,74	\$5.429.828,98		16,00	\$ 7.239.771,84	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 9.048.714,80	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 9.048.714,80	
14002	Puertas de acceso de biblioteca	Und	2	\$307.886,99	\$615.773,98		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
14003	Puerta de acceso de oficina incluye marco y hoja	Und	6	\$466.068,41	\$2.796.410,46		8,00	\$ 3.680.547,28	0,00	\$ 0,00	19,00	\$ 8.741.299,79	4,00	\$ 1.840.273,64	23,00	\$ 10.581.573,43	
14004	Puerta acceso apartamento incl. Marco	Und	1	\$363.697,16	\$363.697,16		1,00	\$ 363.697,16	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
14005	Puerta de alacides incl. Hoja triples laminada	Und	3	\$338.641,93	\$1.015.925,79		3,00	\$ 1.015.925,79	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
14006	Puertas baños	Und	4	\$348.191,95	\$1.392.767,80		13,00	\$ 4.528.495,35	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
14007	Puerta casta vigilante	Und	1	\$356.145,48	\$356.145,48		1,00	\$ 356.145,48	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
14008	Puerta subestacion	Und	1	\$376.045,96	\$376.045,96		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
14009	Puertas de duchas	Und	4	\$266.567,70	\$1.066.270,80		6,00	\$ 1.419.406,20	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
14010	Rejas principal de acceso	Und	1	\$2.097.289,09</													

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO		Código : DAC-P-1110-F-07	
	FORMATO:		Fecha Aprobación:	
	ACTA DE ACTA PARCIAL No. 01.		28 DE AGOSTO 2012	
			Versión: 1	
		Página _____ de _____		

ACTA FINAL																										
CONTRATO DE:	OBRA PÚBLICA	N°:	1361	AÑO:	2018	VALOR CONTRATO DE OBRA								\$ 3.706.739.112,72												
						VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA								\$ 261.078.245,00												
						VALOR SOBRANTE DEL PROYECTO								\$ 33.644.166,28												
						VALOR TOTAL PROYECTO:								\$ 4.001.461.524,00												
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTA N°:	1	HOJA	1	DE	PLAZO				PLAZO ADICIONAL				ADICIONAL											
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGECON	FECHA DE ACTA	DÍA		MES												AÑO									
INTERVENTOR:	CONSORCIO AIPE		12		8												2020									
INICIACIÓN	N° SUSPENSIÓN REINICIO	OBJETO:	CONSTRUCCION DE OBRAS INCONCLUSAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA																							
21/nov/2018	N° 1 01/nov/2019 27/nov/2019																									
	N° 2 15/mar/2020 06/mar/2020																									
	N° 3 DD/MM/AA DD/MM/AA																									
CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES			PRESENTE ACTA PARCIAL 1		PRESENTE ACTA PARCIAL 2		PRESENTE ACTA FINAL		ACUMULADO											
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL										
VENTANAS - PUERTAS Y BARANDAS																										
15006	Suministro e instalacion de ventaneria en aluminio perfil 744, incluye vidrio azul 5 mm, accesorios y demas elementos necesarios para su construccion e instalacion	M2	846	\$226.652,00	\$191.747.592,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00										
15007	Suministro e instalacion de Baranda con pasamanos en tubo de 1 1/2" en acero inoxidable incluye paneles en malla estalada de 1x1", marco metálico, tubular de 1 1/2" para soportes, carletas y anclajes segun diseño	ML	216	\$208.438,00	\$45.022.608,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00										
15008	Suministro e instalacion de celosia en periferia estructural	M2	28	\$137.743,95	\$3.856.830,60	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00										
N.P.27	Suministro e instalación de ventaría en aluminio perfil 1101 con piso vidrio plano y vidrio 5 mm incoloro accesorios y demas elementos necesarios para su construcción e instalación	m2	0	\$360.430,00	\$0,00	174,00		\$ 62.714.820,00	0,00	\$ 0,00	163,46	\$ 58.915.887,80	0,00	\$ 0,00	163,46	\$ 58.915.887,80										
N.P.28	Persiana fija con marco en aluminio en perfil esquintero	m2	0	\$178.200,00	\$0,00	18,78		\$ 3.346.596,00	0,00	\$ 0,00	23,47	\$ 4.182.354,00	0,00	\$ 0,00	23,47	\$ 4.182.354,00										
N.P.29	Baranda metálica con parales en tubo de 2" cal. 14, platina 3" *3/16" incluye chazos, pasamanos de 2" cal. 14 y 2 tubo inferior de 1 1/4" cal. 16, pintado.	M	0	\$198.000,00	\$0,00	160,77		\$ 31.832.460,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	166,81	\$ 33.028.380,00	166,81	\$ 33.028.380,00										
TOTAL CAPITULO					\$342.702.914,52			\$ 113.524.105,72		\$ 0,00		\$63.098.241,80		\$33.028.380,00		\$86.126.621,80										
16	VARIOS																									
16001	Aseo final de obra	M2	3452	\$ 4.992,00	\$17.232.383,71	3452,00		\$ 17.232.383,71	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	3234,26	\$ 16.145.425,90	3234,26	\$ 16.145.425,92										
16002	Transporte de materiales	Ton	80	\$130.000,00	\$10.400.000,00	520,00		\$ 67.600.000,00	400,00	\$ 52.000.000,00	120,00	\$ 15.600.000,00	8,00	\$ 1.039.993,21	528,00	\$ 68.639.993,21										
TOTAL CAPITULO					\$27.632.384,00			\$ 84.832.383,71		\$52.000.000,00		\$15.600.000,00		\$17.185.419,13		\$84.785.419,13										
COSTO DIRECTO \$ 509.261.554,21																	\$ 2.697.488.396,07		\$ 14.233.541.792,68		\$ 980.921.176,79		\$ 312.975.807,22		\$ 2.717.438.775,69	
INDIRECTOS A LU (32%) \$802.963.697,35																	\$ 863.198.286,74		\$ 455.533.373,66		\$ 313.694.776,29		\$ 100.152.258,31		\$ 869.580.406,22	
TOTAL COSTO DE OBRA \$ 3.312.225.251,56																	\$ 3.560.684.682,81		\$ 1.879.075.166,34		\$ 1.294.815.952,04		\$ 413.128.065,53		\$ 3.587.019.183,91	
TOTAL PRESUPUESTO \$ 3.312.225.251,56																	\$ 3.560.684.682,81		\$ 1.879.075.166,34		\$ 1.294.815.952,04		\$ 413.128.065,53		\$ 3.587.019.183,91	