

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN
CDI TORRENTES - SOACHA

16 NOMENCLATURA

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN
CDI TORRENTES - SOACHA



1. ACTIVIDAD 1601001 A 1601005	2 NOMENCLATURA O SEÑALIZACION AREAS EDIFICIO	
3. UNIDAD DE MEDIDA	UN - UNIDAD	
4. DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de Nomenclatura o Señalización de fijación a muro fabricada en acrílico mateliza de 2 mm con información encapsulada en vinilo auto adhesivo, espaldar en lámina de poliestireno calibre 3 mm. Fijación a Pared con cinta doble faz de alta resistencia.		
5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM <ul style="list-style-type: none"> • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar Planos de Detalles. • Consultar guía para instalación del fabricante • Notificar a la interventoría de cualquier condición que impida la instalación adecuada. No continuar con la instalación hasta tanto se corrija las observaciones realizadas 		
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN <ul style="list-style-type: none"> • Replantear área de instalación • Instalar elementos de fijación • Verificar alineación, plomos y ubicación según planos 		
7. ALCANCE Esta actividad incluye además de los trabajos de los puntos 5 y 6, todos los materiales y equipos de los puntos 10 y 11.		
8. ENSAYOS A REALIZAR <ul style="list-style-type: none"> • Verificar correcto funcionamiento 		
9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN <ul style="list-style-type: none"> • No se admitirán elementos con desperfectos, abolladuras o dobleces de cualquier tipo. • No se admitirán elementos desplomados o desalineados más de 1mm/1metro 		
10. MATERIALES <ul style="list-style-type: none"> • NOMENCLATURA Y/O SEÑAL BASICA según descripción del punto 4 • Elementos de fijación 		
11. EQUIPO <ul style="list-style-type: none"> • Herramienta menor • Sección de andamio 		
12. DESPERDICIOS Incluidos <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	13. MANO DE OBRA Incluida <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES <ul style="list-style-type: none"> • Planos Arquitectónicos, estructurales. • Catálogos del fabricante. 		
15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por unidad (UN) de señal instalada, revisada y aprobada por la Interventoría. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: <ul style="list-style-type: none"> • Materiales descritos en el numeral 10. • Equipo descrito en el numeral 11. • Mano de obra. • Transporte dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 		
16. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.		