


<p>CONTRATANTE:</p>  <p>INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR</p>	<p>PROYECTO:</p> <p>CONTRATO No. 113 DE 2013</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS FASE II DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA - CAE DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCHÓ</p> <p>BLOQUE 2 - ALOJAMIENTO FEMENINO</p>	<p>CONTRATISTA:</p> <p>UNIÓN TEMPORAL MENOR QUIBDÓ</p>	<p>ESPECIALISTA ESTRUCTURAL CONTRATISTA:</p> <p><i>Guisepulantes</i></p> <p>Ing. GABRIEL DARIO CALLE CALLE M.P. No. 05202-60702 ANT</p> <p>ESPECIALISTA ESTRUCTURAL INTERVENTORIA:</p> <p><i>D.O.</i></p> <p>Ing. JAVIER CARILLO ORTEGA M.P. No. 13102-77718 BIV</p>	<p>NOTAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dimensiones en metros o menos que se indique otra unidad. Cargas: <ul style="list-style-type: none"> Muerta = 0.44 Ton/m² (Entreplazo) = 0.25 Ton/m² (Cubiertas) Viva = 0.20 Ton/m² (Institucional - Cuartos Privados) = 0.50 Ton/m² (Institucional - Corredores y Esc.) = 0.05 Ton/m² (Cubierta) Parámetros sísmicos: <ul style="list-style-type: none"> - Aa = 0.35, Av = 0.35, Perfil de Suelo = E, I = 1.00 - Ra = 7.00, Rp = 0.80, ea = 0.80, er = 1.00 	<ol style="list-style-type: none"> Capacidad admisible 7.50 Ton/m² (Ver estudio de suelos). Materiales - Concreto Reforzado: <ul style="list-style-type: none"> - Concreto f_c = 21 MPa para elementos estructurales - Acero de Refuerzo fy = 420 MPa para #2,3,8" - Metaldeck fy = 275 MPa - Malla electrosoldada fy = 485 MPa Materiales - Estructura Metálica: <ul style="list-style-type: none"> - Acero Estructural A-36 para platinos y ángulos - Acero Estructural A-1011 Grado 50 para PWR - Pernos A-325 - Soldadura E70XX 	<ol style="list-style-type: none"> Protección Perfiles Metálicos: <ul style="list-style-type: none"> - Limpieza manual o mecánica tipo SSPC SP3 - Anticorrosivo epóxico e = 3.00 mils - Esmalte epóxico e = 3.00 mils El primer dígito del código de barra corresponde al diámetro en octavos de pulgada, los restantes a la longitud de corte en decímetros. Para instalación de Metaldeck y perfiles de lámina delgada (PWR o similar), seguir recomendaciones del fabricante. 	<p>CONTIENE:</p> <p>BLOQUE 2 ALOJAMIENTO FEMENINO</p> <p>DESPIECE VIGAS NE +9.57 AL NE + 10.80 DESPIECE VIGUETAS</p>	<p>ESCALA:</p> <p>Indicadas</p> <p>DIBUJO: JRV</p> <p>PLANO No.</p> <p>ARCHIVO: 004-2014 B2-R3.dwg</p> <p>FECHA: 07-11-2017</p> <p>20 DE 23</p> <p>REV.: 3</p>
---	---	--	--	--	---	---	--	--