

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

ADENDA N° 1

CONVOCATORIA N° PAF-JU-O-074-2017

OBJETO: CONTRATAR “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.11 “Adendas” del Subcapítulo I del Capítulo II de los Términos de Referencia de la presente convocatoria, que establece, entre otros, la facultad de expedir adendas para modificar los Términos de Referencia, se procede a adicionar el **ALCANCE – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** de los multicitados términos de referencia, así:

1. Se adiciona el numeral 1.1.1. **ALCANCE – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO del CAPÍTULO I “DISPOSICIONES ESPECÍFICAS” del SUBCAPITULO I “DE LA CONVOCATORIA”**, el cual queda así:

(...)

1.1.1. ALCANCE – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto se ejecutará en dos (2) etapas que tienen como fin contratar la “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”.

Las obras priorizadas para el diagnóstico, estudios y diseños necesarios, para la ejecución de las adecuaciones y/o mejoramientos de las Instituciones Educativas en el municipio de Mocoa, son las siguientes:

<u>PRIORIZACION DE ACTIVIDADES POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS (O PROYECTO)</u>	
<u>Priorización General.</u>	
<u>IE RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL</u>	
<u>1</u>	<u>Construcción Batería Sanitaria (aparatos sanitarios para preescolar (según lo requerido por la norma para la población estudiantil a atender), básica, discapacitados, red para conexión de servicios públicos)</u>
<u>1.2</u>	<u>Diagnóstico red hidrosanitaria existente y adecuación de la red hidrosanitaria de acuerdo a las conclusiones del Diagnóstico en el ítem 1.</u>
<u>3</u>	<u>Adecuación área sala de profesores (Incluye la ampliación de la sala actual de profesiones integrando el área actual de baños, el área adecuada debe incluir baño para profesores y adecuación instalaciones eléctricas e hidrosanitarios)</u>
<u>4</u>	<u>Adecuación modulo Aulas educativas (Incluye: reposición de tejas, revisión instalaciones eléctricas y pintura inferior cubierta, muros internos y externos).</u>
<u>IE RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI</u>	
<u>1</u>	<u>Construcción cocina (De acuerdo a lineamientos y normatividad vigente).</u>
<u>2</u>	<u>Adecuación modulo dormitorio niños y niñas (Incluye: demolición y reposición muros, rellenos compactados, reposición iluminarias, pañete, pintura carpintería metalice, de muros interiores, exteriores y de cara inferior cubierta, reposición acabados piso)</u>
<u>3</u>	<u>Adecuación modulo baños (Incluye: demolición y reposición muros, rellenos compactados, reposición iluminarias, pañete, pintura carpintería metalice, de muros interiores, exteriores y de cara inferior</u>

	<u>cubierta, reposición acabados piso y de muros, reposición de: aparatos sanitarios, carpintería metálica, iluminarias y espejos):</u>
<u>4</u>	<u>Construcción zona de lavandería</u>
<u>6</u>	<u>Construcción circulación cubierta</u>
<u>7</u>	<u>Construcción circulación no cubierta</u>
<u>8</u>	<u>Construcción sistema de conducción aguas por escorrentía (incluye: excavación, construcción canales, filtros y red de conducción de agua de escorrentía)</u>
<u>IE RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO</u>	
<u>1</u>	<u>Adecuación cubierta modulo aulas educativas (Incluye: Desmonte y reposición de teja cubierta (por tipo SANDWICH DECK o UPVC), reforzamiento de la estructura de apoyo cubierta, canales y bajés de ALL)</u>
<u>2</u>	<u>Adecuación modulo Batería de baños escolares (Incluye: Pañete, enchape muros, reposición de aparatos sanitarios, espejos, pintura carpintería metálica y cara inferior cubierta)</u>
<u>3</u>	<u>Construcción modulo Batería de baños preescolar (conforme la normatividad y población infantil a atender)</u>
<u>4</u>	<u>Construcción circulación cubierta (Incluye: estructura de cubierta y sistema de recolección y conducción de ALL)</u>
<u>5</u>	<u>Construcción modulo Batería de baños comedor (conforme la normatividad y población infantil a atender, además de la demolición de la estructura existente y reposición de la red hidrosanitaria)</u>
<u>6</u>	<u>Adecuación modulo Aula informática (Incluye: Desmonte y reposición de teja cubierta (por tipo SANDWICH DECK o UPVC), reforzamiento de la estructura de apoyo cubierta, canales y bajés de ALL), pañete muro interior, pintura mutros interiores y exteriores.</u>
<u>IE RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA</u>	
<u>1</u>	<u>Adecuación cubierta modulo Aula educativa (Desmonte y reposición de teja cubierta (por tipo SANDWICH DECK o UPVC), reforzamiento e inmunización de la estructura de apoyo cubierta, canales y bajés de ALL), pañete muro interior, pintura mutros interiores y exteriores, reposición red externa eléctrica, Instalación de salidas eléctricas (tomas, interruptores e iluminarias (con aparatos)), puesta a tierra, pintura muros internos y externos, pintura carpintería madera.</u>
<u>2</u>	<u>Adecuación modulo Batería de baños (Incluye: Reposición de teja cubierta existente, (incluye canales y bajantes ALL), reposición de enchapes muros, reposición zócalo muro exterior, cailla registro de control en piso, pintura muros interiores, exteriores y cara inferior de cubierta)</u>
<u>3</u>	<u>Adecuación modulo comedor-cocina (Incluye: Reposición de teja cubierta existente, (incluye canales y bajantes ALL), ampliación cubierta lateral (incluye estructura de soporte), pintura muros interiores, exteriores, cara inferior de cubierta y carpintería metálica.</u>
<u>4</u>	<u>Construcción circulación cubierta (Incluye: estructura de cubierta y sistema de recolección y conducción de ALL)</u>
<u>5</u>	<u>Construcción circulación no cubierta</u>
<u>IE RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS</u>	
<u>1</u>	<u>Adecuación modulo comedor-cocina, (Incluye: Reposición de teja cubierta existente, (incluye canales y bajantes ALL), ampliación cubierta lateral (incluye estructura de soporte), pintura muros interiores, exteriores, cara inferior de cubierta y carpintería metálica, enchape muros, pañete muros interiores y exterior, anden perimetral de protección, suministro e instalación de reja tipo banco</u>
<u>2</u>	<u>Adecuación modulo Aula educativa (Reposición de teja cubierta existente, (incluye canales y bajantes ALL), ampliación cubierta lateral (incluye estructura de soporte), pañete muro interior, pintura muros interiores y exteriores, pintura muros internos y externos, pintura carpintería madera, suministro e instalación de reja tipo banco para ventana y puerta de acceso y anden perimetral de protección.</u>
<u>3</u>	<u>Construcción Bateria Sanitaria (conforme la normatividad y población infantil a atender, además de la demolición de la estructura existente y reposición de la red hidrosanitaria)</u>
<u>4</u>	<u>Construcción circulación cubierta (Incluye: estructura de cubierta y sistema de recolección y conducción de ALL)</u>
<u>IE RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL</u>	
<u>1</u>	<u>Reposición total de la cubierta (incluye: Desmonte y reposición de teja cubierta (por tipo SANDWICH DECK o UPVC), canales y bajés de ALL, construcción de: viga superior de confinamiento muros culatas, mampostería en culatas, estructura de soporte cubierta, red eléctrica interna con puntos (tomas, interruptores e iluminación (incluye aparatos))</u>

<u>2</u>	<u>Adecuación modulo Bateria de baños (Incluye: demolición y reposición de enchape muros y piso, red eléctrica interna con puntos (tomas, interruptores e iluminación (incluye aparatos), reposición de la red hidrosanitaria, suministro e instalación de divisiones de baños en acero inoxidable, mesones para lavamanos, suministro de aparatos sanitarios)</u>
<u>3</u>	<u>Adecuación modulo aulas y muros (reparación y pintura muros)</u>
<u>IE RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL</u>	
<u>1</u>	<u>Ampliación de cubierta culatas (Incluye: estructura de soporte, canales y bajantes ALL)</u>
<u>2</u>	<u>Reposición baterías sanitarias (conforme la normatividad y población infantil a atender, además de la demolición de la estructura existente y reposición de la red hidrosanitaria. Se debe contemplar batería sanitaria para los profesores)</u>
<u>2.1</u>	<u>Diagnóstico red hidrosanitaria existente y adecuación de la red hidrosanitaria de acuerdo a las conclusiones del Diagnóstico en el ítem 2.</u>
<u>3</u>	<u>Pintura cara inferior cubierta</u>
<u>4</u>	<u>Revisión y reposición instalaciones eléctricas (incluye el cambio de cableado y aparatos sanitarios)</u>
<u>5</u>	<u>Suministro e instalación del Cielo Raso SUPER BOARD</u>
<u>6</u>	<u>Mantenimiento de canales (Incluye: reposición de elementos y traqantes)</u>
<u>7</u>	<u>Reposición de andenes (Incluye demolición y retiro)</u>
<u>IE RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO</u>	
<u>1</u>	<u>Construcción circulación cubierta (Incluye: anden, estructura metálica, cubiertas en policarbonato, rampas y canales de bajantes de ALL)</u>
<u>2</u>	<u>Construcción cunetas en concreto 3000PSI (Incluye: en los casos requeridos la rejilla de protección, cajas de inspección y red de descarga)</u>
<u>3</u>	<u>Ampliar aleros cubierta en AC (incluye estructura de soporte)</u>
<u>4</u>	<u>Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada c 22 desarrollo 0.70 mts incluye bajante y soportes</u>
<u>5</u>	<u>Demolición batería sanitaria existente (Incluye retiro cimentación y desalojo a lugar autorizado)</u>
<u>6</u>	<u>Construcción batería sanitaria (aparatos sanitarios: 3 niños + 3 niñas + 2 adultos, conforme a la normativa vigentes y población infantil a atender)</u>
<u>7</u>	<u>Revisión y mantenimiento de pozo séptico (incluye conexión a nueva batería sanitaria y reposición de elementos requeridos)</u>

Nota. Las actividades descritas en este cuadro se priorizarán en el orden descrito y con base en el alcance presupuestal y necesidades de cada proyecto.

A continuación, se describe el alcance de cada una de las etapas que comprende el proyecto:

(...)

CONVENCIONES: Las modificaciones realizadas serán mostradas en formato **negrilla, cursiva y subrayas.**

En lo demás, los Términos de Referencia de la presente convocatoria se mantienen sin modificaciones.

Para constancia, se expide a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.