

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR “EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN COMUNIDADES INDIGENAS Y NARP DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 268 DE 2019 GRUPO 5 ANTIOQUIA Y CHOCÓ

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		
<i>(los valores incluyen transporte terrestre, aereo o fluvial)</i>		
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR FINAL PRECIO
ACABADO MEDIA CAÑA (MORTERO 1:4)	m	\$ 29,759
ACERO DE REFUERZO 60000PSI	kg	\$ 6,843
ACOMETIDA DOMICILIARIAS ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	m	\$ 185,187
ACOMETIDA HIDRAULICA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ACCESORIOS)	m	\$ 52,275
ALFAJIAS EN ALUMINIO VENTANAS NUEVAS, ANCHO DE 10 CMS.	m	\$ 31,429
ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	m ²	\$ 29,607
ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	\$ 67,658
APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	un	\$ 369,464
ARREGLO PUERTA METALICA ACCESO (DOS PASADORES).	gl	\$ 121,464
ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	\$ 759,149
ATERRIAJE DE MEDIDOR COMPLETO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	un	\$ 366,669
BAJANTE PVC 4" PARA AGUAS LLUVIAS INCLUYE, SOPORTES, ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACION	m	\$ 75,294
BASE EN RECEBO COMPACTADO E=0,15 MTS	m ²	\$ 114,757
BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO SIMILAR AL EXISTENTE S, INCLUYE RETIRO BALDOSA EXISTENTE Y DILATACIÓN EN BRONCE SIMILAR AL EXISTENTE	m	\$ 53,890
CAJA DE INSPECCION CONCRETO 0,60 X 0,60 X 0.70 M (INCLUYE MARCO Y CONTRA MARCO)	un	\$ 454,794
CANAL EN PVC (TUBO) CON CONEXIÓN A LOS DESAGUES TERRAZA; INCLUYE REGATA Y RESANE CORRESPONDIENTE Y BAJANTES EN TUBO PVC, CON EL FIN DE REEMPLAZAR PERGOLAS EXISTENTES	m	\$ 182,196
CONCRETO DE 3.000 PSI PARA CARCAMO	m ³	\$ 856,472
CAÑUELA PERIMETRAL EN CONCRETO	m	\$ 73,264
CERCHA EN PERFIL C DOBLE CAL 16, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA	m	\$ 355,548
CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m ²	\$ 77,433
CODO PRESION PVC 1/2"	un	\$ 12,852

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR “EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN COMUNIDADES INDIGENAS Y NARP DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 268 DE 2019 GRUPO 5 ANTIOQUIA Y CHOCÓ

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		
<i>(los valores incluyen transporte terrestre, aereo o fluvial)</i>		
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR FINAL PRECIO
COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (3000 PSI) (15CM X 20 CM)	m	\$ 48,018
COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMAleta.	m	\$ 51,443
CONCRETO ARMADO PARA LOSA DE TANQUE ELEVADO (3000 PSI E= 8 CM)	m ³	\$ 845,886
CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	m ³	\$ 397,879
CONSTRUCCION ESCALINATA DE ACCESO (INCLUYE BORDILLO EN LADRILLO, RELLENO Y PLACA)	m ²	\$ 256,869
CONSTRUCCION MAMPOSTERIA MURO SOGA LADRILLO COMUN	m ²	\$ 65,871
CONSTRUCCIÓN MESON EN CONCRETO DE 2.500 PSI, DE ESPESOR DE 10 CMS., Y DE ANCHO 60 CMS., CON MALLA ELECTROSOLDADA Y RECUBRIMIENTO EN GRANITO PULIDO, CON VANO PARA LA POCETA LAVAPLATOS. INCLUYE APOYOS EN MAMPOSTERÍA CADA 1,50 MTS.	m	\$ 309,733
PERFILERIA METALICA RECTANGULAR PARA CUBIERTA Cal. 3*1 1/2"	m	\$ 28,848
CORRECCIÓN BAJANTE CUBIERTA (CHILLER)	gl	\$ 501,038
CORTE CON PULIDORA MUROS PERIMETRALES	m	\$ 5,416
CUBIERTA TIPO SANDWICH DECK REF. 525C ALUZINC CAL.26, CON POLIURETANO INTERIOR DE 30MM, LISA PINTADA DOS CARAS, DE HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	\$ 212,562
CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	\$ 134,119
CUBIERTA EN TEJA DE BARRO VITRIFICADA AZUL EN LA FACHADA PRINCIPAL SOBRE GARAJE, BALCON Y CUPULA INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	un	\$ 39,476
DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H = 40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m ³	\$ 995,377
DEMOLICION DE ESCALERAS DE ACCESO (ESPESOR=0,15 M)	m ²	\$ 37,000
DEMOLICION DE MANTO IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE MEDIA CAÑA	m ²	\$ 15,183
DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m ²	\$ 23,927
DEMOLICION DE MESONES	m ²	\$ 7,288
DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m ²	\$ 37,315

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR “EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN COMUNIDADES INDIGENAS Y NARP DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 268 DE 2019 GRUPO 5 ANTIOQUIA Y CHOCÓ

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		
<i>(los valores incluyen transporte terrestre, aereo o fluvial)</i>		
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR FINAL PRECIO
DESALOJO MATERIAL SOBRANTE HASTA 10 KM	m ³	\$ 29,564
DESCAPOTE Y LIMPIEZA	m ²	\$ 6,149
DESMONTE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARCIAL.	m	\$ 7,591
DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	m ²	\$ 35,552
DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO (sistemas modulares)	m ²	\$ 33,740
DESMONTE DE ESPEJOS	un	\$ 7,591
DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	un	\$ 41,612
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES.	un	\$ 9,110
DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES	un	\$ 4,555
DESMONTE DE VENTANAS SUPERIOR	un	\$ 15,183
DESMONTE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL.UN	un	\$ 7,591
DESMONTE TABLERO PARCIAL DE DISTRIBUCIÓN	un	\$ 30,366
DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	\$ 6,073
DESMONTE Y REINSTALACION DE PLACAS DE CIELORASO.	m ²	\$ 17,995
DILATACION CON SIKA O SIMILAR	m ²	\$ 7,591
DILATACIONES E = 1 CM SOBRE FACHADA CONSTRUCCIÓN NUEVA	m	\$ 5,921
DISPENSADOR JABON LIQUIDO PARA MANOS. PLÁSTICO TIPO BOCCHERINI O SIMILIAR	un	\$ 37,957
DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO, PLÁSTICO TIPO FAMILIA O SIMILIAR	un	\$ 45,549
DUCTOS: CUBRIMIENTO PERIMETRAL A DUCTOS. (RECUBRIMIENTOS EN LAMINA DE DRYWALL RH DE 1/2" CON ESTRUCTURA EN PERFTLERIA GALVANIZADA CAL 26, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON MASTIQUE Y CINTA DE PAPEL, ACABADO FINAL CON LIJA Y VINILO BLANCO). INTERIORMENTE IMPERMEABLE	m	\$ 90,339
ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	m ²	\$ 134,851
ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	m ²	\$ 105,315
ESCALERA METALICA DE EMERGENCIA DEL PRIMERO AL SEGUNDO PISO OBRA NUEVA	gl	\$ 6,073,193
ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	\$ 14,123

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR “EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN COMUNIDADES INDIGENAS Y NARP DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 268 DE 2019 GRUPO 5 ANTIOQUIA Y CHOCÓ

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		
<i>(los valores incluyen transporte terrestre, aereo o fluvial)</i>		
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR FINAL PRECIO
PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	\$ 11,231
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	\$ 16,018
FILTRO FRANCES PERIMETRAL 0.50*1.00 Geotextil NT1600 triturado de 1"tuberia PVC perforada de 4"	m	\$ 129,055
FLANCHE METALICO SOBRE CUBIERTA, EN LÁMINA CALIBRE 18 CON DESARROLLO DE 40 CMS	m	\$ 44,559
GRANIPLAS ESGRAFIADO SIMILAR AL EXISTENTE.	m ²	\$ 22,395
GRIFO CROMADO, TIPO MANGUERA JARDIN.	un	\$ 32,879
GUARDAESCOBA EN CERAMICA	m	\$ 58,930
IMPERMEABILIZACIÓN ALFAJIAS EN CONCRETO; INCLUYE RASPAR Y COLOCAR MANTO, PINTURA BITUMINOSA Y DILATACIÓN E = 0.50	m	\$ 25,811
IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA GENERAL, EN ÁREAS EN MAL ESTADO. PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON SIKA O SIMILAR.	m ²	\$ 12,139
IMPERMEABILIZACION HUMEDADES MUROS ANTEPECHO TERCER PISO,	m ²	\$ 51,622
DEMOLICION PAÑETE	m ²	\$ 3,234
SUMINISTRO INSTALACIÓN PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON SIKA O SIMILAR , PINTURA DE MUROS ANTEPECHOS Y PLACAS DE VENTANA	m ²	\$ 27,435
INMUNIZACIÓN ESTRUCTURA DE MADERA CUBIERTA	m ²	\$ 6,687
INSTALACION PUNTOS VOZ Y DATOS (CERTIFICADO)	un	\$ 110,532
JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO 3 PIEZAS, INCLUYE INSTALACION	un	\$ 53,140
LAVADA Y LIMPIEZA DE MUROS EN LADRILLO A LA VISTA	m ²	\$ 15,942
LAVADERO PREFABRICADO INCLUYE POCETA	un	\$ 253,784
LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	un	\$ 193,299
LAVAPLATOS EMPOTRAR ACERO INOXIDABLE 60 X 40 INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION	un	\$ 178,877
LIMPIEZA Y PULIDA MECANICA DE PISOS EN GRANITO PULIDO (INCLUYE ESCALERAS - DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO)	m ²	\$ 63,769
LLAVE DE CORTE 1/2"	un	\$ 49,390
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	\$ 5,139

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR “EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN COMUNIDADES INDIGENAS Y NARP DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 268 DE 2019 GRUPO 5 ANTIOQUIA Y CHOCÓ

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		
<i>(los valores incluyen transporte terrestre, aereo o fluvial)</i>		
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR FINAL PRECIO
LUMINARIA DE EMERGENCIA, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA.	un	\$ 728,783
LUMINARIA 2*48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	un	\$ 118,670
MANTENIMIENTO CANALES METALICAS RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTA	m	\$ 7,591
MANTENIMIENTO CANALES RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS, PRIMER PISO RASPAR Y COLOCAR PAÑETE IMPERMEABILIZADO	m	\$ 37,957
MANTENIMIENTO DE MARCO PUERTAS EN MADERA (INCLUYE LIJADA, PINTADA, LACADA CON POLIURETANO TRANSPARENTE Y CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS).	un	\$ 204,970
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN, LOS QUE INCLUYEN BARRAJE TRIFASICO Y PUESTA A TIERRA	gl	\$ 2,125,618
MEDIDOR DE COSTEO DE ENERGIA RESIDE, UT230B UNIT - 1	un	\$ 188,766
MEDIDOR, CONTADOR DE AGUA DN 15 - 1/2" IN	un	\$ 194,023
MORTERO IMPERMEABILIZADO E: 5CM REFORZAMIENTO CON MALLA	m	\$ 29,607
MORTERO IMPERMEABILIZADO SIKA PARA PAÑETE BAÑO DIRECCION	m ²	\$ 29,789
MORTERO IMPERMEABILIZADO SIKA PARA PAÑETE BAÑO DIRECCION.	m ²	\$ 29,789
MOVIMIENTO DE TIERRAS INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE	m ³	\$ 24,524
MURO EN DRY WALL, DOBLE CARA DE ESPESOR DE 12 CMS., INCLUYE ESTUCADO Y PINTURA.	m ²	\$ 113,872
MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20 CM.	m ²	\$ 98,021
MURO EN LADRILLO HUECO NO 4 DE ESPESOR 15 CMS.	m ²	\$ 81,604
MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INCLUYE CINTRA DE AMARRE	m ²	\$ 149,552
MURO EN LADRILLO PARA SOPORTE DE LAVADERO Y LAVAPLATOS EN ECAERO INOXIDABLE	m ²	\$ 103,876
TRASLADO DE SIFONES, INCLUYE DESMONTAR LOS EXISTENTES Y REUBICARLOS EN EL SITIO CONVENIENTE PARA SU EVACUACION.	un	\$ 227,745
PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	m ²	\$ 46,430
PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m ²	\$ 42,125
PASAMANOS EN MADERA PARA ESCALERAS EN FLORMORADO DE 0,15 X0.02	m	\$ 53,444
PASAMANOS PARA SANITARIO DE DISCAPACITADOS 1,20 m	un	\$ 227,745

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR “EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN COMUNIDADES INDIGENAS Y NARP DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 268 DE 2019 GRUPO 5 ANTIOQUIA Y CHOCÓ

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		
<i>(los valores incluyen transporte terrestre, aereo o fluvial)</i>		
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR FINAL
		PRECIO
PENDIENTADO IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3 4=4CM	m ²	\$ 35,680
PERFILERIA METALICA RECTANGULAR PARA CUBIERTA 3*1 1/2"	m	\$ 26,719
PICAR Y NIVELACIÓN EN CONCRETO DE 3.000 PSI PARA PISO AREA TRANSICIÓN Y PARQUEADERO CON DILATACION EN MADERA CADA METRO. ESPESOR ENTRE 5 Y 6 CM.	m ²	\$ 99,449
PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m ²	\$ 36,433
PINTURA CARPINTERIA MADERA (POR DOS CARAS)	m ²	\$ 17,186
PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	m ²	\$ 19,303
PINTURA REJILLA CON ANTICORROSIVO	m	\$ 6,406
PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	m ²	\$ 15,942
PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	m ²	\$ 6,073
PINTURA BAJO PLACA STELL DECK EN ESMALTE COLOR BLANCO	m ²	\$ 21,089
PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	\$ 36,388
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE TIPO CHISEL O SIMILAR	m ²	\$ 65,246
PROLONGACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE CUBIERTA	m ²	\$ 68,323
PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMAleta	m ²	\$ 103,244
PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	\$ 808,494
PUERTA Y MARCO METALICO (1.50 X 2,0 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, BARRAS DE SERGURIDAD Y MANEJO PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	un	\$ 948,936
PUERTA SANITARIOS EN ACERO INOXIDABLE	m ²	\$ 948,936
PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	un	\$ 81,047
PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	un	\$ 62,243
PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS	un	\$ 132,154
RED SANITARIA PISO 2"	m	\$ 29,050

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR “EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN COMUNIDADES INDIGENAS Y NARP DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 268 DE 2019 GRUPO 5 ANTIOQUIA Y CHOCÓ

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		
<i>(los valores incluyen transporte terrestre, aereo o fluvial)</i>		
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR FINAL PRECIO
RED SANITARIA PISO 4"	m	\$ 51,166
REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA – CUBIERTA.	kg	\$ 20,704
REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA – CUBIERTA. INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN MADERA ROLLIZA O CERCO.	m ²	\$ 16,701
REGISTRO DE DUCHA Y CABEZA REGADERA PARA DUCHA ABS INDUSTRIAL	un	\$ 70,950
REJILLAS SIFON METALICA	un	\$ 10,324
RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	\$ 74,715
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	m ³	\$ 136,515
REPELLO PARA BAÑO Y ZONAS HUMEDAS	m ²	\$ 48,176
REPELLO ZONAS HUMEDAS PEGA MORTERO 1: 4	m ²	\$ 26,897
REPOSICION TEJA AC EN AREAS EXISTENTES, INCLUYE AMARRES, EQUIPO Y ACCESORIOS	m ²	\$ 71,167
REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA (COMETIDA ELÉCTRICA AÉREA 3#0+1#12 AWG INCLUYE DUCTERIA)	m	\$ 74,397
REPOSICION ZOCALO FACHADA (H>0.40MT)	m	\$ 39,048
RESANE DE DILATACIONES EN FACHADA. APLICAR SIKA DUR O SIMILAR.	m	\$ 6,832
RESANE Y REPELLO MUROS	m ²	\$ 37,217
RETIRO Y REINSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA	un	\$ 121,464
RETIRO, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE VENTANA EN MADERA (INCLUYE LIJADA, PINTADA, LACADA CON POLIURETANO MAJESTIC FLEX, TRANSPARENTE Y CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS)	un	\$ 592,136
RETIRO, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN PUERTAS INCLUYE LIJAR, QUITAR PINTURA ENCONTRAR BETA MADERA, MASILLAR, TINTILLAR Y LACAR.	un	\$ 576,953
SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR , BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	un	\$ 242,928
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	un	\$ 156,385
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, GFCI INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	un	\$ 156,385

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR “EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN COMUNIDADES INDIGENAS Y NARP DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 268 DE 2019 GRUPO 5 ANTIOQUIA Y CHOCÓ

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		
<i>(los valores incluyen transporte terrestre, aereo o fluvial)</i>		
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR FINAL PRECIO
SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA TIERRA (INCLUYE BARRAJE, VARILLA, ACCESORIOS Y CAJAS DE INSPECCION)	un	\$ 576,953
SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	un	\$ 406,411
SUBMURACION EN LADRILLO RECOCIDO	m ²	\$ 97,930
SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A LA VISTA.	un	\$ 133,610
SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN.	un	\$ 83,506
SUMINISTRO E INSTACIÓN PELICULA REFLECTIVA VENTANAS	m ²	\$ 40,994
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA EN GRANITO PULIDO SIMILAR AL EXISTENTE CON DILATACIÓN EN BRONCE.	m ²	\$ 113,872
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO TIPO STIP GYPSÓN (RESEDIDO), EN CUADRICULA DE 0.60 X 0.60 CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO ENSAMBLE AUTOMÁTICO Y AGARRADERA O TENSORES EN LÁMINA.	m ²	\$ 85,632
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN 4 X 4 AWG THHN + 1 X 6 AWG DESNUDO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2", INCRUSTADA.	m	\$ 189,787
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN 4 X 6 AWG THHN + 1 X 8 AWG DESNUDO EN TUBERÍA PVC DE 1", INCRUSTADA	m	\$ 144,238
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C 22 DESARROLLO 0.70 MTS	m	\$ 88,820
SUMINISTRO E INSTALACION CAJILLA MEDIDOR ACUEDUCTO	un	\$ 159,256
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA	m ²	\$ 144,238
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE 5 CM. SIMILAR A LA EXISTENTE.	m	\$ 15,942
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MANIJAS, BISAGRAS, GANCHOS Y PASADORES.	m ²	\$ 948,936
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHAS MONOCONTROL, TIPO ECONÓMICA ACUASER O SIMILAR.	un	\$ 149,969
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO INDUSTRIAL 3 X 100 A.	un	\$ 1,169,090
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO INDUSTRIAL 3 X 60 A.	un	\$ 880,613
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO HERMÉTICA 1.20 M DE LONGITUD, CON BALASTO ELECTRÓNICO 2 X 32 W, DOS TUBOS T8 DE 32 W.	un	\$ 144,238

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR “EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN COMUNIDADES INDIGENAS Y NARP DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 268 DE 2019 GRUPO 5 ANTIOQUIA Y CHOCÓ

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		
<i>(los valores incluyen transporte terrestre, aereo o fluvial)</i>		
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR FINAL PRECIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLETA DE GRES PARA ESCALINATAS DE ACCESO, INCLUYE BALDOSA EN BORDE CURVO	m ²	\$ 81,229
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 6 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	un	\$ 576,953
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 18 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	un	\$ 1,821,958
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 24 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 100 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	un	\$ 2,277,447
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN MADERA (CEDRO O FLOR MORADO) INCLUYE VITRALES (SIMILARES A LOS EXISTENTES), MARCO EN MADERA, PINTURA EN LACA POLIURETANO MAJESTIC FLEX, TRANSPARENTE PARA PROTECCIÓN DEL SOL. DE 2 X 2, SIMILAR A LAS EXISTENTES.	m ²	\$ 910,979
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA FLUORESCENTE 60 X 60 CM, CON BALASTO ELECTRÓNICO 4 X 17 W, CUATRO TUBOS T8 DE 17 W, REJILLA ESPECULAR DE 16 CELDAS.	un	\$ 227,745
SUMINISTRO E INSTALACION RED DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE GANCHOS Y ACCESORIOS PVC 3"	m	\$ 24,838
SUMINISTRO INSTALACIÓN BARANDA MINUSVALIDO, EN TUBO Y PARALES EN LAMINA DE HIERRO PARA RAMPA	m	\$ 182,196
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS CON MARCO EN MADERA SIMILARES A LAS EXISTENTES EN LA NUEVA OBRA. (Desde 3 m ² hasta 4 m ²)	un	\$ 1,897,873
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA BAÑOS DE 4 M.M. BISELADOS	m ²	\$ 227,745
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS PREFABRICAS PARA CARCAMO DE CONDUCCION AGUA ESCORRENTIA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m ²	\$ 70,145
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m ²	\$ 75,461
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 500 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	\$ 299,144
TEE PRESION PVC 1/2"	un	\$ 7,283
TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	m	\$ 28,130
TUBERIA EN PVC 6" NOVAFORT INCLUYE SILLA YEE Y ACCESORIOS	m	\$ 68,050

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR “EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN COMUNIDADES INDIGENAS Y NARP DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 268 DE 2019 GRUPO 5 ANTIOQUIA Y CHOCÓ

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		
<i>(los valores incluyen transporte terrestre, aereo o fluvial)</i>		
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR FINAL PRECIO
TUBERIA EN PVC 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	\$ 66,580
VENTANA EN LAMINA CALIBRE 20 SUMINISTRO E INSTALACION .60x.40	m ²	\$ 193,393
VENTANA CORREDIZA TIPO BAÑO GRIS DE 60X40 INSTALADA	un	\$ 187,045
VENTANA MADERA TIPO BASCULANTE, CON VIDRIO CON PELICULA SOLAR CRUDO DE 5 M.M.	m ²	\$ 227,745
VIDRIOS DE 4 5 MM	m ²	\$ 82,061
VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	m	\$ 43,510
VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	m	\$ 78,989
DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	m ²	\$ 33,923
DESMONTE DE ESTRUCTURA MADERA	m ²	\$ 18,675
DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	un	\$ 62,979
DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	m ²	\$ 35,680
PICADA DE PAÑETE (incluye retiro)	m ²	\$ 10,121
DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	m ²	\$ 17,995
DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS	un	\$ 14,620
PUNTO POTABLE PVC DE 1/2"	un	\$ 70,223
ARREGLO DE SISTEMAS MODULARES DE BAÑO (módulos y perfilera)	m ²	\$ 81,988
RESANE DE MURO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:5	m ²	\$ 28,526
CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO (SUPERBOARD (1.22X1.22) O EQUIVALENTE)	m ²	\$ 111,789
PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	\$ 80,362
PISO CERAMICA 31,5X31,5 ALTA RESISTENCIA	m ²	\$ 117,967
TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)	m ²	\$ 49,800
SUM. ESTRUCTURA CUBIERTA EN MADERA PEND=0.35 (INCLUYE INMUNIZANTE)	m ²	\$ 52,295
ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	m ²	\$ 52,295
MUROS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO e=0.09 M	m ²	\$ 84,005

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR “EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN COMUNIDADES INDIGENAS Y NARP DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 268 DE 2019 GRUPO 5 ANTIOQUIA Y CHOCÓ

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		
<i>(los valores incluyen transporte terrestre, aereo o fluvial)</i>		
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR FINAL PRECIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INLCUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	\$ 994,485
Conjunto Griferia Sanitaria	un	\$ 99,555
Desmanchada y reemboquillada enchapes	m ²	\$ 22,774
SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	m ²	\$ 504,455
Conjunto griferia Lavamanos	un	\$ 121,737
TUBERIA EMT 3/4	m	\$ 29,409
Suministro e instalacion modulo en malla eslabonada cal 10 y angulo 11/2 incluye varilla templete, incluye poste metalico de 2", y porton	m ²	\$ 121,464
CAMBIO CERRADURAS PUERTAS (Tipo Yale o similar cilindrica de pomo, seguro interior de boton, incluye 2 llaves)	un	\$ 182,196
CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	un	\$ 20,283
SIPS REGISTRO ACUEDUCTO DE 3/4"	un	\$ 161,198
SIPS REGISTRO PARA ACUEDUCTO DE 1"	un	\$ 212,258
SIPS CHEQUE DE 3/4"	un	\$ 157,751
SIPS CHEQUE DE 1/2"	un	\$ 137,558
EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofasica Diametro entrada: 1" Diametro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	un	\$ 3,750,197
SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	un	\$ 268,853
SUMINISTRO E INSTALACION CELOSIA EN LADRILLO, INCLUYE EMBOQUILLADA Y LIMPIEZA	m ²	\$ 93,527
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUES ALMACENAMIENTO DE 2000 Lt. INLCUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	\$ 1,351,286
IMPERMEABILIZACION SOBRE PLACA DE CONCRETO CON MANTO	m ²	\$ 73,182
SIPS PUERTA METALICA DE CORREDERA DE 1,55 X 2,10, INCLUYE CERRADURA Y PINTURA	un	\$ 1,279,925
IMPERMEABILIZACION TANQUE EXISTENTE	m ²	\$ 88,972

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR “EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN COMUNIDADES INDIGENAS Y NARP DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 268 DE 2019 GRUPO 5 ANTIOQUIA Y CHOCÓ

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		
<i>(los valores incluyen transporte terrestre, aereo o fluvial)</i>		
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR FINAL PRECIO
TAPA METALICA PARA TANQUE EXISTENTE EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,5X1,5 MTS CON PORTACANDADO Y MANIJA	un	\$ 523,813
INSTALACION TECHO EN POLICARBONATO, No Incluye estructura.	m ²	\$ 212,562
PROTECCION DE TODA LA RED EN COFRE TIPO INTEMPERIE DE 40X30X15 Y TOTALIZADOR DE 100 A	un	\$ 953,491
SIPS CHEQUE DE 1"	un	\$ 211,043
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO REJILLA DE VENTILACION 20X20 PLASTICO	un	\$ 22,774
RED DE GAS NATURAL 1/2", INCLUYE EXCAVACION, INSTALACION, Y DEJAR EL PISO EN LAS CONDICIONES EXISTENTES, INCLUYE PRUEBA	m	\$ 68,323
PUNTO GAS DE 1/2", INCLUYE CORTAR PISO, EXCAVACION, INSTALACION, Y DEJAR EL PISO EN LAS CONDICIONES EXISTENTES, ICNLUYE PRUEBA	un	\$ 65,287
Grifería institucional de pared antivandalica tipo push para lavamanos tipo corona o similar	un	\$ 417,532
SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTORES LED 100 W INCLUYE CABLEADO Y TUBERIA	un	\$ 420,569
LAMPARAS METAL HALIDE 250 W SUMINISTRO E INSTALACION	un	\$ 321,120
Suministro, instalacion y puesta en servicio Conjunto desague sifon para lavamanos tipo Grival o similar	un	\$ 37,957
Suministro e instalacion, Tapa junta de construccion tipo NOVOTAPA NDAS	m	\$ 53,140
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 36 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	un	\$ 2,798,224
Suministro e instalacion de rejilla metalica para canal de aguas lluvias en angulo de 1"1/2"X3/16" y platina de 1"1/2", de 40 cms de ancho	m	\$ 168,531