

1. INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	CENTRO EDUCATIVO NANUI UN MAY	FECHA VISITA:	MAYO 23 DE 2020
-----------------------	--------------------------------------	---------------	-----------------

2. UBICACIÓN FÍSICA

URBANO		Ubicada en el resguardo indígena NAM MISAK del municipio de La Argentina - Huila. Infraestructura educativa donde funciona la sede Educativa denominada BERLIN vereda buenos Aires sector Los Corrales municipio de La Argentina.
RURAL		
RESGUARDO	X	
OTRO		
TIPO DE ACCESO AL PREDIO:	La sede educativa indígena Misak de BERLIN se encuentra dentro de la jurisdicción del Resguardo indígena Nam Misak, ubicado a orillas de la vía carreable que comunica el casco urbano del municipio de La Argentina con el casco urbano del municipio de Oporapa. Para llegar a esta sede de BERLIN se debe recorrer por vía carreable destapada o sin pavimentar a una distancia de 25 km aproximadamente a unos 55 minutos desde el casco urbano del municipio de La Argentina, la vía generalmente se encuentra transitable con vehículos automotores, pero también se encuentra en regular estado de mantenimiento. En cuanto al orden público en esta zona podemos manifestar que es de total calma y normalidad.	
CALIDAD VÍA DE ACCESO:	Por falta de mantenimiento se encuentra actualmente en Regular estado	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	X	Y

3. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO

CLIMA					AMENAZA Y VULNERABILIDAD					TOPOGRAFÍA					TIPO DE SUELO					CUERPOS DE AGUA								
X					X					X					X						X							
FRÍO	TEMPERADO	CÁLIDO	SECO	HÚMEDO	ZONA DESIZAMIENTO	ZONA INUNDABLE	RELLENO SANITARIO	ORDEN PÚBLICO	ZONAS DE EXPLOTACIÓN	CANALES ABIERTOS	LÍNEA ALTA TENSION	SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO	PLANA	INCLINADA	ONDULADA	QUEBRADA	ESCARPADA	ARCILLA	LIMO	ARENA	GRAVA	ROCA	ORGÁNICO	TURBA	ESCOMBROS	BASURAS	LÉNTICOS (Cerrados No fluyen)	LÓTICOS (En movimiento. Ríos, Quebradas)
					X													X										X
ÁREA TOTAL: M2					ÁREA OCUPADA: M2					ÁREA DISPONIBLE: M2					ARBORIZACIÓN:					SERVICIO DE TRANSPORTE:		MSNM:						
					160															NO								

4. CONSTRUCCIONES EXISTENTES

SI	X	NO	ÁÑO DE CONSTRUCCIÓN:	15 AÑOS (APROXIMADAMENTE)
----	---	----	----------------------	---------------------------

LA SEDE EDUCATIVA INDIGENA MISAK DE BERLIN CUENTA ACTUALMENTE CON 16 ESTUDIANTES DE GRADO 0° O PREESCOLAR AL GRADO 5° DE EDUCACION BASICA PRIMARIA, CONSTA DE UN (1) AULA DE CLASES Y UN (1) AULA ADECUADO COMO SALA DE INFORMATICA COMPARTIDA CON BIBLIOTECA ESCOLAR, BAÑOS EN REGULAR ESTADO PARA SERVICIO DE LOS NIÑOS DE PREESCOLAR Y LA BASICA PRIMARIA, ACTUALMENTE EN ETAPA DE CONSTRUCCION DE UNA (1) COCINA COMEDOR PARA LOS NIÑOS DE ESTA SEDE, CON CAPACIDAD PARA 20 ESTUDIANTES; EXISTE UNA (1) CHANCHA MULTIFUNCIONAL, HACE FALTA HACER UNA REVISION EN LA ESTRUCTURA DE INSTALACION DEL TEJADO DE LAS AULAS PARA UN AJUSTE, REVISAR INSTALACIONES ELECTRICAS EN AULAS PARA CORREGIR LAS FALLAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS AULAS.

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS Y NIÑAS		GRADO	No. NIÑOS Y NIÑAS		GRADO	NIÑOS Y NIÑAS		No. ADULTOS	
	PREJARDIN			PRIMERO	1	2	SEXTO			Adultos mujeres	
	JARDIN			SEGUNDO	2	1	SÉPTIMO			Adultos hombres	
	TRANSICIÓN	1	0	TERCERO	2	2	OCTAVO			TOTAL	
	aceleración de aprendizaje			CUARTO	1	3	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
			QUINTO	1	0	DECIMO					
ESTUDIANTES							ONCE			16	
TOTAL	1	0	TOTAL	7	8	TOTAL					

AULAS	1	LABORATORIO	0	SALA INFORMATICA	1	BIBLIOTECAS	0	AUDITORIO (AULA MULTIPLE)		ZONAS RECREATIVAS	1	ZONA ADMINISTRATIVA		BATERÍAS SANITARIAS	1			
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO				
BUENO		BUENO	NA	BUENO		BUENO	NA	BUENO	NA	BUENO	X	BUENO	NA	BUENO				
REGULAR	X	REGULAR	NA	REGULAR	X	REGULAR	NA	REGULAR	NA	REGULAR		REGULAR	NA	REGULAR				
MALO		MALO	NA	MALO		MALO	NA	MALO	NA	MALO		MALO	NA	MALO	X			
COMEDOR - COCINA																		
ESTADO		ACOMETIDAS EXISTENTES																
BUENO		ACUEDUCTO - RED ABASTECIMIENTO COMUNITARIO						SI	X	NO		GAS			SI		NO	X
REGULAR		ENERGIA ELECTRICA						SI	X	NO		VOZ Y DATOS			SI		NO	X
MALO		ALCANTARILLADO						SI	X	NO		ASEO - (REALIZADO POR LOS MISMOS ESTUDIANTES O PADRES DE FAMILIA			SI	X	NO	
NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE																		
Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique)																		
1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO :El establecimiento requiere:																		
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: N/A Cant: 1 UNDE: NQUE PLAST Medidas 500 LT Material PLASTICO																		
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: N/A Cant: 5 UNDE: TUBOS Medidas 1/2" Material PVC																		
C. POZO SÉPTICO: Ubicación: N/A Cant: 1 UNDE: POZO Medidas 3X1.50X1.50 Material LADRILLO																		
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: N/A Cant: 5 UNDE: TUBOS Medidas 3" Material PVC SANITARIO																		
E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: N/A Cant: UNDE: Medidas Material																		
F. CANAL Y BAJANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: N/A Cant: 6 UNDE: CANALES Medidas CANALES Material METALICOS O LAMINA																		
G.Otro Ubicación: N/A Cant: UNDE: Medidas Material																		
2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:El establecimiento requiere:																		
A. REPOSICIÓN DE TEJA: Ubicación: N/A Cant: 5 UNDE: TEJAS Medidas 6 MT Material ETERNIT Y OTROS																		
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA: Ubicación: N/A Cant: UNDE: Medidas Material LAMINA METALICA TERMICA																		
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO Ubicación: N/A Cant: 2 UNDE: SANITARIO Medidas INDIVIDUAL Material PORCELANA																		
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS / LAVAPLATOS Ubicación: N/A Cant: 2 UNDE: LAVAMANOS Medidas INDIVIDUAL Material PORCELANA																		
E. REPOSICIÓN DE ORINAL Ubicación: N/A Cant: 2 UNDE: ORINAL Medidas COLECTIVO Material ENCHAPADO																		
F. REPOSICIÓN DE MESÓN Ubicación: N/A Cant: UNDE: Medidas Material																		
G.REPOSICIÓN DE MURO Ubicación: N/A Cant: UNDE: Medidas Material																		
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED Ubicación: N/A Cant: UNDE: Medidas Material																		
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO Ubicación: N/A Cant: UNDE: Medidas Material																		
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS Ubicación: N/A Cant: 1 UNDE: TANQUETA Medidas COLECTIVO Material TANQUETA ENCHAPADO																		
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS: Ubicación: AULAS Cant: UNDE: Medidas Material MANTENIMIENTO CORRECTIVO																		
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS: Ubicación: AULAS Cant: UNDE: Medidas Material MANTENIMIENTO CORRECTIVO																		
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO: Ubicación: N/A Cant: UNDE: Medidas Material																		
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS: Ubicación: AULAS Cant: UNDE: Medidas Material REVISION DE CONEXIONES																		
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS: Ubicación: AULAS Cant: UNDE: Medidas Material INSTALACION DE TAPAS TOMAS Y DEMAS PIEZAS																		
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO: Ubicación: N/A Cant: UNDE: Medidas Material																		
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: Ubicación: N/A Cant: UNDE: Medidas Material																		
Q.Otro Ubicación: N/A Cant: UNDE: Medidas Material																		
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)																		
NOTA: ESTE CALCULO DE CANTIDADES ES APROXIMADO A LO REAL, SE RECOMIENDA HACER DIAGNOSTICO EN EL MOMENTO QUE SE EJECUTEN OBRAS EN LA INSTITUCION.																		

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO El establecimiento requiere: SI										
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	NA	Cant:	10	UND:	MT2	Medidas		Material	PAÑETE CONCRETO
B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	NA	Cant:	8	UND:	GL	Medidas		Material	VINOLO TIPO 1
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	NA	Cant:		UND:		Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	NA	Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	NA	Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	NA	Cant:	2	UND:	GRIFOS	Medidas	SANITARIO	Material	PVC
G.Otro: Cual?	Ubicación:	NA	Cant:		UND:		Medidas		Material	

4.DOTACIÓN DE MOBILIARIO:(Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:										
A.TABLERO:	Deterioro	2	N/A	No existe					Cantidad	2 REQUIERE REPOSICION DE TABLEROS ACRILICO
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	1	N/A	No existe					Cantidad	1 REQUIERE UN ESCRITORIO Y SILLA PARA DOCEN
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		N/A	No existe					Cantidad	
D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		N/A	No existe					Cantidad	
E.TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		N/A	No existe	X				Cantidad	2 REQUIERE DOTAR

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :

SE REQUIERE CONSTRUCCION DE UN AULA MULTIPLE ESCOLAR, PARA REALIZACION DE ACTOS CULTURALES, ACTOS DE INTEGRACION CON LA COMUNIDAD Y OTRAS SEDES EDUCATIVAS, PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES LUDICAS Y RECREATIVAS

5. PARAMENTOS Y LINDEROS

NORTE	VIA PRINCIPAL CARRETERA LA ARGENTINA A OPORAPA	SUR	VIA PRINCIPAL CARRETERA LA ARGENTINA A OPORAPA
ORIENTE	PARCELAS COMUNITARIAS DEL RESGUARDO	OCCIDENTE	VIA PRINCIPAL CARRETERA LA ARGENTINA A OPORAPA

SERVIDUMBRES NO

6. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	NOMBRE EMPRESA	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	X		N/A	ABASTECIMIENTO DE AGUA COMUNITARIA DEL RESGUARDO
ALCANTARILLADO	X		N/A	MEDIANTE POZOS SEPTICOS EN REGULAR ESTADO
ENERGÍA ELECTRICA	X		N/A	RED ELECTRIFICADORA DEL HUILA ZONA OCCIDENTE
GAS	X		N/A	MEDIANTE CILINDOR O PIPETAS DE 30 LIBRAS
VOZ Y DATOS		X	N/A	LLEGA DE MANERA INTERMITENTE SEÑAL DE CELULAR
ASEO	X		N/A	REALIZADO POR LOS MISMOS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA

7. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y MATERIALES

RECURSOS Y MATERIALES	OBSERVACIONES
MANO DE OBRA (Calificada, No calificada)	MUNICIPIO LA ARGENTINA
ESCOBRERAS (localización-distancia)	MUNICIPIO LA ARGENTINA
FUENTES DE MATERIALES PETREOS (localización-distancia)	MUNICIPIO LA ARGENTINA
CONCRETO PREMEZCLADO (Empresa-Distancia)	
CEMENTO (Precio, posibles proveedores)	FERRETERIA EN LA AREGNTINA
ARENA (Precio, posibles proveedores)	MUNICIPIO LA ARGENTINA
TRITURADO (Precio, posibles proveedores)	MUNICIPIO LA ARGENTINA
ACERO DE REFUERZO (Precio, posibles proveedores)	FERRETERIA EN LA AREGNTINA
MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	MUNICIPIO LA ARGENTINA
SANITARIOS	FERRETERIA EN LA AREGNTINA
TRANSPORTE	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA: Se aclara que esta viabilizacion hace parte de la priorizacion del convenio 268 de 2019 entre Findeter y el Ministerio de Educacion Nacional, por lo que esta sujeta al objeto del presente convenio, es decir que la presente viabilizacion es VALIDA para la tipologia MEJORAMIENTOS Y/O ADECUACIONES a la institucion y si en debido caso se requieren realizar obras nuevas, se recomienda realizar una viabilizacion para esa tipologia de construccion. Una vez expuestas al coordinador del contrato MEN 268- 2019, Gerardo Alza condiciones en las cuales se encuentra la sede Purgatorio, y las vias de acceso, ademas de las distancias que se deben recorrer para llegar a la sede, Se hace consulta para viabilizar o no al coordinador.

FIRMA PROFESIONAL VIABILIZADOR

NOMBRE: ING MARCELLA PATRICIA PEREZ MENDOZA

CÉDULA: 1.045.734.406

CARGO: ING SUPERVISOR

FIRMA:

CONCEPTO DE VIABILIDAD:

SI X NO