

**CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES DONDE SE DESARROLLA EL  
PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS – ZONA NORTE GRUPO 5**

PAF-PRD-O-016-2015  
FORMATO No.4

<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>COSTO INDIRECTO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
URBANIZACIÓN EL RODEO (CUCUTA)	\$ 1.095.225.725,00	\$ 270.663.723,00	\$ 1.365.889.448,00
URBANIZACIÓN LORENZO MORALES (VALLEDUPAR)	\$ 1.282.059.107,00	\$ 315.130.067,00	\$ 1.597.189.174,00
<b>TOTAL PROPUESTA</b>		<b>\$</b>	<b>2.963.078.622,00</b>

## PRESUPUESTO DETALLADO

**CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE  
100.000 VIVIENDAS – ZONA NORTE GRUPO 5  
PARQUE EL RODEO - CUCUTA**

PAF-PRD-O-016-2015

CODIGO	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
<b>1</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
1,1	LOCALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL, REPLANTEO DE EJES Y NIVELES CON EQUIPO DE PRECISIÓN (Incluye suministro y transporte de cuadrilla de topografía, equipos, materiales para materializar puntos de referencia y todos lo demás necesario para su correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M2	10.526,00	2.455,00	25.841.330,00
1,2	DESCAPOTE MANUAL MATERIAL VEGETAL Emax=0.20m (Incluye excavación, trasiego, cargue y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción no incluye retiro y disposición de sobrantes a sitio autorizado)	M2	10.526,00	2.840,00	29.893.840,00
<b>2</b>	<b>EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>				
2,1	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye excavación, trasiego, cargue, retiro y disposición de sobrantes a sitio autorizado y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M3	2.607,00	5.500,00	14.338.500,00
2,2	SUB-BASE GRANULAR INVIAS SBG-1 (Incluye suministro, cargue, trasiego, instalación, compactación 95% Próctor modificado y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M3	940,00	132.200,00	124.268.000,00
2,3	RELLENO SELECCIONADO INVIAS COMPACTADO (Incluye suministro, cargue, trasiego, instalación, compactación 95% proctor modificado y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M3	1.180,00	29.640,00	34.975.200,00
2,4	GEOTEXTIL TEJIDO T-1700 (Incluye suministro, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M2	3.910,00	4.610,00	18.025.100,00
2,5	RETIRO DE ESCOMBROS (Incluye cargue, retiro, transporte y disposicion final de escombros a sitio autorizado por la autoridad ambiental y/o autoridad territorial; distancia de retiro en un radio igual o inferior a 10 Km)	M3	2.934,00	14.000,00	41.076.000,00
2,6	RETIRO DE ESCOMBROS (Incluye cargue, retiro, transporte y disposicion final de escombros a sitio autorizado por la autoridad ambiental y/o autoridad territorial; distancia de retiro mayor a 10 Km)	M3/Km	29.340,00	700,00	20.538.000,00
2,7	RELLENO EN GRAVA 3/4" < Ø Grava < 1" (Incluye suministro, cargue, trasiego, instalación, compactación 95% proctor modificado y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M3	155,00	102.080,00	15.822.400,00
<b>3</b>	<b>EXTERIORES</b>				
3.1	LOSETA CUADRADA TÁCTIL ALERTA EN CONCRETO DE 0.40X0.40X0.06M COLOR GRIS (Incluye suministro, transporte e instalación de loseta cuadrada táctil alerta, capa de arena de nivelación de e=4 cm, arena de sello, cortes a máquina y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	M2	12,00	67.951,00	815.412,00
3.1a	LOSETA CUADRADA TÁCTIL GUIA EN CONCRETO DE 0.40X0.40X0.06M COLOR GRIS (Incluye suministro, transporte e instalación de loseta cuadrada táctil alerta, capa de arena de nivelación de e=4 cm, arena de sello, cortes a máquina y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	M2	17,00	69.067,00	1.174.139,00
3,2	ADOQUÍN EN CONCRETO TRÁFICO LIVIANO 10x20x6 cm COLOR GRIS/BLANCO/NEGRO según diseño (Incluye suministro, transporte e instalación de adoquín, capa de arena de nivelación de e=4 cm, arena de sello, cortes a máquina y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	M2	1.720,00	48.361,00	83.180.920,00
3,3	PISO EN CAUCHO RECICLADO PIGMENTADO Y AGLOMERADO CON POLIURETANO E=0.01m Ref: HULEX COLOR, CAUCHO EN LLANTA RECICLADA E=0.03m, GRAVA N°3 AGLOMERADA CON POLIMERO E=0.03m, BASE EN GRAVA GRUESA COMPACTADA E=0.10m (Incluye suministro, cargue, trasiego, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M2	245,00	288.040,00	70.569.800,00
3,4	CANCHA EN CARPETA DE ASFALTO E=5 cm. (Incluye suministro, transporte e instalación asfalto MDC-3, asfalto de liga y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento)	M2	980,00	44.555,00	43.663.900,00

3,5	ACABADO CANCHA EN RECUBRIMIENTO ACRÍLICO A BASE DE AGUA COLOR (Incluye suministro, transporte e instalación de pintura, plantillas, base, reamtes, acabados y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	M2	961,00	6.949,00	6.677.989,00
3,6	ARENA (CALCIFICADA) E=20 cm (Incluye suministro, transporte e instalación de arena de mar, y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento)	M2	530,00	27.763,00	14.714.390,00
3,7	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A80 DE 0.80 X0.20 0.35 M (Incluye suministro, transporte, refuerzo, formaleta, excavación, instalación de bordillo, arena de sello, cortes a máquina, y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	ML	1.190,00	48.183,00	57.337.770,00
<b>4</b>	<b>PAISAJISMO</b>				
4.1	AP-1 CARBONERO ARBUSTIVO h=3-5m (Incluye suministro y siembra según especificaciones de la entidad ambiental, tierra abonada y tutor de 3m instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	UN	12,00	105.191,00	1.262.292,00
4,2	AP-4 ACACIA AMARILLA h=16m (Incluye suministro y siembra según especificaciones de la entidad ambiental, tierra abonada y tutor de 3m instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	UN	14,00	105.191,00	1.472.674,00
4,3	AP-5 CHIMINAGO h=20m (Incluye suministro y siembra según especificaciones de la entidad ambiental, tierra abonada y tutor de 3m instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	UN	17,00	105.191,00	1.788.247,00
4,4	JARDINES EN MANI FORRAJERO (Incluye suministro, tierra negra 0.05m, salado, fertilizantes, sistemas de fijación instalación, cortes, riego y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M2	84,00	21.221,00	1.782.564,00
4,5	EMPRADIZACION EN ZOYSIA, (Incluye suministro, tierra negra 0.05m, salado, fertilizantes, sistemas de fijación instalación, cortes, riego y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M2	2.700,00	9.929,00	26.808.300,00
4,6	JARDINES EN AMARANTO, (Incluye suministro, tierra negra 0.05m, salado, fertilizantes, sistemas de fijación instalación, cortes, riego y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M2	73,00	21.221,00	1.549.133,00
4,7	JARDINES EN CROTOS, (Incluye suministro, tierra negra 0.05m, salado, fertilizantes, sistemas de fijación instalación, cortes, riego y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M2	117,00	21.221,00	2.482.857,00
<b>5</b>	<b>MOBILIARIO</b>				
5.1	BARANDA CERRAMIENTO TUBULAR 2" ANCLADO A DADO EN CONCRETO (Incluye suministro, tubería y perfilera de acuerdo a planos, accesorios de fijación pintura, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	ML	129,00	110.226,00	14.219.154,00
5.2	CANECAS ACERO INOXIDABLE (Incluye suministro, transporte e instalación de caneca, materiales y accesorios para fijación y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	UN	6,00	830.018,00	4.980.108,00
5.3	PARQUE INFANTIL MULTIPARQUES REF: MPM 340 O SIMILAR (Incluye suministro, transporte e instalación de módulo, materiales y accesorios para fijación y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	UN	1,00	4.847.245,00	4.847.245,00
5.3a	PARQUE INFANTIL TIPO IDR D M3A O SIMILAR (Incluye suministro, transporte e instalación de módulo, materiales y accesorios para fijación y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	UN	1,00	5.437.245,00	5.437.245,00
5.4	EQUIPOS BIOSALUDABLES TABLERO INSTRUCTIVO+TIMON+VOLANTE+CINTURA+SKY DE FONDO+PATINES+SURF+BARRAS+ASCENSOR+COLUMPIO+PONY+BANCO DE ABDOMINALES+MASAJE (Incluye suministro, transporte e instalación de módulo, materiales y accesorios para fijación y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	UN	1,00	29.216.822,00	29.216.822,00
5,5	ARCOS DE CANCHAS DE MICROFUTBOL (Incluye malla 100% Nylon Color Negra Entrelazada, excavación, cimentación concreto reforzado 3000 PSI, pintura en esmalte tres manos y todo lo demás necesario para correcta ejecución y funcionamiento)	JG	2,00	1.392.876,00	2.785.752,00
5,6	ESTRUCTURA BALONCESTO CON TABLERO ANTIVANDALICA (Incluye pintura en esmalte, malla de las canasta, estructura antivandálica, cimentación en concreto reforzado 3000PSI y todo lo demás necesario para correcta ejecución y funcionamiento)	JG	1,00	3.494.861,00	3.494.861,00
5,7	DEMARCACION PINTURA COLOR ROJO TRAFICO MICROFUTBOL (Incluye suministro, transporte e instalación de pintura para demarcación, plantillas, base, reamtes, acabados y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	M2	510,00	1.989,00	1.014.390,00

5,8	DEMARCAACION PINTURA COLOR BLANCO TRAFICO VOLEYBOL (Incluye suministro, transporte e instalacion de pintura para demarcacion, plantillas, base, reamtes, acabados y todo lo demás necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento)	M2	460,00	1.390,00	639.400,00
5,9	DEMARCAACION PINTURA COLOR BLANCO TRAFICO BASQUETBOL (Incluye suministro, transporte e instalacion de pintura para demarcacion, plantillas, base, reamtes, acabados y todo lo demás necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento)	M2	510,00	3.178,00	1.620.780,00
5,1	ALCORQUE EN CONCRETO 1,2x1,2x1,3 (Incluye excavacion, lecho filtrante en gravilla, suministro, transporte e instalacion de bloques en concreto 0,12x0,20x0,40m de resistencia media con acabado liso + mortero de pega + mortero de inyeccion + refuerzos y fundacion en concreto de 0,20x0,20m según diseño y todo lo demás necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento)	UN	7,00	231.755,00	1.622.285,00
<b>6</b>	<b>RED GENERAL DE AGUAS LLUVIAS</b>				
6.1	TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 8" (incluye suministro, transporte e instalacion de tuberia y todo lo demás requerido para su correcta ejecucion y funcionamiento)	ML	303,00	50.390,00	15.268.170,00
6,2	CANUELA PREFABRICADA TIPO B 0.30m X 0.18m (IDRD) (incluye suministro, transporte e instalacion de la cañuela y todo lo demás requerido para su correcta ejecucion y funcionamiento)	ML	407,00	46.498,00	18.924.686,00
6,3	ANDEN CUNETA 0.10 PREFABRICADA DE 1.0 M DE ANCHO (incluye suministro, transporte e instalacion del andén cuneta y todo lo demás requerido para su correcta ejecucion y funcionamiento)	ML	62,00	71.330,00	4.422.460,00
6,4	CABEZAL DE DESCARGA 4000 PSI 2.4m X 1.4m (incluye excavacion, suministro, transporte e instalacion de concreto 4000 psi, acero, alambre, y todo lo demás requerido para su correcta ejecucion y funcionamiento)	UN	1,00	1.296.373,00	1.296.373,00
6,5	CAJA DE INSPECCION 0.60 X 0.60 HMAX=0.80M (incluye excavacion, suministro, transporte e instalacion de ladrillo, mci 1:3, acero, alambre, tapa en concreto reforzado, y todo lo demás requerido para su correcta ejecucion y funcionamiento)	UN	9,00	326.415,00	2.937.735,00
6,6	CAJA DE INSPECCION 0.80 X 0.80 HMAX=1.00M (incluye excavacion, suministro, transporte e instalacion de ladrillo, mci 1:3, acero, alambre, tapa en concreto reforzado, y todo lo demás requerido para su correcta ejecucion y funcionamiento)	UN	6,00	477.942,00	2.867.652,00
6,7	POZO DE INSPECCION DE 1.20 DIAMETRO HMAX=1 80M (incluye excavacion, suministro, transporte e instalacion de ladrillo, mci 1:3, acero, alambre, tapa en concreto reforzado, y todo lo demás requerido para su correcta ejecucion y funcionamiento)	UN	1,00	1.063.795,00	1.063.795,00
6,8	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye excavacion, trasiego, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. no incluye cargue, retiro y disposicion de escombros a sitio autorizado)	M3	370,00	22.400,00	8.288.000,00
6,9	RELLENO DE ARENA (incluye suministro, cargue, trasiego, instalacion de arena y todo lo requerido para la correcta ejecucion)	M3	37,00	121.020,00	4.477.740,00
6,10	BASE RECEBO COMPACTADO B200 (incluye suministro, cargue, trasiego, instalacion, compactacion 95% proctor modificado y todo lo requerido para la correcta ejecucion)	M3	148,00	68.113,00	10.080.724,00
6,11	RETIRO DE ESCOMBROS (incluye cargue, retiro, transporte y disposicion final de escombros a sitio autorizado por ia autoridad ambiental y/o autoridad territorial)	M3	462,00	34.240,00	15.818.880,00
<b>7</b>	<b>ELEMENTOS ESTRUCTURALES</b>				
7.1	PERGOLA DOBLE EN ESTRUCTURA METALICA DE 60,000 PSI, CIMENTACION EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI LISTONES DE MADERA LISTON EN MADERA 40 mm x 60 mm, COLOR TEKA, REF H 40, ARKOS O SIMILAR. (Incluye suministro, transporte e instalacion de pérgola metalicas, zapatas en concreto reforzado 3000 PSI, pedestales en concreto reforzado 3000 PSI, platinas de anclaje, pernos, aceros de refuerzo, excavaciones, formaletas y todo lo demás necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento)	UN	1,00	13.336.995,00	13.336.995,00
7.2	PERGOLA SENCILLA EN ESTRUCTURA METALICA DE 60,000 PSI, CIMENTACION EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI LISTONES DE MADERA LISTON EN MADERA 40 mm x 60 mm, COLOR TEKA, REF H 40, ARKOS O SIMILAR. (Incluye suministro, transporte e instalacion de pérgola metalicas, zapatas en concreto reforzado 3000 PSI, pedestales en concreto reforzado 3000 PSI, platinas de anclaje, pernos, aceros de refuerzo, excavaciones, formaletas y todo lo demás necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento)	UN	6,00	7.481.166,00	44.886.996,00

7,3	MALLA CONTRAIMPACTO EN ESTRUCTURA METALICA DE 60,000 PSI, CIMENTACION EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (Incluye suministro, transporte e instalación de cerramiento en perfil metalico, zapata y pedestal en concreto reforzado 3000 PSI, aceros de refuerzo, , excavaciones, formaletas y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	ML	69,00	407.075,00	28.088.175,00
7,4	BANCAS EN CONCRETO 3000 PSI 2,00 X 0,60 BASE EN LADRILLO PORTANTE 0,09 X 0,12 X 0,29 (Incluye suministro, transporte e instalación banca y muro en concreto reforzado 3000 PSI, aceros de refuerzo, excavaciones, formaletas y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	UN	32,00	203.854,00	6.523.328,00
<b>8</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				
8,1	Poste Metálico 6 mts según Especificaciones Eléctricas. Incluye Brazo Metálico	UND	109,00	613.666,00	66.889.594,00
8,2	Luminaria ORION 20 w LED SYLVANIA. 220 V	UND	92,00	165.893,00	15.262.156,00
8,3	Luminaria SOPT 100 w LED OSRAM, CREE . 220 V	UND	18,00	387.533,00	6.975.594,00
8,4	Empalmes en resina para BT	jgo	110,00	244.423,00	26.886.530,00
8,5	Caja de paso AP 280	UND	102,00	239.233,00	24.401.766,00
8,6	Canaización en Tuberia PVC DE 1"	ML	800,00	37.549,00	30.039.200,00
8,7	Canaización en Tuberia PVC DE 1_1/2"	ML	100,00	38.365,00	3.836.500,00
8,8	Alimentadores Secundarios en Cable cobre 2No 6+ 12 T AWG THHN	MI	1.000,00	14.188,00	14.188.000,00
8,9	Fotocelda para Luminaria Multivoltaje 220 V	UND	110,00	58.049,00	6.385.390,00
8,10	Certificacion RETIE Instalaciones Eléctricas	GL	1,00	1.678.651,00	1.678.651,00
8,11	Certificacion RETILAP Iluminación Parque	GL	1,00	4.100.413,00	4.100.413,00
8,12	Gestiones Operador de Red Entrega Proyecto Iluminación Parque, incluye planos AS Built y entrega final al operador.	GL	1,00	1.607.223,00	1.607.223,00
<b>10</b>	<b>IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)</b>				
10.1	PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	GL	1,00	4.756.200,00	4.756.200,00

<b>COSTOS DIRECTOS</b>	<b>1.095.225.725,00</b>
------------------------	-------------------------

<b>11</b>	<b>PROVISIÓN PAGO REEMBOLSABLE CONEXIÓN ELECTRICA PARQUE</b>				
11.1	CONEXIÓN ALUMBRADO PUBLICO	GL	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00

	ADMINISTRACION			15%	164.283.859,00
	IMPREVISTOS			3%	32.856.772,00
	UTILIDAD			5%	54.761.286,00
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			16%	8.761.806,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>1.365.889.448,00</b>

**PRESUPUESTO DETALLADO**

**CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS – ZONA NORTE GRUPO 5  
PARQUE EL RODEO - CUCUTA  
PAF-PRD-O-016-2015**

CODIGO	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
<b>1</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
1,1	LOCALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL, REPLANTEO DE EJES Y NIVELES CON EQUIPO DE PRECISIÓN (Incluye suministro y transporte de cuadrilla de topografía, equipos, materiales para materializar puntos de referencia y todos lo demás necesario para su correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M2	6724,01	3.455,00	23.231.455,00
1,2	DESCAPOTE MANUAL MATERIAL VEGETAL Emax=0.20m (Incluye excavación, trasiego, cargue y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción no incluye retiro y disposición de sobrantes a sitio autorizado)	M2	6724,01	2.840,00	19.096.188,00
<b>2</b>	<b>EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>				
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (Incluye excavación, trasiego, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. No incluye cargue, retiro y disposición de escombros a sitio autorizado)	M3	103	22.400,00	2.307.200,00
2.2	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye excavación, trasiego, cargue, retiro y disposición de sobrantes a sitio autorizado y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M3	1044	5.500,00	5.742.000,00
2.3	SUB-BASE GRANULAR INVIAS SBG-1 (Incluye suministro, cargue, trasiego, instalación, compactación 95% Próctor modificado y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M3	540	132.200,00	71.388.000,00
2.4	RELLENO SELECCIONADO INVIAS COMPACTADO (Incluye suministro, cargue, trasiego, instalación, compactación 95% proctor modificado y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M3	675	29.640,00	20.007.000,00
2.5	NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO CON MATERIAL LOCAL SELECCIONADO (Incluye suministro, transporte herramientas, equipos y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento)	M3	750	23.440,00	17.580.000,00
2.6	GEOTEXTIL TEJIDO T-1700 (Incluye suministro, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M2	190	4.610,00	875.900,00
2.7	RETIRO DE ESCOMBROS (Incluye cargue, retiro, transporte y disposicion final de escombros a sitio autorizado por la autoridad ambiental y/o autoridad territorial)	M3	1305	34.240,00	44.683.200,00
<b>3</b>	<b>EXTERIORES</b>				
3.1	LOSETA CUADRADA TÁCTIL ALERTA EN CONCRETO DE 0.40X0.40X0.06M COLOR GRIS (Incluye suministro, transporte e instalación de loseta cuadrada táctil alerta, capa de arena de nivelación de e=4 cm, arena de sello, cortes a máquina y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	M2	8	69.067,00	552.536,00
3.1a	LOSETA CUADRADA TÁCTIL GUIA EN CONCRETO DE 0.40X0.40X0.06M COLOR GRIS (Incluye suministro, transporte e instalación de loseta cuadrada táctil alerta, capa de arena de nivelación de e=4 cm, arena de sello, cortes a máquina y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	M2	8	69.067,00	552.536,00
3.2	ADOQUIN EN CONCRETO TRAFICÓ LIVIANO 10x20x6 cm COLOR GRIS/BLANCO/NEGRO según diseño (Incluye suministro, transporte e instalación de adoquín, capa de arena de nivelación de e=4 cm, arena de sello, cortes a máquina y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	M2	880	48.361,00	42.557.680,00
3.3	PISO EN CAUCHO RECICLADO PIGMENTADO Y AGLOMERADO CON POLIURETANO E=0.01m Ref: HULEX COLOR, CAUCHO EN LLANTA RECICLADA E=0.03m, GRAVA N°3 AGLOMERADA CON POLIMERO E=0.03m, BASE EN GRAVA GRUESA COMPACTADA E=0.10m (Incluye suministro, cargue, trasiego, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M2	186	288.040,00	53.575.440,00

<b>4 PAISAJISMO</b>					
4.1	ARBOL COPRIX H=2m (Incluye suministro y siembra según especificaciones de la entidad ambiental, tierra abonada y tutor de 3m instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	UN	9	105.191,00	946.719,00
4.2	ARBOL GUAYACAN AZUL H=2m (Incluye suministro y siembra según especificaciones de la entidad ambiental, tierra abonada y tutor de 3m instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	UN	11	105.191,00	1.157.101,00
4.3	ARBOL CARACOLI H=2m (Incluye suministro y siembra según especificaciones de la entidad ambiental, tierra abonada y tutor de 3m instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	UN	8	105.191,00	841.528,00
4.4	PALMA REAL H=2m (Incluye suministro y siembra según especificaciones de la entidad ambiental, tierra abonada y tutor de 3m instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	UN	24	105.191,00	2.524.584,00
4.5	JARDINES EN SETO IXORA (Incluye suministro, tierra negra 0.05m, salado, fertilizantes, sistemas de fijación instalación, cortes, riego y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M2	430	21.221,00	9.125.030,00
4.6	JARDINES EN PLANTA CURCUMA (Incluye suministro, tierra negra 0.05m, salado, fertilizantes, sistemas de fijación instalación, cortes, riego y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M2	530	21.221,00	11.247.130,00
4.7	JARDINES EN SETO VERANERA (Incluye suministro, tierra negra 0.05m, salado, fertilizantes, sistemas de fijación instalación, cortes, riego y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M2	480	21.221,00	10.186.080,00
<b>5 MOBILIARIO</b>					
5.1	CANECAS ACERO INOXIDABLE (Incluye suministro, transporte e instalación de caneca, materiales y accesorios para fijación y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	UN	18	830.018,00	14.940.324,00
5.2	EQUIPOS BIOSALUDABLES TABLERO INSTRUCTIVO+TIMON+VOLANTE+CINTURA+SKY DE FONDO+PATINES+SURF+BARRAS+ASCENSOR+COLUMPIO+PONY+BANCO DE ABDOMINALES+MASAJE (Incluye suministro, transporte e instalación de módulo, materiales y accesorios para fijación y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	UN	1	29.216.822,00	29.216.822,00
5.3	ARCOS DE CANCHAS DE MICROFÚTBOL (Incluye malla 100% Nylon Color Negra Entrelazada, excavación, cimentación concreto reforzado 3000 PSI, pintura en esmalte tres manos y todo lo demás necesario para correcta ejecución y funcionamiento)	JG	2	1.392.876,00	2.785.752,00
5.4	ESTRUCTURA BALONCESTO CON TABLERO ANTIVANDALICA (Incluye pintura en esmalte, malla de las canasta, estructura antivandálica, cimentación en concreto reforzado 3000PSI y todo lo demás necesario para correcta ejecución y funcionamiento)	JG	2	3.494.861,00	6.989.722,00
5.5	DEMARCACION PINTURA COLOR ROJO TRAFICO MICROFUTBOL (Incluye suministro, transporte e instalación de pintura para demarcación, plantillas, base, reamtes, acabados y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	M2	1220	1.989,00	2.426.580,00
5.6	DEMARCACION PINTURA COLOR BLANCO TRAFICO VOLEYBOL (Incluye suministro, transporte e instalación de pintura para demarcación, plantillas, base, reamtes, acabados y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	M2	1220	1.390,00	1.695.800,00
5.7	DEMARCACION PINTURA COLOR BLANCO TRAFICO BASQUETBOL (Incluye suministro, transporte e instalación de pintura para demarcación, plantillas, base, reamtes, acabados y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	M2	1220	3.178,00	3.877.160,00
5.8	JUEGO INFANTIL MINI MARS 2.6 x 2.6 x 2.5m O SIMILAR. (Incluye suministro, transporte e instalación de módulo, materiales y accesorios para fijación y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	UN	1	25.000.000,00	25.000.000,00
5.9	BALANCIN RESORTADO 4 PUESTOS (Incluye suministro, transporte e instalación de módulo, materiales y accesorios para fijación y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	UN	3	1.600.000,00	4.800.000,00
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION IDENTIFICADOR GENERAL LDG-S DOS CARAS V (Incluye suministro, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	UN	1	791.005,00	791.005,00
5.11	SEÑAL INFORMATIVA 1 CARA (Incluye suministro, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	UN	9	681.005,00	6.129.045,00
5.12	SUMINISTRO E INSTALACION SENAL CIVICA SCV-120 (Incluye suministro, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	UN	10	273.203,00	2.732.030,00

<b>6 RED GENERAL DE AGUAS LLUVIAS</b>					
6,1	CABEZAL DE DESCARGA 4000 PSI 2.4m X 1.4m (incluye excavación, suministro, transporte e instalación de concreto 4000 psi, acero, alambre, y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento)	UN	1	1.296.373,00	1.296.373,00
6,2	CAJA DE INSPECCIÓN 0.80 X 0.80 HMAX=1.00M (incluye excavación, suministro, transporte e instalación de ladrillo, mci 1:3, acero, alambre, tapa en concreto reforzado, y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento)	UN	4	477.942,00	1.911.768,00
6,3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (Incluye excavación, trasiego, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. No incluye cargue, retiro y disposición de escombros a sitio autorizado)	M3	175	22.400,00	3.920.000,00
6,4	RELLENO DE ARENA (incluye suministro, cargue, trasiego, instalación ce arena y todo lo requerido para ia correcta ejecución)	M3	1,2	121.020,00	145.224,00
6,5	BASE RECEBO COMPACTADO B200 (incluye suministro, cargue, trasiego, instalación, compactación 95% proctor modificado y todo lo requerido para la correcta ejecución)	M3	12	68.113,00	817.356,00
6,6	RETIRO DE ESCOMBROS (Incluye cargue, retiro, transporte y disposicion final de escombros a sitio autorizado por la autoridad ambiental y/o autoridad territorial)	M3	215	34.240,00	7.361.600,00
6,7	RELLENO EN GRAVA 3/4" < Ø Grava < 1" (Incluye suministro, cargue, trasiego, instalación, compactación 95% proctor modificado y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M3	94	102.080,00	9.595.520,00
6,8	GEOTEXTIL TEJIDO T-1700 (Incluye suministro, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M2	950	4.610,00	4.379.500,00
6,9	TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 12" (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento)	ML	37	79.964,00	2.958.668,00
6,1	TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 10" (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento)	ML	30	64.214,00	1.926.420,00
6,11	TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 6" (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento)	ML	325	38.676,00	12.569.700,00
6,12	TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 4" (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento)	ML	265	23.522,00	6.233.330,00
6,13	CARCAMO AGUAS LLUVIAS 3000 PSI CON REJILA H=0.40m (Incluye suministro, transporte e instalación de cárcamo concreto reforzado impermeabilizado 3000 PSI con rejilla, excavaciones y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	ML	130	246.386,00	32.030.180,00



7	ELEMENTOS ESTRUCTURALES				
7.1	PERGOLA TIPO 1 EN ESTRUCTURA METALICA DE 60,000 PSI, CIMENTACION EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, LISTONES DE MADERA LISTON EN MADERA PLASTICA COLOR WENGE DE 40 mm x 80 mm, (Incluye suministro, transporte e instalación de pérgola metalicas, zapatas en concreto reforzado 3000 PSI, pedestales en concreto reforzado 3000 PSI, platinas de anclaje, pernos, aceros de refuerzo, excavaciones, formaletas y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	UN	20	13.883.945,00	277.678.900,00
7.2	PERGOLA ESCENARIO EN ESTRUCTURA METALICA DE 60,000 PSI, CIMENTACION EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, LISTONES DE MADERA LISTON EN MADERA PLASTICA COLOR WENGE DE 40 mm x 80 mm, (Incluye suministro, transporte e instalación de pérgola metalicas, zapatas en concreto reforzado 3000 PSI, pedestales en concreto reforzado 3000 PSI, platinas de anclaje, pernos, aceros de refuerzo, excavaciones, formaletas y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	UN	1	138.894.780,00	138.894.780,00
7.3	ESCALERAS/GRADAS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (Incluye suministro, transporte e instalación de escalera en concreto reforzado 3000 PSI, aceros de refuerzo, excavaciones, formaletas y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	M3	0,8	785.451,00	628.361,00
7.4	MALLA CONTRAIMPACTO EN ESTRUCTURA METALICA DE 60,000 PSI, CIMENTACION EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (Incluye suministro, transporte e instalación de cerramiento en perfil metalico, zapata y pedestal en concreto reforzado 3000 PSI, aceros de refuerzo, , excavaciones, formaletas y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	ML	76	407.075,00	30.937.700,00
7.5	BANCA TIPO 1 EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 2,40 x 0.60 (Incluye suministro. transporte e instalación de bancas en concreto reforzado 3000 PSI. aceros de refuerzo, excavaciones. formaletas y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	UN	3	290.333,00	870.999,00
7.6	BANCA TIPO 2 EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 3,00 x 0.60 (Incluye suministro. transporte e instalación de bancas en concreto reforzado 3000 PSI. aceros de refuerzo, excavaciones. formaletas y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	UN	18	362.295,00	6.521.310,00
7.7	BANCA ESCENARIO CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 6,00 x 0.60 (Incluye suministro. transporte e instalación de bancas en concreto reforzado 3000 PSI. aceros de refuerzo, excavaciones. formaletas y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	UN	2	1.456.135,00	2.912.270,00
7.8	PLACAS DE CONTRAPISO E=0.10m EN CONCRETO DE 3000 PSI CON REFUERZO EN JUNTA DE CONTRACCION EN VARILLA LISA DE 3/4" (Incluye suministro concreto 3000 PSI, aceros de refuerzo, varilla lisa 3/4", formaleta, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento)	M2	1220	86.540,00	105.578.800,00
7.9	MURO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (Incluye suministro, transporte e instalación de escalera en concreto reforzado 3000 PSI, aceros de refuerzo, excavaciones, formaletas y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	UN	18	421.462,00	7.586.316,00
7.1	BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 0,40 X 0,15 (Incluye suministro, transporte, refuerzo, formaleta, excavación, instalación de bordillo, arena de sello, cortes a máquina, y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionam	UN	1180	58.694,00	69.258.920,00
8	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				
8.1	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15 KVA 13200 V.	UND	1	3.788.516,00	3.788.516,00
8.2	FB-31 CORTACIRCUITOS SISTEMA TRIFASICO	JGO	1	558.110,00	558.110,00
8.3	PB-31 PARARRAYOS SISTEMA TRIFASICO	JGO	1	795.430,00	795.430,00
8.4	ACOM.E.3F(3# 8+1# 8) 1 1/2" GALV. PRINCIPAL EN POSTE	ML	8	116.720,00	933.760,00
8.5	CAJA PARA CONTADOR TRIFASICO	UND	1	85.660,00	85.660,00
8.6	CONTADOR 3F-TRIFASICO 120/208V M.DIRECTA	UND	1	458.310,00	458.310,00
8.7	BREAKER 3F 3x40A SOBREPONER	UND	1	60.822,00	60.822,00
8.8	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA MEDIDOR Y GABINETE CONTROL ALUMBRADO	UND	1	240.268,00	240.268,00
8.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE CONTROL ALUMBRADO INTEMPERIE, INCLUYE TOTALIZADOR, CONTACTORES, RELES, FOTOCELDA, RIELES PARA PROTECCIONES Y ACCESORIOS	UND	1	3.356.834,00	3.356.834,00
8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITOS EN 2#8+1#12T, 1"PVC PARA LUMINARIAS LED 101W, 53W	ML	650	14.424,00	9.375.600,00
8.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA LED 53W, EN 2X12+1X14T, 3/4"PVC	UND	7	79.690,00	557.830,00

8,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA LED 101W, EN 2X12+1X14T, 3/4"PVC	UND	28	48.364,00	1.354.192,00
8,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA LED 6W, EN 2X12+1X14T, 3/4"PVC	UND	52	48.364,00	2.514.928,00
8,14	POSTE METALICO 10M	UND	21	713.492,00	14.983.332,00
8,15	POSTE METALICO 6M	UND	3	513.492,00	1.540.476,00
8,16	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED 53W	UND	7	1.011.979,00	7.083.853,00
8,17	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED 101W	UND	28	1.511.979,00	42.335.412,00
8,16	SUMINISTRO E INSTALACION BALA LED 6W	UND	52	171.974,00	8.942.648,00
8,17	CAJA ELECTRICA 0,4 X 0,4 X 0,7 MT	UND	24	402.771,00	9.666.504,00
8,18	CERTIFICACION RETIE	UND	2,3	1.345.600,00	3.094.880,00
<b>9</b>	<b>IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)</b>				
9,1	PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	GL	1	4.756.200,00	4.756.200,00

<b>COSTOS DIRECTOS</b>					<b>1.282.059.107,00</b>
<b>10</b>	<b>PROVISIÓN PAGO REEMBOLSABLE CONEXIÓN ELECTRICA PARQUE</b>				
10,1	PROVISIÓN PAGO REEMBOLSABLE CONEXIÓN ELECTRICA PARQUE	GL	1	10.000.000,00	10.000.000,00
	ADMINISTRACION			15%	192.308.866,00
	IMPREVISTOS			3%	38.461.773,00
	UTILIDAD			5%	64.102.955,00
	IVA DE LA UTILIDAD			16%	10.256.473,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>1.597.189.174,00</b>