

LISTADO DE PRECIOS FIJO

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

OBJETO: ADECUACION DE PARQUE ROOCK HOLE " FARMERS MARKET "

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO
1	PRELIMINARES		
1,1	Localizacion trazado y replanteo incluye topografía	M2	\$ 4.911
1,2	Demolición de enchape muros, incluye retiro de material	M2	\$ 15.874
1,3	Demolición de acabado de piso, incluye retiro de material	M2	\$ 15.874
1,4	Desmante de cubierta incluye disponer el material desmontado a donde indique la interventoria	M2	\$ 30.448
1,5	Retiro de adoquin de piso almacenar en sitio donde indique la interventoria	M2	\$ 14.877
1,6	Relleno subbase granular reciclada o triturado compactado al 95% del proctor, incluye compactacion, nivelacion antes y despues.	M3	\$ 436.565
2	CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA		
2,1	Construccion de cubierta en shingle incluye retiro de shingle cambio de machimbre en mal estado suministro e instalacion de manto edil caliente y pegado de shingle a base de calor	M2	\$ 206.500
2,2	Suministro e instalacion de puertas en triplex entamborada incluye marco bisagra y cerradura acabado en color natural base e sellador lijado de dimensiones ,0,70 x 2,05 mts	UN	\$ 600.000
3	PISOS Y ENCHAPES		
3,1	Suministro y mano de obra de pañete liso en muros 1:4 impermeabilizado	M2	\$ 40.645
3,2	Suministro y mano de obra para enchape piso para baños y áreas húmedas en cerámica Sahara salmón 30x30 o similar, incluye: pegacor y cemento blanco	M2	\$ 66.152
3,3	Instalacion en adoquin en concreto 10x20x0,08 incluye compactacion de sub base y suministro e instalacion	M2	\$ 141.145
3,4	Bordillo de confinamiento de 15x40 H= 0,30 visible para jardinera, concreto de 4000 psi a la vista total mente liso incluye demolicion, formaleta y refuerzo	ML	\$ 127.073
3,5	Suministro e instalación enchape para pared providencia beige, blanco o similar 25x35, incluye: pegacor y cemento blanco	M2	\$ 71.164
4	PINTURA Y ACABADO		
4,1	Graniplast esgrafiado sobre muro incluye acabado en vinilo colores	M2	\$ 29.285
4,2	Suministro y mano de obra vinilo color por elegir anti hongo	M2	\$ 15.421
4,2	Suministro y mano de obra revestimiento sobre muro en estuco incluye base acronal	M2	\$ 27.722
4,3	impermeabilizacion de viga canal en manto caliente acabado en pintura bituminosa incluye emucion asphaltica	M2	\$ 266.339
4,4	Placa de piso nivelado en concreto de 3000 psi espesor 0,10 mts ref f de 3/8@ 0,30 en ambos sentidos	M2	\$ 143.632
4,5	Plantilla de nivelacion en mortero 1:4 psi espesor 0,05mts impermeabelizada	M2	\$ 69.961
5	AMOBAMIENTO		
5,1	Construccion de caseta de exhibicion y ventas de productos agricolas en tuberia galvanizada de 1 Y 1/2" cubierta en laminas plasticas de ecoprof incluye bandejas sobre mostrador, entrepaños con puertas interior pintura base en epoxico y acado esmalte color bandejas superiores de exhibicion productos entrepaños parte interior de dimensiones 2,00 x 2,00 ver diseño	UN	\$ 4.950.000
5,2	Suministro e instalacion de bancas I.D.U sin espaldar 60 x 180 cm	UN	\$ 979.800
5,3	Suministro de puntos ecologicos de 3 canastas, acero inoxidable 304 capacidad 70 lt Calibre 18 tuberia acero inoxidable 2"	UN	\$ 2.484.000
5,4	Suministro de bolardos en acero incluye acabado en pintura electro estatica de dimensiones base 0,12 cima 0,24 H= 0,55 peso aprox 32 kilos incluye concreto 3000psi de fijacion 0,20x0,20x0,30 mts	UN	\$ 357.200
5,5	Suministro de biciparqueadero G05, elaboracion en tuberia C.R. rectangular 8x4 cms, soportes diagonales en tuberia AN. De 3/4 calib 80. acabados con pintura electrostatic color gris plata u otro que se indique. Capacidad 10.	UN	\$ 620.000

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
 OBJETO: ADECUACION DE PARQUE ROOCK HOLE " FARMERS MARKET "

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO
5,6	Protectores de arboles en madera abarco de 2x4 anclar a bordillos perimetrales ver diseño incluye pintura base en sellador lijable acabado en esmalte color por elegir	UN	\$ 345.000
6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	SISTEMA DE BAJA TENSION		
	ALUMBRADO Y TOMAS		
1	Suministro de mano de obra y materiales para la construcción de salida de alumbrado, incluye: lampara led t8 2x32w - Hermetica lineal IP65 110V , caja octogonal, en alambre 2No 12 AWG- THW + 1No12 DD en tuberia EMT 1ø = 1/2". Zona de bodega	UN	\$ 274.000
2	Suministro de mano de obra y materiales para la construcción de salida de alumbrado, incluye: lampara tipo techo redonda de 8" tipo Led, empotrada de 25W FLAT / 85-265 V - 2500 lumenes, según cielo falso, , caja octogonal, en alambre 2No 12 AWG- THW + 1No12 DD en tuberia EMT 1ø = 1/2".	UN	\$ 219.500
3	Suministro de mano de obra y materiales para la construcción de salida de alumbrado, incluye: lampara tipo techo redonda de 8" tipo Led, sobreponer de 25W FLAT / 85-265 V - 2500 lumenes, según cubiertta proyectada caja octogonal, en alambre 2No 12 AWG- THW + 1No12 DD en tuberia EMT 1ø = 1/2".	UN	\$ 219.500
4	Suministro de mano de obra y materiales para la construcción de salidas de alumbrado, incluye: lampara tipo tortuga led 12w, caja octogonal, en alambre 2No 12 AWG- THW + 1No12 DD en tuberia EMT 1ø = 1/2".	UN	\$ 209.500
5	Suministro de mano de obra y materiales para la construcción de salidas tomacorriente 110 voltios, incluye: Toma corriente con polo a tierra legrand o similar, caja 4x4" con suplemento, en alambre 2No 12 AWG- THW + 1No12DD en tuberia conduit PVC 1ø = 1/2".	UN	\$ 147.500
6	Suministro de mano de obra y materiales para la construcción de salida especial intemperie tomacorriente de 110V/15A, incluye: tomacorriente con polo a tierra Levington o similar con protector de falla a tierra GFCI, caja 4x4" con suplemento en alambre 2N12 AWG-THW + 1No12 dd y tuberia conduit PVC 1diam1/2" .	UN	\$ 190.000
7	Suministro de mano de obra y materiales para la construcción de salidas Interruptores para el control de iluminación, incluye: caja 2x4", en alambre 2No 12 AWG- THW + 1No12 DD en tuberia EMT 1ø1/2", para interruptores sencillos Levington ó similar.	UN	\$ 145.000
8	Suministro de mano de obra y materiales para la construcción de salidas Interruptores para el control de iluminación, incluye: caja4x4" con suplemento, en alambre 3No 12 AWG- THW + 1No12 DD en tuberia EMT 1ø = 3/4", para interruptores dobles - interruptores sencillos conmutables Levington ó similar.	UN	\$ 145.000
9	Suministro de mano de obra y materiales para la construcción de salidas tomacorriente 220v-50A, incluye: Toma corriente tipo estufa de 220 vol 50 amperios, caja 4x4" en cable 2No 10AWG-THW + 1No 12 AWG THW + 1No12 DD en tuberia EMT 1ø = 3/4".	UN	\$ 158.150
	TABLEROS		
10	Construcción de salida Tablero de distribución TAT, incluye tablero de distribución de 18 circuitos bifasico 4H-208/127 voltios con puerta, barraje 225 amperios adicionando: 3 breaker monopolar de 1x20 A mas 1 de 2x40 A mas dos bipolar de 2x20 A general electric o similar	UN	\$ 1.150.200

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

OBJETO: ADECUACION DE PARQUE ROOCK HOLE " FARMERS MARKET "

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO
11	Construcción de salida Tablero de distribución TAE, incluye tablero de distribución de 12 circuitos bifasico 4H-208/127 voltios con puerta, barraje 225 amperios adicionando: tres breaker bipolar de 2x20 A, mas un breakers bipolares de 2x15 A mas dos de 1x15A.	UN	\$ 799.200
	ACOMETIDAS		
12	Suministro de mano de obra y materiale para el tendido de acometida parcial para tablero de distribucción TAE en cable (2No 8+ 1No 8)THW + 1No 8 desnudo + 1ø 1 "	ML	\$ 37.100
13	Suministro de mano de obra y materiale para el tendido de acometida parcial para tablero de distribucción TAT en cable (2No 4+ 1No 4)THHN + 1No 6 desnudo + 1ø 1 1/2"	ML	\$ 71.167
14	Suministro de mano de obra y materiale para el tendido de acometida parcial para tablero de distribucción TCAN en cable (2No 4+ 1No 4)THHN + 1No 6 desnudo + 1ø 1 1/2"	ML	\$ 71.167
	ALUMBRADO EXTERIOR		
	ALUMBRADO EXTERIOR - FACHADAS		
15	Suministro de mano de obra y materiales para la construcción de salida de alumbrado exterior fachadas inc. luminaria WALL-PARK intemperie de 60 W LED SMD-C4 led para alumbrado exterior, protegida con pintura electrostatica de alta resistencia termica multivoltaje 85-265 vols, 5100 lumenes de 23x33x18. herrajes de fijación, caja de 4x4 con tapa, cable encauchetado 3x14 AWG y demás accesorios para la correcta instalación en aplique.	UN	\$ 870.000
16	Suministro de mano de obra y materiales para el tendido de acometida parcial en cable 2No 10 awg-thw + 1No 12 DD mas 1ø3/4" EMT	ml	\$ 47.833
17	Suministro de mano de obra y materiales para la instalación de dispositivo de encendido y apagado automatico para el control de luminarias alumbrado exterior, caja tipo interperie, contactor Telemecanique o similar 30 Amp en AC3 relay programable con 100 horas de reserva, breaker bipolar 2x20 Amp y elementos de fijación.	un	\$ 2.220.000
	ALUMBRADO EXTERIOR DECORATIVO Y OTROS - ZONA JUEGOS		
18	Suministro de mano de obra y materiales para la construcción de cajas de registro 0.60x0.60x 0.60 mts. en bloque de concreto con borde metálico en la caja y tapa incluyendo tapa en concreto con borde angulo de 2 ½" x ¼", ver diseño.	UN	\$ 1.585.000
19	Suministro de mano de obra y materiales para la construcción de base de concreto tipo piramidal, ver diseño, incluye: caja PVC 4x4 con tapa lisa, conectores de PVC 1Ø3/4", curva PVC 1Ø3/4", incluyendo una sub-base en concreto y demás accesorios para la correcta instalación de la luminaria.	UN	\$ 490.000
20	Suministro de mano de obra y materiales para la construcción de base de concreto tipo rectangular de dimensiones 25x25 por h=30, incluye: caja PVC 4x4 con tapa lisa, conectores de PVC 1Ø3/4", curva PVC 1Ø3/4", incluyendo una sub-base en concreto y demás accesorios para la correcta instalación de la luminaria.	UN	\$ 367.500
21	Suministro de mano de obra y materiales para la hincada poste Fibra de Vidrio 750 Kgas 12 mts, incluye incada, hueco y cimentación del mismo.	UN	\$ 3.900.000
22	Suministro de mano de obra y materiales para la instalación de dispositivo de encendido y apagado atraves de Programador semanal 7 dias con reserva de 100 horas 220 voltios 16 amperios Luminex ó similar para el control de alumbrado decorativo Parque adicionando además: caja IP65 tipo interperie 30x25X12, contactor Telemecanique o similar 30 Amp en AC3, breaker bipolar de 2x30 A, y demás elementos eléctricos para el correcto funcionamiento. Nota: el dispositivo debe ser operable automaticamente y/o manualmente.	UN	\$ 2.220.000

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
 OBJETO: ADECUACION DE PARQUE ROOCK HOLE " FARMERS MARKET "

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO
23	Suministro de mano de obra y materiales para la construcción de puesta a tierra, incluye varilla de cobre puro de 2,44 mts x 5/8", soldadura cadweld y 20 m cable N° 2 desnudo. Para zona de tableros de distribución, Barreno, cemento conductivo.	UN	\$ 950.000
24	Suministro de mano de obra y materiales para el tendido de acometida parcial Luminarias decorativas poste 3 Mts en cable (2No8awg-thw) +1No 10 DD mas 1ø3/4" PVC.	UN	\$ 37.200
25	Suministro de mano de obra y materiales para el tendido de acometida parcial en cable 2No.10 AWG-THW+ 1No.12DD + 1diam 3/4" PVC tipo pesado, incluye resane.	ML	\$ 44.100
26	Suministro de mano de obra y materiales para el tendido de acometida parcial en cable 4 No. 10 AWG-THW+ 1No.12DD + 1diam 1" PVC tipo pesado, incluye resane.	ML	\$ 49.500
27	Suministro de mano de obra y materiales para elaboración de planos actualizados, pago de los derechos de conexión, tramites ante la electrificadora regional para aprobación y energización cumpliendo con las normas vigentes regionales, NTC 2050 _ RETILAP y RETIE.	GL	\$ 3.000.000
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES			
28	Suministro de mano de obra y materiales para la instalación de contador de energia, incluye: caja de contador de energia de policarbonato y con area para totalizador del sistema, contador de energia bifasico 2x127 v 25(100) A con neutro incorporado Inskra o similar, una varilla de cobre puro de 2,44 mt x 5/8" y 10 Mts de cable No 6 AWG, y breaker totalizador industrial doble tornillo de 2x100 amperios_25KA.	UND	\$ 1.550.000
29	Suministro de mano de obra y materiales para la construccion de salida Centro de control y protecciones TPLA, contiene: caja moldeada IP65 con llave, incluye 4 tomas corrientes tipo GFCI, un toma corriente tipo estufa 220V/50A y un breaker Legrand para riel doble tornillo 2x50 amperios mas un breaker 2x30 amperios mas un breaker1x20 amp, un totalizador 3x50 Amp, un barraje trifasico cons asiladores y barraje de neutro y elementos de fijacion, ademas obras civiles en mamposteria con pañete y acabado en pintura- estuco, puerta en aluminio y reja en tubo galvanizado con chapa de seguridad.	UN	\$ 5.390.000
30	Bajante en tubo imc 1 1/2" para realizar transición aéreo subterráneo del circuito para alumbrado público. Incluye unión, capacete, cinta bandit, grapas y accesorios	UND	\$ 550.000
31	Suministro de mano de obra y materiales para el tendido de acometida principal TBA1 en cable (2No 4+ 1No 4)THW + 1No 6 desnudo + 1ø 1 1/2"	UN	\$ 71.167
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA		
7,1,1	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" PVC S	ML	\$ 35.414
7,1,2	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" PVC S	ML	\$ 22.179
7,1,3	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 6" PVC S	ML	\$ 70.581
7,1,4	Suministro e instalación de Tubería de 2" PVC RN (Ventilación)	ML	\$ 18.459
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA 1/2"		
7,2,1	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2" PVC P	ML	\$ 7.732
7,3	Suministro e instalación de válvulas de control		
7,3,1	Suministro e instalación de válvula de control P/L 1/2" incluye accesorios.	UN	\$ 47.275
7,3,2	Suministro e instalación de válvula de cheque 1/2" incluye accesorios.	UN	\$ 57.099
7,4	DESMONTAJE VALVULAS DE CONTROL		
7,4,1	Desmontaje de válvula de control P/L 1/2" incluye accesorios.	UN	\$ 20.458
7,5	APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS DE MEDICION AP		
7,5,1	Suministro e instalación de Lavamanos para empotrar de bajo consumo o ahorrador de agua, porcelana beige, o similar incluye grifería y accesorios.	UN	\$ 402.453

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
 OBJETO: ADECUACION DE PARQUE ROOCK HOLE " FARMERS MARKET "

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO
7,5,2	Suministro e instalación de Inodoro de bajo consumo o ahorrador de agua, porcela beige o similar Avanti plus o similar, incluye grifería y accesorios.	UN	\$ 418.938
7,5,3	Suministro e instalación de Orinal de bajo consumo o ahorrador de agua, porcelana beige Santafé o similar, incluye Grifería y accesorios.	UN	\$ 459.048
7,5,4	Suministro e instalación de rejillas para sifones de piso de 2"	UN	\$ 11.040
7,5,5	Suministro e instalación de Llave Terminal tipo Jardín	UN	\$ 49.570
7,5,6	Suministro e instalación Juego de incrustaciones Corona o Similar.	UN	\$ 124.898
7,6	DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS DE MEDICION AP		
7,6,1	Desmontaje de Lavamanos	UN	\$ 57.538
7,6,2	Desmontaje de Inodoro.	UN	\$ 57.538
7,6,3	Desmontaje de Orinal	UN	\$ 57.538
7,6,4	Desmontaje de rejillas para sifones de piso de 2"	UN	\$ 7.063
7,6,5	Desmontaje de Llave Terminal tipo Jardín	UN	\$ 19.381
7,6,6	Desmontaje de Juego de incrustaciones	UN	\$ 11.508
7,7	EQUIPOS DE PRESIÓN.		
7,7,1	Suministro e instalación de equipo de presión tipo Pedrollo o similar de 1HP ,incluye mano de Obra ,tuberías, válvulas y accesorios.	UN	\$ 2.238.029
7,7,2	Suministro e Instalación de Tanque 500 litros COLEMPAQUES o similar.(Incluye valvulas,tapa ,tuberias y accesorios)	UN	\$ 472.157
7,8	MANTENIMIENTO A SISTEMAS EXISTENTES		
7,8,1	Mantenimiento Caja de inspección de 0.50x0.50 H variable. Incluye lavado, limpieza y retiro material.	UN	\$ 51.802
7,8,2	Suministro e Instalacion de medidor de Acueducto de Velocidad Clase C, chorro unico Marca Elster y/o de acuerdo a las exigencias del la Empresa prestadora del Servicio de Acueducto (Incluye Cajilla para medidor, solado y acabado exterior).	UN	\$ 436.681
7,8,3	Mantenimiento y desocupada de Pozo septico , incluye viaje de carrotanque septico hasta lugar de Disposicion final, limpieza y desinfeccion (Incluye piso y paredes), materiales .	UN	1.967.383,00