

VÍAS PEATONALES SPRATT BIGHT			
Item	DESCRIPCION	UN	Valor Unitario
1	PRELIMINARES		
1,1	Retiro de adoquín existente, incluye acopio del mismo	M2	\$ 14.877,00
1,2	Relleno subbase granular reciclada o triturado compactado al 95% del proctor, incluye compactacion, nivelacion antes y despues.	M3	\$ 436.565,00
1,3	Limpieza de canal de desagüe, incluye reubicación de arena no contaminada a la playa, retiro de basuras y lodos.	ML	\$ 4.043,00
2	MAMPOSTERIA, REVESTIMIENTO Y ACABADOS		
2.1	Pintura vinilo anti hongos tipo 1 sobre muros existentes, incluye limpieza y raspado.	M2	\$ 15.421,00
3	CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA		
3.1	Mantenimiento de bancas dobles existentes en madera y soportes en concreto, incluye pintura esmalte, inmunizada madera, tornillería en acero inoxidable igual al existente.	UN	\$ 424.766,00
4	PISOS		
4,1	Reinstalación de adoquín existente, incluye base arena y sello junta con arena fina, compactación y nivelación	M2	\$ 58.182,00
4,2	Instalacion en adoquin en concreto 10x20x0,08 incluye compactacion de sub base y suministro e instalacion	M2	\$ 141.145,00
4,3	Tapa en concreto 3000 PSI reforzadas Φ 3/8" cada 0,15 ambos sentidos, incluye ángulos de 2x2x1/4" de 0,60x0,60x0,08	UN	\$ 214.326,00
5	AMOBAMIEN TO		
5,1	Reconstrucción de filos soportes del canal existente en concreto 3500 psi, Impermeabilizado. Incluye demolición con martillo hilti, refuerzo 3/8" cada 0,30, sika dur 32 premier, sika armatec 108.	ML	\$ 73.424,00
5,2	Mantenimiento de bolardo en cerámica igual al color existente incluye emboquillado	M2	\$ 71.240,00
5,3	Suministro e instalación de caneca en acero inoxidable calibre 18 con tapa tipo Barcelona ref. IDU-CB01 doble. Incluye fijación de base de soporte en concreto de 3000 psi. De 0,20x0,20,0,40 de profundidad y tubería en acero inoxidable de 2" calibre 18	UN	\$ 1.809.908,00
5,4	Suministro y mano obra de siembra de Manglar Botton y Uva Playera sobre áreas contenedores de raíz existentes en la peatonal y donde se indique en la playa. Incluye tratamiento adecuado de los mismos para su crecimiento.	UN	\$ 60.000,00

VÍAS PEATONALES GENNY BAY			
Item	DESCRIPCION	UN	Valor Unitario
1	PRELIMINARES		
2	MAMPOSTERIA, REVESTIMIENTO Y ACABADOS		
2.1	Mantenimiento muros existentes con sika latex como puente de adherencia y sika listo mortero, incluye limpieza, raspado	M2	\$ 53.925,00
3	PISOS		
4	AMOBAMIEN TO		
4,2	Mantenimiento de bancas existentes en concreto, incluye pintura tipo 1 anti hongos, estuco exterior, enchape cerámico.	UN	\$ 126.456,00

4,5	<p>Suministro e instalación de parque infantil tipo plástico tamaño 15x15 m. características: toboganes, túneles, y trickies en polietileno alto impacto con filtro UV e=6mm, estructuras en tubería de 3" calibre 0,98 y accesorios en tubería de 1 1/4, 3/4, 1" y 1/2" y calibre 0,90 en tubo A.N o galvanizada. Plataformas con piso malla IMT-40 calibre 12, deslizaderos en fibra de vidrio, techos, tapones, en lámina repujada calibre 18 debidamente soldadas a tuberías, tornillería tipo bristol-button de seguridad debidamente galvanizado para evitar oxidación. Pintura en todas las piezas metálicas son recubiertas con pintura electrostática (recubrimiento en polvo seco de poliéster aplicado por electrostática curado a temperatura entre 220 a 240 grados.</p>	UN	\$ 21.800.000,00
4,6	<p>Suministro e instalación de parque infantil tipo plástico tamaño 15x12 m. características: toboganes, túneles, y trickies en polietileno alto impacto con filtro UV e=6mm, estructuras en tubería de 3" calibre 0,98 y accesorios en tubería de 1 1/4, 3/4, 1" y 1/2" y calibre 0,90 en tubo A.N o galvanizada. Plataformas con piso malla IMT-40 calibre 12, deslizaderos en fibra de vidrio, techos, tapones, en lámina repujada calibre 18 debidamente soldadas a tuberías, tornillería tipo bristol-button de seguridad debidamente galvanizado para evitar oxidación. Pintura en todas las piezas metálicas son recubiertas con pintura electrostática (recubrimiento en polvo seco de poliéster aplicado por electrostática curado a temperatura entre 220 a 240 grados.</p>	UN	\$ 18.300.000,00