




| | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|---------------------------|--|
|  | EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA | | |  |
| DIRECCIÓN DE | INGENIEROS | FORMATO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
| PROCESO | DISEÑO Y DESARROLLO | CÓDIGO | DI-FT-06 | |
| FECHA EMISIÓN | MARZO 7 DE 2011 | VERSION | 01 | HOJA 1 DE 2 |

| IDENTIFICACIÓN | | | |
|------------------|---|---------------|-------------------------|
| CAPITULO: | VOZ Y DATOS | CODIGO | SC-25 |
| ITEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT6, 4 pares trenzados, Ancho de banda 250 MHz o superior, Velocidad de 1 Gbps o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | CODIGO | SC-25.183 UM UND |

| | |
|---|---|
| 1. DESCRIPCION | |
| Realizar la respectiva ejecución de: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT6, 4 pares trenzados, Ancho de banda 250 MHz o superior, Velocidad de 1 Gbps o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.”. | |
| 2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION | |
| <ul style="list-style-type: none"> Consultar las normas de acuerdo con el Operador de Red local. Consultar el Reglamento para Redes Internas de Telecomunicaciones RITEL. Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de dirección posible. Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los tres documentos. | |
| 3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. ENSAYOS A REALIZAR | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 5. MATERIALES | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| - CABLE UTP CAT6, 4 pares trenzados, Ancho de banda: 250 MHz o superior, Velocidad de 1 Gbps o superior. | |
| 6. EQUIPO | |
| <ul style="list-style-type: none"> EQUIPO BASICO (Herramienta menor). | |
| 7. DESPERDICIOS | 8. MANO DE OBRA |
| Incluidos SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Remitirse al APU | Incluida SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES | |
| SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| <ul style="list-style-type: none"> Consultar las normas de acuerdo con el Operador de Red local. Consultar Norma RITEL Reglamento de Redes Internas de Telecomunicaciones. Verificar la conformidad RETIE de los productos eléctricos de acuerdo con el artículo No. 2 “CAMPO DE APLICACIÓN”, numeral 2.3 “PRODUCTOS” Tabla 2.1. | |
| 10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO | |
| La medición y conteo será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos. Se medirán longitudes en cualquier dirección y las curvas lo más aproximadas posible. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. | |

| | | |
|-------------------------------------|---------|------------------------------------|
| ELABORO: CENTRO DE COSTOS C-4 COING | REVISO: | ACTUALIZO: ANGIE YISELA HOYOS LEON |
| FECHA: MAYO 19 DE 2008 | FECHA: | FECHA: 2020 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------|---------------------------|------|---|--|
|  | EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA | | | | |  |
| DIRECCIÓN DE | INGENIEROS | FORMATO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | |
| PROCESO | DISEÑO Y DESARROLLO | CÓDIGO | DI-FT-06 | | | |
| FECHA EMISIÓN | MARZO 7 DE 2011 | VERSIÓN | 01 | HOJA | 2 | DE 2 |

El costo incluye:

- MATERIALES.
- EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
- MANO DE OBRA

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☐ NO ☒

| | | |
|-------------------------------------|---------|------------------------------------|
| ELABORO: CENTRO DE COSTOS C-4 COING | REVISÓ: | ACTUALIZO: ANGIE YISELA HOYOS LEON |
| FECHA: MAYO 19 DE 2008 | FECHA: | FECHA: 2020 |