PLANTA DE MUROS
PLANTA PISO 2

PLANTA - ESC 1:125



CONVENCIONES

TIPO DE MURO

M-02A: Muro en ladrillo de concreto decorativo 6x12x39 tipo "Decoblock Vicenzo" ó similar, color negro, Mortero de pega del mismo color del ladrillo e incluye piezas complementarias.

M-02B: Muro en ladrillo de concreto decorativo 6x12x39 tipo "Decoblock Vicenzo" ó similar, color ocre, Mortero de pega del mismo color del ladrillo e incluye piezas complementarias.

Muro en bloque de arcilla N°5. Refuerzo y anclajes según planos estructurales.

Muro en bloque de arcilla N°4. Refuerzo y anclajes según planos estructurales.

M-08: Muro - banca en concreto gris a la vista fundido con formaleta lisa tipo "Super T" según planos estructurales, con todas las aristas achaflandas con cuarto de bocel.

Proyección de arranque de muro sobre M-08 (muro - banca en concreto) a nivel arquitectónico N.A+0.55.

TIPO DE RECUBRIMIENTO

M-01: Recubrimiento en pañete para exteriores más pintura gris claro "RAL DESIGN 000 85 00", espesor 15 a 20mm, textura lisa.

M-03: Pintura vinilo lavable color blanco mate aplicada a tres manos sobre revestimiento de estuco y pañete 15mm.

M-04: Pintura epóxica color blanco mate aplicada sobre recubrimiento de estuco y pañete 15mm, esquinas entre muros rematadas en mediacaña ø10cm. Gimnasio y comedor sólo pintura sin mediacaña.

M-05: Enchape de muro porcelanato formato 30x60 color blanco mate rectificado tipo "klipen trendy" ó similar. enchape hasta 1,90 de altura rematado con angulo "T "½" de aluminio, tramo superior con pintura acrílica antihongo aplicada sobre estuco y pañete.

M-06: Pintura para exteriores tipo "koraza" ó similar color blanco mate aplicada sobre revestimiento de pañete 15mm impermeabilizado.

M-07: Cara vertical de muro, ancho 980 mm con recubrimiento en pintura para exteriores tipo "koraza" ó similar colores amarillo, azul y rojo (según notas de ubicación en este plano) aplicada sobre revestimiento de pañete 15mm impermeabilizado.

NOTAS

1 - TODOS LOS ELEMENTOS QUE NO ESTÉN CONSIGNADOS EN LOS PLANOS DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO O PROYECTOS TÉCNICOS NO SO RESPONSABILIDAD DEL EQUIPO PROFESIONAL DE DISEÑADORES DEL PROYECTO.

2 - TODOS LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS QUE REQUIEREN SOLUCIÓN ESTRUCTURAL HACEN PARTE DEL PROYECTO ESTRUCTURAL.

3 - TODOS LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS NO ESTRUCTURALES DEBEN CUMPLIR CON UN NIVEL DE DESEMPEÑO II SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO A9 DE LA NSR2010 - ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.

4 - TODOS LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS NO ESTRUCTURALES, NO CONSIGNADOS EN ESTOS PLANOS DEBEN TENER SOLUCIÓN EN COMITÉ DE OBRA Y SER CONSIGNADOS EN EL LIBRO OFICIAL DE OBRA O SIMILAR.

5 - LOS ELEMENTOS DE DISEÑO DE LOS ASESORES TÉCNICOS DEBEN SER REFERENCIADOS EN SU RESPECTIVO ESTUDIO.

6 - TODO CAMBIO QUE SE PROPONGA SERÁ DISCUTIDO Y SOLUCIONADO EN COMITÉ DE OBRA CON EL VoBo DEL ARQUITECTO DISEÑADOR Y SERÁ CONSIGNADO EN EL LIBRO OFICIAL DE OBRA O SIMILAR. Y DE SER NECESARIO, PRODUCIRÁ PLANO MODIFICATORIO.

7 - LOS DESPIECES DE FORMALETERÍA DEBEN SER ENTREGADOS AL EQUIPO DE DISEÑO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR, PARA SU APROBACIÓN PRODUCCIÓN DEL PLANO CORRESPONDIENTE.

8 - LOS PLANOS QUE NO ESTEN FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DE CADA UNO DE LOS ESTUDIOS NO TENDRAN NINGUNA VALIDEZ Y NO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL EQUIPO PROFESIONAL QUE LOS EJECUTÓ.

9 - TODOS LOS NIVELES Y MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

10 - EL CONTRATISTA DEBE REGIRSE POR LAS COTAS.

11 - TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA. CUALQUIER INCONSISTENCIA SERÁ RESUELTA POR EL EQUIPO DE DISEÑO.

12 - LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS ELABORADOS POR EL EQUIPO DE DISEÑO, DEBEN SER SIEMPRE LA BASE PARA CUALQUIER ESTUDIO TÉCNICO, POR LO TANTO LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS PRIMAN SOBRE LOS PLANOS TÉCNICOS.

13 - LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS ELABORADOS POR EL EQUIPO DE DISEÑO, DEBEN SER SIEMPRE LA BASE PARA CUALQUIER ESTUDIO TÉCNICO, POR LO TANTO LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS PRIMAN SOBRE LOS PLANOS TÉCNICOS.

CODIFICACIÓN DE REFERENCIAS

NOMBRE DEL ESPACIO O DETALLE

D--01 PLANO

PLANO EN QUE SE ENCUENTRA

CODIFICACIÓN DE ACABADOS

CI	CIELORRASO
PI	PISOS
MU	MUROS
GU	GUARDA ESCOBAS

CODIFICACIÓN DE REFERENCIAS

P-00	PUERTA N° 00	CR-00	CERRAMIENTO N° 00
V-00	VENTANA N° 00	EQ-00	EQUIPO N° 00
PV-00	PUERTA VENTANA N° 00		
R-00	REJILLA N° 00		
MF-00	MUEBLE FIJO N° 00		
MQ-00	MARQUESINA N° 00		
BR-00	BARANDA N° 00		

CODIFICACIÓN DE ACABADO

P-XX

NOMENCLATURA DE ACABADOS POR ESPACIO

CIELORRASOS

C-01 PLACA ALIGERADA EN CONCRETO GRIS FUNDIDA CON TORTA INFERIOR A LA VISTA CON FORMALETERÍA LISA SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES.

C-02 PLACA ALIGERADA EN CONCRETO GRIS FUNDIDA CON TORTA INFERIOR A LA VISTA CON FORMALETERÍA LISA, RECUBRIMIENTO CON PINTURA VINILO LAVABLE COLOR BLANCO MATE.

C-03 PLACA ALIGERADA EN CONCRETO GRIS FUNDIDA CON TORTA INFERIOR A LA VISTA CON FORMALETERÍA LISA, RECUBRIMIENTO EN ESTUCO Y PAÑETE CON PINTURA EPÓXICA COLOR BLANCO, PERIMETRO REMATADO CON MEDIA CAÑA Ø10CMS.

C-04 DESCOLGADO EN PLACAS DE FIBROCEMENTO 10MM CON ESTRUCTURA EN PERFILERIA METÁLICA GALVANIZADA, DILATACIÓN EN REMATES CONTRA MUROS, ACABADO PINTURA VINILO LAVABLE COLO BLANCO MATE APLICADA SOBRE MASILLADO.

C-05 DESCOLGADO EN PLACAS DE YESO CARTÓN 10MM CON ESTRUCTURA EN PERFILERIA METÁLICA GALVANIZADA, DILATACIÓN EN REMATES CONTRA MUROS, ACABADO PINTURA VINILO LAVABLE COLO BLANCO MATE APLICADA SOBRE MASILLADO.

C-06 DESCOLGADO EN PLACAS DE FIBROCEMENTO 10MM RESISTENTE A LA HUMEDAD CON ESTRUCTURA EN PERFILERIA METÁLICA GALVANIZADA, DILATACIÓN EN REMATES CONTRA MUROS, ACABADO PINTURA VINILO LAVABLE ANTIBACTERIAL O ANTIHONGO COLOR BLANCO MATE APLICADA SOBRE MASILLADO.

PISOS

P-01 BALDOSA EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE TIPO "MIKONOS ARD CORONA" Ó SIMILAR. FORMATO 33X33.

P-02 PISO EN GRANO DE MÁRMOL Ó TERRAZO RUGOSO FUNDIDO EN SITIO REF. COLOR "ALFA EKOCRISTAL NIEBLA" GRANO PEQUEÑO, CON DILATADORES EN ALUMINIO.

P-03 SOBREPISO, H:5CM, EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO PULIDO BRILLADO, JUNTAS HECHAS CON DISCO DE CORTE SEGÚN RECOMENDACIÓN DE CALCULISTA.

P-04 PISO VINÍLICO HETEROGÉNEO COMPACTO EN ROLLO PARA TRÁFICO ALTO CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN ACÚSTICA TIPO "TARKETT OPTIC COMPACT" 100% COMPOSICIÓN PVC Ó SIMILAR, COLOR POR DEFINIR EN OBRA.

P-05 PISO EN CAUCHO RECICLADO TIPO "HULEX FILL" Ó SIMILAR INSTALADO SEGÚN DESPIECE DISEÑO Y RECOMENDACIONES DE PROVEEDOR

P-06 PLACA CON ACABADO SUPERFICIE CONCRETO GRIS CLARO PULIDO BRILLADO ALTERNADO CON PAÑOS DE CONCRETO DE COLOR (POR DEFINIR) SEGÚN DESPIECE DE PLANOS, Y CON DEMARCACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS.

P-07 ADOQUÍN 10X20 PREFRABRICADO EN CONCRETO GRIS CLARO, RESISTENCIA PARA TRÁFICO VEHICULAR E INSTALADO SEGÚN RECOMENDACIONES DE ESTUDIO DE SUELOS.

P-08 PISO BLANDO RECUBIERTO CON CÉSPED VARIEDAD "KYKUYO" SEMBRADO SOBRE CAPA DE TIERRA NEGRA.

P-09 PISO FLOTANTE EN PLAQUETAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 60X60X4 CM TIPO "FIBRIT" Ó SIMILAR.

MUROS

M-01 RECUBRIMIENTO EN PAÑETE PARA EXTERIORES MÁS PINTURA GRIS CLARO "RAL DESIGN 000 85 00", ESPESOR 15 A 20MM, TEXTURA LISA.

M-02 MURO EN LADRILLO DE CONCRETO DECORATIVO 6X12X39 TIPO "DECOBLOCK VICENZO" Ó SIMILAR, COLOR NEGRO. MORTERO DE PEGA DEL MISMO COLOR DEL LADRILLO E INCLUYE PIEZAS COMPLEMENTARIAS.

M-03 PINTURA VINILO LAVABLE COLOR BLANCO MATE APLICADA A TRES MANOS SOBRE REVESTIMIENTO DE ESTUCO Y PAÑETE 15MM.

M-04 PINTURA EPÓXICA COLOR BLANCO MATE APLICADA SOBRE RECUBRIMIENTO DE ESTUCO Y PAÑETE 15MM, ESQUINAS ENTRE MUROS REMATADAS EN MEDIACAÑA Ø10CM.

M-05 ENCHAPE DE MURO PORCELANATO FORMATO 30X60 COLOR BLANCO MATE RECTIFICADO TIPO "KLIPEN TRENDY" Ó SIMILAR. ENCHAPE HASTA 1,90 DE ALTURA REMATADO CON ANGULO "L" ½" DE ALUMINIO, TRAMO SUPERIOR CON PINTURA ACRÍLICA ANTIHONGO APLICADA SOBRE ESTUCO Y PAÑETE.

M-06 PINTURA PARA EXTERIORES TIPO "KORAZA" Ó SIMILAR COLOR BLANCO MATE APLICADA SOBRE REVESTIMIENTO DE PAÑETE 15MM IMPERMEABILIZADO.

M-07 PINTURA PARA EXTERIORES TIPO "KORAZA" Ó SIMILAR COLORES AMARILLO, AZUL Y ROJO (TONALIDAD EXACTA A DEFINIR EN OBRA POR SUPERVISIÓN) APLICADA SOBRE REVESTIMIENTO DE PAÑETE 15MM IMPERMEABILIZADO.

M-08 CONCRETO GRIS CLARO FUNDIDO A LA VISTA SIN RESANES CON FORMALETA LISA TIPO "SUPER T" Ó SIMILAR SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES. TODAS LAS ARISTAS ACHAFLANADAS CON CUARTO DE BOCEL.

GUARDAESCOBAS

G-01 SIN GUARDAESCOBAS.

G-02 GUARDAESCOBA PREFABRICADO EN GRANO DE MÁRMOL 30X7X1,5 TIPO "ALFA TERRAZO EKOCRISTAL NIEBLA" Ó SIMILAR.

G-03 GUARDAESCOBA EN PINO CARIBE 70X10MM.

G-04 MEDIACAÑA Ø10CM EN GRANO DE MÁRMOL Ó TERRAZO PULIDO FUNDIDO EN SITIO REFERENCIA DE COLOR "ALFA EKOCRISTAL NIEBLA" GRANO PEQUEÑO, CON DILATADORES EN ALUMINIO.

G-05 MEDIACAÑA Ø10CM EN CONCRETO GRIS BRILLADO RECUBIERTA CON PINTURA EPÓXICA COLOR GRIS CLARO.

G-06 MEDIACAÑA Ø10CM EN VINILO HETEROGÉNEO COMPACTO EN ROLLO PARA TRÁFICO ALTO CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN ACÚSTICA TIPO "TARKETT OPTIC COMPACT" 100% COMPOSICIÓN PVC Ó SIMILAR, COLOR POR DEFINIR EN OBRA, CON SOPORTE EN PVC.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría de
INTEGRACIÓN SOCIAL
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
SUB-DIRECCION DE PLANTAS FISICAS

CENTRO CRECER
CAMPO ALEGRE
LOCALIDAD
KENNEDY
DIRECCIÓN
CARRERA 88 N°6A-36

PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

SUB-DIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS SDIS
CONSTRUCTOR RESPONSABLE:
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
SUB-DIRECTOR

CONSULTOR DE DISEÑO
CONSORCIO CRECER DSB TALLAR
NIT: 901,141,805-5
CONTRATO N°: 9278
DIEGO SUÁREZ BETANCOURT
REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTO ARQUITECTÓNICO
DISEÑÓ:
DIEGO SUÁREZ BETANCOURT
Arquitecto MArch
Mat. Prof.: 14054 CND

DISEÑADOR ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
DISEÑÓ:
IVÁN MAURICIO GUEVERA RODRIGUEZ
Ingeniero Civil
Mat. Prof.: 25202-65724 CND

INTERVENTOR
RODRIGO GONZÁLEZ ANDRADE
NIT: 19498.203
CONTRATO N°: 8248
RODRIGO GONZÁLEZ ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR
APROBÓ:
FRANCISCO ALBERTO BENITEZ ALVAREZ
Arquitecto diseñador Interventoría
Mat. Prof.: 08700-50811 ATLAN

EQUIPO DE DISEÑO
ARQ. DAVID BUITRAGO
ARQ. JUAN PABLO ESPINOSA
ARQ. JENIFER GOMEZ

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTIENE
PLANTA DE MUROS
DISTRIBUCIÓN Y RECUBRIMIENTOS
PLANTA SEGUNDO PISO

VERSIÓN/FECHA	OBSERVACIONES

NOMBRE DEL ARCHIVO
@100_AD_200_MUROS.dwg

FECHA	ESCALA
01.11.2018	1 : 125

PLANO	DE
AD-202	02

DISEÑO