






DAMP-03-2
ALZADO 1:10



DAMP-03-1
PLANTA 1:10



DT-02
ALZADO 1:5



DT-01
PLANTA 1:5

Refuerzos horizontales que atraviezan y se soldan a piezas verticales principales y secundarias en varilla lisa Ø1/2". Acabado de pintura esmalte para metal color gris oscuro ref. color "RAL DESIGN 000 15 00" semimate aplicada sobre tratamiento anticorrosivo.

Piezas verticales secundarias soldadas a estructura de hoja en perfil galvanizado tubular de cerramiento 76x38mm con acabado en pintura de esmalte color naranja ref. color "RAL DESIGN 060 50 60" semimate aplicada sobre tratamiento anticorrosivo.

Piezas verticales secundarias soldadas a estructura de hoja en platina en pulgada de 3/16"x3" con acabado en pintura de esmalte color naranja ref. color "RAL DESIGN 060 50 60" semimate aplicada sobre tratamiento anticorrosivo.

Piezas verticales principales soldadas a estructura de hoja en perfil galvanizado tubular estructural 120x60mm con acabado en pintura de esmalte color naranja ref. color "RAL DESIGN 060 50 60" semimate aplicada sobre tratamiento anticorrosivo.

Piezas verticales principales soldadas a estructura de hoja en perfil galvanizado tubular estructural 120x60mm con acabado en pintura de esmalte color naranja ref. color "RAL DESIGN 060 50 60" semimate aplicada sobre tratamiento anticorrosivo.

Refuerzos horizontales que atraviezan y se soldan a piezas verticales principales y secundarias en varilla lisa Ø1/2". Acabado de pintura esmalte para metal color gris oscuro ref. color "RAL DESIGN 000 15 00" semimate aplicada sobre tratamiento anticorrosivo.

Piezas verticales secundarias soldadas a estructura de hoja en perfil galvanizado tubular de cerramiento 76x38mm con acabado en pintura de esmalte color naranja ref. color "RAL DESIGN 060 50 60" semimate aplicada sobre tratamiento anticorrosivo.

Piezas verticales secundarias soldadas a estructura de hoja en platina en pulgada de 3/16"x3" con acabado en pintura de esmalte color naranja ref. color "RAL DESIGN 060 50 60" semimate aplicada sobre tratamiento anticorrosivo.

| VERSIÓN/FECHA | OBSERVACIONES |
|---------------|---------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |