A. ESTRUCTURA Y VACIADOS

A3 Escalera en concreto
Concreto reforzado según diseño estructural, espesor según planos estructurales, vaciado sobre estructura metálica, acabado según detalle específico.

D12 Losa Vaciada en concreto a la vista
Vaciado en Concreto a la Vista sobre formaleta en tablilla de madera tipo "peine mono" en sentido vertical y biselado para dilatacion entre tablillas, color y acabado final según aprobacion de muestra en obra deacuerdo a criterio arquitectonico, reforzado según diseño estructural y según pliego de condiciones.

A115 Columna en Metálica Rectangular 30*30 cm
Columna en Metálica Rectangular de 30*30 cm, segun especificaciones estructurales. cer detalle de Rampa

A44 Estructura Metálica para Pergola
Estructura Metálica según diseño estructural, acabado según detalle específico y pliego de condiciones.

A110 Viga IPE 300*150
Viga IPE 300*150 con acabado en pintura electrostática color gris nopal

A111 Dintel en Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra
Dintel en ladrillo Tolete Gran formato color tierra. Segun Detalle especifico

A112 Sillar en Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra
Sillar en enchapado con Media pieza de ladrillo Tolete Gran formato color Tierra.

A113 Columna en concreto Ø 50cm
Columna en concreto reforzado , seccion según diseño estructural, a la vista, fundido con formaleta metálica, acabado liso.

A114 Columna en concreto Rectangular
Columna en concreto reforzado , dimensiones y sección según diseño estructural fundido con formaleta metálica, acabado según, acabado de muros medianeros de la misma. (ver infografico de muros)

A120 Columna en concreto Rectangular a la Vista
Columna en concreto reforzado , dimensiones y sección según diseño estructural fundido con formaleta metálica, acabado a la vista

A121 Columna metálica Circular Ø 32cm
Columna en Metálica Circular de Ø 32 cm, según especificaciones estructurales.

A117 Pts Rectangular 260*90 mm
según diseño estructural, acabado pintura electristatica color gris nopal. según detalle especifico y pliego de condiciones.

A118 Angulo Metálico
1"1 pulgada e= 3 mm, acabado pintura electristatica color gris nopal. según detalle especifico y pliego de condiciones.

A119 PTS Rectangular 120*60 mm
120*60 mm según diseño estructural, acabado pintura electristatica color gris nopal. según detalle especifico y pliego de condiciones.

A122 Viga a la vista (1.20 x 0.40)
Viga 120 x 40 cm,a la vista. refuerzos segun Diseño estructural. Ver Detalle especifico

A123 Realzamiento de la Viga 7cm
Nervio Realzado h= 7 cm, según criterio arquitectónico, Ver Detalle Estructural.

A124 Perfil en Acero Estructual de 2 Pulg.
Perfil en Acero Estructural de 2 Pulgadas Anticorrosivo + pintura Electrostatica Color Gris Nopal.

A125 Perfil en Acero Estructual de 6 Pulg.
Perfil en Acero Estructural de 6 Pulgadas Anticorrosivo + pintura Electrostatica Color Gris Nopal.

A126 Perfil Metálico C6 x 11.5
Perfil Metálico C6 x 11.5 Anticorrosivo + pintura Electrostatica Color Gris Nopal.

A127 Sillar en Concreto a la vista
Sillar en Concreto a la vista con sistema de impermeabilización Asfaltica y mortero de nivelación impermeabilizado

A128 Losa Inclinada Vaciada en Concreto
Vaciado en Concreto sobre formaleta, reforzado según diseño estructural

B. PISOS

B91 Guardaescobas Mediacaña en grano vaciado en sitio
Guardaescobas en grano vaciado en sitio sin ángulos rectos de remate, similar en tamaño de grano con curvatura R85;color igual o similar a Zarci White Ext.con dilataciones plasticas.

B92 Cárcamo oculto en concreto tipo alcancia
Cárcamo oculto, tipo alcancia prefabricado . de 400 x 600mm de profundidad. Especificaciones según diseño hidrosanitario y diseño estructural.

B122 Adoquin de Arcilla Rectangular 26x6x10 cm
Piso en adoquin de arcilla cuarto color cocoa,tipo ladrillera Santa Fé, de Formato 26 x 6 x 10 cm.instalación: apareados en formacion a 90° tipo espina de pescado con separaciones de 3 mm con juntas en arena de sello segun proveedor

B123 Enchape en Cerámica Estructurada
Enchape en Cerámica Estructurada antideslizante Tipo Zarci White Ext. 45X45 Ref. 135038252 de Alfa o equivalente.

B53 Piso de Caucho Reciclado
Superficie flexible aglomerada con resina a base de caucho reciclado local. Alta permeabilidad permitiendo evacuación de agua y evitando encharcamientos. Resistente a la abrasión, erosión e intemperie. Aplicación en frio en una capa de 1 a 2 cm de espesor directamente sobre la base granular (según recomendaciones del proveedor). Color, dimensiones, diseños y acabados según detalle especifico y según pliego de condiciones.

B125 Pintura epóxica para muro y pisos
3 manos de pintura epóxica para exteriores súperlavable color Rojo RAL: 3013

B126 Guardaesbocas en PVC rigido extruido
Perfil de acabamiento de alta resistencia y diseño de doble pared, color blanco. De CILSA.

B127 Piso Concreto Endurecido a la Vista
Piso en concreto endurecido de 3000psi a la vista, e=4cm

B128 Piso en Rollo de Vinilo Homogéneo. 2 mm Blanco
Pavimento Vinílico tipo Mipolam elegance de gerflor de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado,teñido en masa con diseño no direccional Ref. 0705 patisson suministrado en rollos de 2 m de anch. resistencia a la abrasión, alcoholes y otros productos quimicos Instalación: instalado sobre solera sura, lisa, seca (3% maximo de humedad) plana y sin fisuras (segun la norma UNE-CEN/TS 14472, *partes 1 y 4*) ; fijado con adhesivo recomendado por el fabricante y juntas termosoldadas. Nota: el mortero debe estar nivelado con presicion para garantizar la vida util del procducto.

B129 Piso en Rollo de Vinilo Homogéneo 2 mm Azul
Pavimento Vinílico tipo Mipolam elegance de gerflor de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado,teñido en masa con diseño no direccional Ref. 0341 Bilberry suministrado en rollos de 2 m de anch. resistencia a la abrasión, alcoholes y otros productos quimicos Instalación: instalado sobre solera sura, lisa, seca (3% maximo de humedad) plana y sin fisuras (segun la norma UNE-CEN/TS 14472, *partes 1 y 4*) ; fijado con adhesivo recomendado por el fabricante y juntas termosoldadas. Nota: el mortero debe estar nivelado con presicion para garantizar la vida util del procducto.

B130 Piso en Rollo de Vinilo Homogéneo 2 mm Amarillo
Pavimento Vinílico tipo Mipolam elegance de gerflor de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado,teñido en masa con diseño no direccional Ref. 0699 Banana suministrado en rollos de 2 m de anch. resistencia a la abrasión, alcoholes y otros productos quimicos Instalación: instalado sobre solera sura, lisa, seca (3% maximo de humedad) plana y sin fisuras (segun la norma UNE-CEN/TS 14472, *partes 1 y 4*) ; fijado con adhesivo recomendado por el fabricante y juntas termosoldadas. Nota: el mortero debe estar nivelado con presicion para garantizar la vida util del procducto.

B131 Piso Tableta Gres Etrusca lisa, Mocca
Tableta o fachaleta en Gress rectangular. Tráfico alto. Formato 25*7 cm color Mocca. Tipo Alfa. Instalación: Junta perdida en el sentido vertical y junta de 1 cm en sentido horizontal, esta junta debe ser entonada según color de la tableta adhesivo segun proveedor. acabado final según aprbación de muestra en obra de acuerdo a criterio arquitectonico.

B132 Piso en Rollo de Vinilo Homogéneo 2 mm Verde
Pavimento Vinílico tipo Mipolam elegance de gerflor de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado,teñido en masa con diseño no direccional Ref. 0339 Apple suministrado en rollos de 2 m de anch. resistencia a la abrasión, alcoholes y otros productos quimicos Instalación: instalado sobre solera sura, lisa, seca (3% maximo de humedad) plana y sin fisuras (segun la norma UNE-CEN/TS 14472, *partes 1 y 4*) ; fijado con adhesivo recomendado por el fabricante y juntas termosoldadas. Nota: el mortero debe estar nivelado con presicion para garantizar la vida util del producto.

B133 Piso Flexible tipo Hela mostaza
Piso Flexible tipo Hela mostaza de Rubberte de trafico pesado 3.2 mm de espesor, protección de poliuretano, heterogeneo, espumado y no poroso con capa en fibra de vidrio , suministrado en tabletas de 50*50 . resistencia a la abrasión, alcoholesy el desgaste ; fijado con adhesivo recomendado por el fabricante y juntas soldadas para garantizar impermeabilidad y asepcia

B134 Piso en flexible Color Granito.
Piso Flexible tipo Hela Granito de Rubberte de trafico pesado 3.2 mm de espesor, protección de poliuretano, heterogeneo, espumado y no poroso con capa en fibra de vidrio , suministrado en tabletas de 50*50 . resistencia a la abrasión, alcoholesy el desgaste ; fijado con adhesivo recomendado por el fabricante y juntas soldadas para garantizar impermeabilidad y asepcia.

B135 Piso en Vinildeck H / WPC
Tabletas de madera plástica compuesta en tabla de doble cara tipo Vinisol,formato 0,16 x largo segun despiece, con un espesor de 2.5 cm; Apariendia a Madera color Caoba; instalacion: dilataciones de 5 mm espacios entre las viguetas segun detalle especifico

B136 Franja antideslizante en concreto
Franja antideslizante en concreto repujado para escaleras hechas en obra. Profundidad 5 * 5 mm. Ver Detalle de Escaleras

B134 Piso en Rollo de Vinilo Homogéneo 2 mm Pear
Piso en Rollo de vinilo Homogéneo Mipolam elegance de gerflor de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado,teñido en masa con diseño no direccional Ref. 0339 Apple suministrado en rollos de 2 m de anch. resistencia a la abrasión

B139 Piso en Rollo de Vinilo Homogéneo 2 mm Pear
Instalación: instalado sobre solera sura, lisa, seca (3% maximo de humedad) plana y sin fisuras (segun la norma UNE-CEN/TS 14472, *partes 1 y 4*) ; fijado con adhesivo recomendado por el fabricante y juntas termosoldadas. Nota: el mortero debe estar nivelado con presicion para garantizar la vida util del producto.

B140 Adoquin Español 20*10*6
Piso en adoquin de arcilla . dimensiones 6 cm de ancho por 20 cm de largo en el lado opuesto y 10 cm de alto, color Igual o similar al Anden existente, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Instalados según modulación y detalle especifico . Tipo Ladrillera Ovindoli o similar.

B141 Cinta de Confinamiento en Concreto
Cinta de Confinamiento en concreto para adoquin estampillado en el Nivel de Acabado. Ver detalle especifico.

C. MUROS

C45 Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra a la vista
Ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color tierra de textura rugosa a la vista tipo Ladrillera Santafé . Ref. LTGFT11.5 V2; instalación: hiladas dispuestas a Tercios con un 1 cm de pega, repellado a ras y Lavado con hidrófugo tipo sika 10 o equivalente; ver detalle específico y verificar recomendaciones para la disposición del refuerzo y llenado de las celdas.

C46 Muro Calado
Muro calado simple en ladrillo Tolete Gran formato tipo ladrillera Santa Fe color tierra 39x11.5x5 cm; instalación: hiladas distribuidas a tercios, ver detalle especifico

C47 Muro en Espina
Muro en espina con ladrillo Tolete gran formato tipo ladrillera Santa Fe color tierra,formato 39x11.5x5,apareado a tercios; ver detalle especifico

C48 Muro en ladrillo estriado 10 x 20 x 40cm
Mamposteria en ladrillo de 10*20*40 cm tipo tolete o similar , aparejo tipo soga

C49 Muro en Vitrolit (canal de vidrio traslúcido)
Canal de vidrio translucido en forma de "U" con 6 mm de espesor, 25 cm de ancho, pestaña de 4 cm y longitud de 3.0 m.De Textura Transluz y color natural. instalación de configuración sencilla (a una cara) con dilataciones de 1 mm entre canales y sellamiento de silicona ,Perfil superior ref. 9052 8 cm y perfil inferior ref. 9051 4 cm y empaque en poliuretano

C50 Muro Vaciado en concreto 30 cm
Muro vaciado en concreto de 3000psi e=30cm, acabado a la vista, incluye refuerzo, según detalle de elementos no estructurales

C51 Muro Vaciado en Concretoa la Vista 15 cm
Muro vaciado en concreto de 3000psi e=15cm, acabado a la vista, incluye refuerzo, según detalle de elementos no estructurales

C52 Muro Lliviano en Drywall a 1 cara
Muro liviano en drywall en 1 cara, estructura paral base 9 y lámina e=3/8"

C53 Muro en Madera 50 x 105 cm
Muro entamborado de 50 mm,soportes en Bastidores de Madera de 30*30 mm + Aglomerado de 10 mm con acabado en Formina Tipo Madera Ref: Asian Sand

C54 Muro liviano en drywall en 2 caras
Muro liviano en drywall en 2 caras, estructura paral base 9 y lámina e=3/8"

C55 Policarbonato alveolar Naranja 22 mm
Divisiones interiores en policarbonato alveolar Danpal de 22 mm color Orange de la Gama Colorful + bastidores perimetrales para hermetizar el producto.

C56 Policarbonato alveolar Azul 22 mm
Divisiones interiores en policarbonato alveolar Danpal de 22 mm color Blue de la Gama Colorful + bastidores perimetrales para hermetizar el producto.

C57 Divisiones en Policarbonato a 2 caras alveolar Opal 10 mm
Divisiones interiores en policarbonato de 10 mm Tipo alveolar Danpal color Opal de la Gama SHADES OF WHITE con esquineros de 40 mm de espesor, color Igual o Similar al policarbonato

C58 Muro Vaciado en Concreto con Enchape en Piedra
Muro Vaciado en Concreto de 15 cm, h=1.85 con refuerzos segun especificaciones estructurales + Enchape en Piedra de Canto Rodado

C59 Policarbonato alveolar Lima 22 mm
Divisiones interiores en policarbonato alveolar Danpal de 22 mm color Lime de la Gama Colorful + bastidores perimetrales para hermetizar el producto.

C60 Policarbonato alveolar (22 mm)
Pasamanos interiores en policarbonato alveolar Danpal de 22 mm colores de la Gama Colorful + bastidores perimetrales para hermetizar el producto.

MUROS
- MURO EN LADRILLO ESTRIADO
- MURO LADRILLO TOLETE GRAN FORMATO
- MURO VACIADO EN CONCRETO

PISOS
- PISO TABLETA GRES ETRUSCA MOCCA 25 X 7 CM DE ALFA
- Enchape en Cerámica Estructurada Tipo Zarci White Ext. 45X45 de Alfa ANTIDESLIZANTE
- PISOS EN VINILO DE ROLLO Ref. Según Especificación

D. RECUBRIMIENTOS, ENCHAPES, MORTEROS

D65 Enchape Tablilla de Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra
Enchape Tablilla de ladrillo Tolete Gran Formato color Tierra

D66 Pintura Antihumedad Verde Tipo 1
Pintura acrilica a base de agua, diluible con agua, resistente a la humedad Color Verde Claro Ref. Ral 5024 , tres manos, sobre muros.

D68 Pintura antihumedad Blanca Pintuco Tipo 1
Pintura acrilica a base de agua, diluible con agua resistente a la humedad, Color Blanco. RAL 9003; tres manos, sobre muros y cielo.

D70 Pañete muro + Estuco plástico
Pañete muro 1:4, incluye filos y dilataciones; Estuco plástico, dos manos, incluye filos y dilataciones

D71 Sistema de impermeabilización asfáltica
Sistema de impermeabilización asfáltica monocapa, compuesta por una imprimación con emulsión asfáltica sobre placa de concreto, más lámina impermeabilizante bituminosa con espesor de 3mm sin protección y capa de pintura bituminosa reflectiva de aluminio (1 mano)

D72 Mortero de Nivelación Impermeabilizado
Mortero de nivelación impermeabilizado 1:3, espesor promedio 5cm, incluye látex para mejora de adherencia con piso existente

D73 Media caña en mortero impermeabilizado
Media caña en mortero impermeabilizado 1:3, con desarrollo r=7.5cm

D74 Sistema de cubierta verde plana
Sistema de cubierta verde plana. Incluye geotextil no tejido NT 2500, impermeabilizante tipo membrana, lámina multipropósito y sustrato en tierra abonada para siembra

D75 Pintura Antihumedad Rosa Tipo 1
Pintura acrilica a base de agua, diluible con agua, resistente a la humedad Color Rosa Ral. Ral 9003 , tres manos, sobre muros y cielo.

D76 Pintura acrílica superlavable Blanca Tipo 1
Pintura acrilica superlavable a base de agua, diluible con agua, resistente al lavado Color Blanco Ref. Ral 9010 , tres manos, sobre muros y cielo.

D77 Pintura acrílica superlavable Amarillo Tipo 1
Pintura acrilica superlavable a base de agua, diluible con agua, resistente al lavado Color Amarillo Ref. Ral 1003 ,tres manos, sobre muros y cielo.

D79 Enchape en Cerámica N Colors Blanco
Enchape en cerámica tipo N colors Color Blanco 20.3 x 40.5 h= 1.80. Modulado en Horizontal de Alfa o Equivalente

D80 Enchape en Cerámica N Colors Rosa
Enchape en cerámica tipo N colors Color Rosa 20.3 x 40.5 h= 1.80. Modulado en Horizontal de Alfa o Equivalente

D81 Enchape en Cerámica N Colors Verde Menta
Enchape en cerámica tipo N colors Color Verde Menta Claro 20.3 x 40.5 h= 1.80. Modulado en Horizontal de Alfa o Equivalente

D82 Lámina en acero Doblada
Lámina en acero Hot Rolled calibre 11 e=3mm, con pintura electrostatica color gris nopal

D83 Enchape en Cerámica N Colors Aguamarina
Enchape en cerámica tipo N colors Color Aguamarina 20.3 x 40.5 h= 1.80. Modulado en Horizontal de Alfa o Equivalente

D84 Enchape en Cerámica N Colors Lila
Enchape en cerámica tipo N colors Color Lila 20.3 x 40.5 h= 1.80. Modulado en Horizontal de Alfa o Equivalente

D85 Pintura Antihumedad Lila Tipo 1
Pintura acrilica a base de agua, diluible con agua, resistente a la humedad Color Lila Ref. Ral 5023. tres manos, sobre muros y cielo.

D86 Pintura Antihumedad Aguamarina Tipo 1
Pintura acrilica a base de agua, diluible con agua, resistente a la humedad Color Aguamarina Ref. Ral 6034.tres manos, sobre muros y cielo.

D87 Pintura acrílica superlavable Verde Tipo 1
Pintura acrilica superlavable a base de agua, diluible con agua, resistente al lavado Color Amarillo Ref. Ral 6019 ,tres manos, sobre muros y cielo.

D88 Pintura acrílica superlavable Azul claro Tipo 1
Pintura acrilica superlavable a base de agua, diluible con agua, resistente al lavado Color Amarillo Ref. Ral 6027 ,tres manos, sobre muros y cielo.

D89 Pintura acrílica superlavable Brun Gris Tipo 1
Pintura acrilica superlavable a base de agua, diluible con agua, resistente al lavado Color Amarillo Ref. Ral 8019 tres manos, sobre muros

D90 Pintura acrílica superlavable Naranja claro Tipo 1
Pintura acrilica superlavable a base de agua, diluible con agua, resistente al lavado Color Amarillo Ref. Ral 1034,tres manos, sobre muros y cielo.

D91 Sistema de cubierta verde Inclinada
Sistema de cubierta verde Inclinada. Incluye Geomalla con refuerzo biaxial, Manto Geotextil no tejido. Especificación 150NE, Anclaje con gancho metálico, espesor 1/2 de pulgada con longitud de 30 cm.y sustrato Liviano en tierra abonada para siembra

D92 Pintura acrílica superlavable Azul capri Tipo 1
Pintura acrilica superlavable a base de agua, diluible con agua, resistente al lavado Color Amarillo Ref. Ral 5019,tres manos, sobre muros y cielo.

D93 Pintura impermeabilizante hidrorepelente
2 capas de pintura impermeabilizante hidrorepelente, resistente a una presión hidrostática negativa de 10psi Color Blanco

E. CARPINTERIA METÁLICA

E40 Rejilla de piso en Aluminio
Rejilla Inoxidable 10 cm x 20 cm, fabricada en Fundición de Aluminio, con Sifón incorporado de 3", para instalar en tubería sanitaria de PVC, de colrejillas o equivalente. Instalación según detalle especifico y pliego de condiciones.

E129 Cerramiento tubular de 2"
Cerramiento en concreto de 3000psi reforzado con acero de 420Mpa, sección 30cm x 80cm, con perfiles tubulares 2" @18cm, de 1.5m de longitud

E132 Rejilla Ventilación
Rejilla Ventilación para Hongo Extractor + Acabado en Pintura Anticorrosiva. Según Detalle especifico.

E135 Pasamanos en Vidrio Tipo 1 (Terrazas)
Baranda en Vidrio Laminado y templado de 4+4 con pelicula de seguridad color Natural con bordes pulidos y biselados h=1.20 m. Ver detalle de Pasamanos

E136 Pasamanos en Tubular Tipo 3 (Circulaciones)
Baranda con platina superior e inferior de 2"x 3/8" cal 18, marco lateral en platina de 1"x3/8", y parales verticales tubular de 3/8" h=1.20 m con Anticorrosivo y pintura electrostatica color Gris Nopal .Ver detalle de Pasamanos

E137 Pasamanos en Tubular Tipo 2 (Escaleras)
Baranda con platina superior e inferior de 2"x 3/8" cal 18, marco lateral en platina de 1"x3/8", y parales verticales tubular de 3/8" h=1.20 m con Pasamano doble en Tubo Acero inoxidable 1" a 60 y 90 cm de altura + Anticorrosivo y pintura electrostatica color Gris Nopal .Ver detalle de Pasamanos

E138 Pasamanos en Policarbonato Tipo 4 (ventanas)
Baranda Marco - Perfileria de aluminio de 2"5cm pintura anticorrosiva electrostática de color gris nopal + Pivote inferior de apoyo + Policarbonato alveolar Ref. colorfull 22mm. Ver detalle de Pasamanos

E139 Pasamanos en Pletina Metálica Tipo 5 (Patio)
Baranda Pletina de 3/8" x 2" + Anticorrosivo + Pintura electrostatica Gris Nopal + Refuerzo Pletina de 3/8" x 1" + Anticorrosivo + Pintura electrostatica Gris Nopal . Ver detalle de Pasamanos

F. CARPINTERIA

F27 Alas en RH de 20 mm + fórmica
Tablero en RH de 20 mm + chapilla de fórmica color gris humo.

F28 Interiores en RH de 15mm + fórmica
Tablero en RH de 15mm + chapilla de fórmica color gris claro sobre pastidores de madera.

F30 Muebles tipo de Aula
Armario; elaborado en madera aglomerada de alta resistencia, acabado con recubrimiento melamínico por dentro y por fuera para mayor duración, alta resistencia a la humedad, al calor y a los rayones y bordes redondeados que brindan una mejor apariencia y mayor seguridad, instalado, con puertas abatibles, con manijas metálicas, con bisagras metálicas, entrepaños regulables para mayor capacidad. Según Cuadro de Muebles

F31 Muebles Inferiores en Madera
Cajones ; elaborados en madera aglomerada de alta resistencia, acabado con recubrimiento en formica por dentro y por fuera para mayor duración, resistencia a la humedad, al calor y a los rayones y bordes redondeados, entrepaños regulables para mayor capacidad. Ver detalle de Baños

J. APARATOS HIDROSANITARIOS

J8 Dispensador de Toallas de Manos
Dispensador de toallas, Fabricado en acero 304 satinado, con llave y cerradura, para 450 toallas dobladas en C o 600 toallas dobladas en Z. Tipo Socoda Ref: 210805. Color: Acero o equivalente. Instalacion segun Fabricante.

J11 Dispensador de jabón liquido
Para mesón, piston en acero inoxidable de 1000ml tipo "Elemento Arquitectonico" Rf. 628-6 o equivalente. Instalación según detalle especifico y pliego de condiciones.

J12 Dispensador de papel higienico
Dispensador de papel higiénico para rollos de 400 Mts, Eje para soporte del rollo de 40mm, incluye suplemento para rollos con cono de 70mm, Fabricado en acero 430, con llave y cerradura. Tipo Socoda Ref: 210799. Color: Acero o equivalente.

J16 Pozuelo especial en acero inoxidable
Pozuelo especial en acero inoxidable integrado al diseño de mesón según medidas en plantas

J20 Taza Adriatica (Discapacitados)
Taza alongada de entrada posterior siendo antivándalica con mayor altura para personas de la tercera edad o discapacidad física. Tipo Corona Linea Institucional Ref: 01319A001 o equivalente.

J21 Grifería Sanitaria Tipo push de pared
Válvula sanitaria de alta eficiencia antivandálica para empotrar tipo push. Tipo Corona Linea Institucional Ref: 751250001 o equivalente.

J25 Grifería Lavamanos Tipo Push de pared
Grifería lavamanos de empotrar a pared tipo push con pico de seguridad empotrado a pared. Tipo Corona Linea Institucional Ref: 701330001 o equivalente.

J26 Taza Báltica
Taza alongada de altura tradicional, con entrada posterior siendo antivandálica. Tipo Corona Linea Institucional Ref: 11312A001 o equivalente.

J27 Dispensador de jabón liquido Tipo Push
Dispensador de jabón liquido, 1lts de capacidad, Fabricado en acero 304, con Llave y cerradura, trae contenedor plastico lo que permite que el jabón no tenga contacto con el acero. Tipo Socoda Ref: 210797 o equivalente.

J29 Divisiones Sanitarias Adultos H:1.80m
Carcasa y tapa elaborados en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304 cal 20 (0.9mm). Puertas: Elaboradas en Lamina de Acero inoxidable AISI SAE 304 con estructura interna en polímero de alta densidad inyectado.Tabiques: Elaborados en lamina de acero inoxidable AISI SAE 304 con estructura en poliestireno expandido y tubería cuadrada galvanizada de 1". Parales: Elaborados en lamina de acero inoxidable AISI SAE 304 con estructura en polímero de alta densidad inyectado. Complementos: paral en C tabique, C Extrema, Recibidor de puerta, Zócalos. Elaborados en Lamina de Acero inoxidable AISI SAE 304. Todas las piezas van con acabado externo satinado # 4. Herrajes: compuestos por un pasador, un perchero y bisagras, estos pueden ser elaborados en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304 o maquinados en el mismo material. Tipo Socoda ReF:000001 o equivalente

J32 Mesón de Cocina en Acero Inoxidable
Cubierta fabricada sobre medida en acero inoxidable 201 acabado 4N calibre 16. Presenta salpicadero de 10 cm, cartera frontal de bordes rectos. Incluye pozuelos en acero inoxidable tipo 304, calibre 18 de 50 x 40 cms, profundidad de 25 cms; según diseño arquitectónico. Entrepaño desarmable a 0.25 m del piso en acero inoxidable tipo 430 acabado 4N calibre 18. Presenta refuerzo logitudinal y transversal en la parte inferior de la cubierta y el entrepaño, fabricados en acero inoxidable calibre 20 T430 Patas en tubería de acero inoxidable de 1 5/8 pulgadas con bases niveladoras en el mismo material. Tipo Pallomaro Referencia: MO140060PAD o equivalente.

J33 Mesón Blanco para baños (Quasar)
Mesón en resina Neopentil glicol (NPG) monómero Acrílico con catalizador (MEK Peroxido), Filtros UV y pasta de pigmento. Mármol sintético tipo Quasar o equivalente con estructura metálica de soporte. Ref: Blanco Plano o equivalente.

J37 Grifería Orinal Tipo push de pared
Grifería Orinal de empotrar tipo Push con entrada superior. Tipo Corona Linea Institucional. Referencia: 703020001.

J38 Orinal Arrecife Antibacterial
Orinal de Alta eficiencia ahorrador de agua, de entrada superior con esmalte antibacterial. Tipo Corona Linea Institucional. Referencia: 06106A001.

J43 Lavamanos Esferico
Lavamanos esferico en acero inox , para empotrar redondo brillante base esférica 4" Ø42cm, acabado satinado. Tipo Socoda Ref: 770702124061 o equivalente

J44 Banca en Quasar Blanco
Banca en resina Neopentil glicol (NPG) monómero Acrílico con catalizador (MEK Peroxido), Filtros UV y pasta de pigmento. Mármol sintético tipo Quasar o equivalente con estructura metálica de soporte. Ref: Blanco Plano o equivalente.

J49 Lavamanos de Pedestal y Válvula Automática
Equipo con mueble fabricado en lámina de acero inoxidable calibre 20 tipo 304. Flujo de agua activado con el pie, por medio de válvula de presión anti-retorno cromada con pulsador, que permite el flujo de agua cuando es activada presionando la parte superior y bloquea el flujo de agua automáticamente. Presenta grifo cromado en forma de cuello de cisne. Pozuelo con salpicadero a la pared, fabricado en lámina calibre 18 tipo 304, con rejilla de 2" de diámetro.Dimensiones: frente 0.45 mts fondo 0.45 mts altura 0.85 mts. Tipo Pallomaro Referencia: LE2P o equivalente.

J50 Lavamanos de pedestal
Lavamanos de pedestal corto ref. free de corona o equivalente color blanco. Incluye grifería antivandalica para mesa ref. push max1010001 de corona o equivalente

J52 Grifería lavaplatos monocontrol
Grifería lavaplatos monocontrol color cromado. Tipo Corona ref. CB5000001 o equivalente

J59 Lavadero en Granito
Lavadero en granito de 0.60 x 0.50 mts. Incluye accesorios sanitarios y válvula de control.

J61 Teleducha
Teleducha Ebro color cromo. Tipo Corona ref. EB4015551 o equivalente.

J62 Sanitario Infantil Kiddy
Sanitario Infantil de dos piezas de color blanco. Válvula de entrada Hidro 26. con accionamiento con Botón parte superior del Tanque .Con tornillo asegurador de la tapa tanque al tanque porcelana. Ref: 501101001 o equivalente.

J63 Rejilla de piso-Colrejillas
Rejilla tradicional circular grande para tubo PVC 3" acabado en aluminio. Ref. T-5"x3".

J64 Lavamanos esférico en quazar
Lavamanos esferico en quazar vaciado con mesón, redondo, base esférica 4" Ø42cm, acabado y color similar al especificado en el mesón.

J65 Divisiones Sanitarias Niños Verde Limón
RH de 50mm + Melamina color verde limón, RAL: 1016. h:1.00m, separado del piso 0.05m con soportes verticales tubular de 1" en acero inoxidable.

J66 Cabina ducha en vidrio templado
Vidrio templado e=4mm h:1,80m traslucida + ángulo de ½" en aluminio para cubrir cantos, preveer tiradera tipo boton a 0.90m del NPA en aluminio.

J68 Lavacolas en quazar
Lavacolas esferico en quazar blanco vaciado con mesón, cuadrado, dimensiones 43*70*20 cm.

J69 Calentador Eléctrico
Instalación según pliego de condiciones.

J70 Divisiones Duchas Niños
Fórmica compacta de 20mm Color Verde claro por definir

J71 Divisiones Sanitarias Niños (Naranja profundo)
RH de 50mm + Melamina color naranja profundo, RAL: 2011. Separado del piso 0.10m con soportes verticales tubular de 1" en acero inoxidable.

J72 Divisiones Duchas Niños (Naranja)
Fórmica Compacta de 20mm Color Naranja, Ref: F8755

J73 Teleducha Lavacolas con pedestal
Teleducha con pedestal para lavacolas pre-rinse, monoblock, doble función, utiliza cuello para lavado normal, o manguera para lavado especial. Fabricado en latón con acabado cromado. Tipo Encore. Referencia Carlos Enrique Páramo SKU: KL50-1000-AF1 o similar.

J75 Divisiones Sanitarias Niños Azul luminoso
RH de 50mm + Melamina color Azul, Ral: 5012. h:1.00m, separado del piso 0.05m con soportes verticales tubular de 1" en acero inoxidable.

J76 Orinal infantil Petite
Orinal infantil Petite color blanco. Porcelana sanitaria, Consumo de agua de 1 litro por descarga, con entrada superior y accionador Push. Tipo Corona Ref: 062111001 o equivalente.

J77 Divisiones Sanitarias Niños Verde amarillento
RH de 50mm + Melamina color verde amarillento, RAL: 6018. Separado del piso 0.10m con soportes verticales tubular de 1" en acero inoxidable.

J78 Divisiones Sanitarias Niños Azul celeste
RH de 50mm + Melamina color Azul, Ral: 5015. h:1.00m, separado del piso 0.05m con soportes verticales tubular de 1" en acero inoxidable

J79 Divisiones Sanitarias Niños (Naranja Pastel)
RH de 50mm + Melamina color naranja pastel, RAL: 2003. Separado del piso 0.05m con soportes verticales tubular de 1" en acero inoxidable.

G. VIDRIERAS, PERSIANAS, REJAS Y PUERTAS

G13 Espejo Flotado
Espejo en vidrio espesor 5mm calidad cristal o equivalente (sin distorsión) flotado y sobre estructura de soporte metálica interna, con cantos bicelados y Pelicula de Seguridad. Caracteristicas y fijación según detalle de Baños.

G45 Ventana Fija
ventana fija en perfilería de aluminio, vidrio templado 3+3, resistente a la infiltración de agua y acabado en pintura anticorrosiva Gris Nopal . Según diseño especifico en cuadro de puertas y ventanas.

G46 Ventana fija - Batiente
ventana proyectante vertical en perfilería de aluminio, vidrio templado 3+3, resistente a la infiltración de agua y acabado en pintura anticorrosiva Gris Nopal .Según diseño especifico en cuadro de puertas y ventanas.

G47 ventana proyectante
ventana proyectante horizontal en perfilería de aluminio, vidrio templado 3+3, resistente a la infiltración de agua y acabado en pintura anticorrosiva Gris Nopal .Según diseño especifico en cuadro de puertas y ventanas.

G48 Ventana corrediza
de ventana corrediza en perfilería de aluminio, vidrio templado 3+3, resistente a la infiltración de agua y acabado en pintura anticorrosiva Gris Nopal. Según diseño especifico en cuadro de puertas y ventanas.

G50 Ventana rejilla
Ventana rejilla en perfilería de aluminio y acabado en pintura eLElectrostatica color gris nopal. Según diseño específico en cuadro de puertas y ventanas.

G51 Puerta batiente 2 hojas
Puerta batiente 2 hojas, con alas en celosias metálicas entre bastidores de lámina cold rolled Cal. 18 galvanizado y cerradura referencia Júpiter color cromado mate o equivalente. Según diseño especifico en cuadro de puertas y ventanas.

G52 Vidrio de Cubierta
Vidrio templado incoloro 10mm de seguridad para pérgolas metálicas. Según Detalle especifico

G53 Lucernarios de cubierta Inclinada Tipo 1
Vidrio templado incoloro 10mm de seguridad con pelicula Uv +flanche metalico , sello en neoreno y tornillos de fijación .Ver Detalle especifico de lucernarios

G54 Lucernarios de cubierta Plana Tipo 2
Vidrio templado incoloro 10mm de seguridad con pelicula Uv +Estructura Metalica , sello en neoreno y tornillos de fijación .Ver Detalle especifico de lucernarios

H. EQUIPOS Y DISENOS ESPECIALES

H39 Biosaludable - Caballo individual
Equipo de parque biosaludable infantil (5-11años). Construido en acero al carbón del tipo Q215 y Q235 con la técnica de fundición por chorro de arena + columna central de 140mm y con espesor de paredes de 3mm. Pintura pulverizada a alta presión electrostática de 120 micrones de capa anticorrosión y secada al homo a alta temperatura. Color: verde/beige. Incluye sistema de anclaje al suelo por medio de una canastilla de amarre en acero y pernos, con una tapa protectora. Agarraderas de goma de caucho color negro. Ref.PBI-JME30/Grupo Salem o equivalente.

H40 Torre de lavado y Secado
Torre de lavado y Secado High Efficient Gas

H41 Barra de Seguridad (Discapacitados)
Barra de discapacitados para baños, de doble apoyo e instalación en medio de los aparatos sanitarios. Cuatro Bridas de soporte con perforaciones para instalación a muro en lámina de Acero Inoxidable AISI SAE 304, Calibre 14 (espesor 1.9mm).Tubería redonda ornamental de diámetro 1-¼" (32mm) en Acero Inoxidable AISI SAE 304, Calibre 18 (espesor 1.2mm) con acabado satinado N° 4. Tipo Socoda o equivalente. Instalación según recomendaciones del fabricante.

P49 Ascensor NEXIEZ MRL sin sala de máquinas
Cabina de ascensor de 1100 mm x 1400 mm, poso de 1950 x 1720 mm, foso de 1300 mm y sobrerecorrido de 3.650 mm ; con puerta de acceso de apertura doble en acero inoxidable y Chapa de acero pintada Ral 5019 + páneles laterales y posterior en acero inoxidable + piso en vinilo Blanco y cielo tipo L210S; indicador de Posicion Ref: PIH-D417y boton de Hall Ref: HBV 1-C710N. Capacidad para 8 personas (630 kg.) Incluye espejo en la parte posterior tipo YZ-52A MEDIO. Especificaciones técnicas según el fabricante.

H83 Grifería Industrial Lavaplatos
Grifería para lavaplatos industrial pre-rinse, monoblock, doble función, utiliza cuello para lavado normal, o manguera para lavado especial. Fabricado en latón con acabado cromado. Tipo Encore. Referencia Carlos Enrique Páramo SKU: KL50-1000-AF1 o equivalente.

H75 Báscula de Recibo Móvil 200 Kg/ 400 Lb
Báscula de Pesado. Construcción de la plataforma en acero al carbón pintado, con pintura epóxica. Capacidad para 200Kg/400lb. Cuenta con ruedas para su desplazamiento y 5 teclas de funciones permitiendo seleccionar en que unidades de peso. Alta Resistencia al ritmo de trabajo de los comercios y la industria. Cuenta con 1 tope central de daños en la celda de carga, por sobre cargas accidentales en la báscula y 4 topes de esquina que protegen la báscula contra impactos. Corriente Eléctrica: 110v/60hz (220v/50hz opcional). Adaptador a corriente eléctrica: incluido. Batería recargable de 90 horas. Tara máxima: 100kg/200lb. Medida de Plato: 80 x 68.58 cm. Peso: 69 Kg/152.1Lb. Dimensión: Frente 81.8 / Fondo 68.5 / Altura 116 cm. Tipo TORREY Referencia: EQM 200/400 o equivalente.

H76 Congelador Vertical de 1 Puerta
Congelador vertical de 1 Puerta. Construcción exterior en acero inoxidable, interior en ABS. Termostato electrónico e indicador LED de temperatura digital para un control preciso y de fácil lectura. Refrigerante libre de CFC. Capacidad: 23 pies cúbicos. Temperatura: -15 a -18 °C. Dimensiones: Frente 0.681 / Fondo 0.831 / Altura 2.10 mts. Monofásico: 115V - 60Hz - 1Ph - polo a tierra - 11 AMPS - 5/8 HP - 2325 BTU. Toma eléctrico: 3x15, altura de piso para punto eléctrico: 0.90 m. Tipo TORNADO Referencia: 27F o equivalente.

H77 Refrigerador Vertical de 2 Puertas
Refrigerador vertical de dos puertas. Construcción exterior e interior en acero inoxidable. Termostato electrónico digital y pantalla LED de temperatura para un control preciso y fácil lectura. Refrigerante libre de CFC. Puerta con sistema de auto-cierre. Junta magnética puede ser sustituida sin necesidad de herramientas. Resistencia oculta en marco de la puerta para evitar cualquier condensación. Capacidad: 49 pies cúbicos (1388 L). Temperatura: 32°F a 41°F (0°C a 5°C). Número de entrepaños: 6 parrillas en acero inoxidable con antimicrobiano. Dimensiones: Frente 1.369 / Fondo 0.831 / Altura 2.10 mts. Voltaje: 110V- polo a tierra. Consumo: 9 Amp. Potencia: 1/2HP - 5800 BTU. Toma eléctrico: 3x15, altura de piso para punto eléctrico: 0.90 m. Peso: 259 Kg. Certificaciones: UL, NSF, Energy Star. Tipo TORNADO Referencia: 54RS o equivalente.

H78 Marmita Redonda a Gas
Recipiente Hermético que no permite la salida de aire o líquidos, aumentando la temperatura interna, acelerando el proceso de cocción. Construida en acero inoxidable 304. Modelo a gas, regulable con grifo, dotado de válvula de seguridad, piloto permanente máximo y mínimo; grifo de llenado. Tapa abatible. Quemadores indeformables de alto rendimiento. Control manual de temperatura. Capacidad 150 Litros. Potencia 75.000BTU. Consumo de 4 m3/h. Conexión de tubería de ½". Dimensiones en cm: frente 80 Fondo 80 Altura 90. Tipo Aimco Referencia FO-4-PO o equivalente.

H82 Campana Extractora
Campana Extractora Fabricada en Lámina de acero inoxidable tipo 304 cal. 18 En la parte interna con canal recolectora de grasa Filtros tipo laberinto en Lámina de acero inoxidable tipo 304 cal. 20. Tubería de extracción en acero galvanizado. Dimensiones según planos arquitectónicos y validación del sistema de extracción. Tipo Aimco o equivalente.

H81 Extractor Centrifugo Tipo Hongo
Extractor centrifugo diseñado en aluminio para aplicaciones de montaje en pared o en techo, el aire con grasas u otros contaminantes se puede descargar directamente hacia arriba. Amplio rango de tamaños disponibles según exigencia en proyectos de ventilación. Tipo ALG Aire Limpio Global Referencia ALG-EXCK-12 o equivalente.

H83 Grifería Industrial Lavaplatos
Grifería para lavaplatos industrial pre-rinse, monoblock, doble función, utiliza cuello para lavado normal, o manguera para lavado especial. Fabricado en latón con acabado cromado. Tipo Encore. Referencia Carlos Enrique Páramo SKU: KL50-1000-AF1 o equivalente.

H86 Silla de Seguridad para ducha (Discapacitados)
Silla para ducha en acero inoxidable diseñada para anclaje a muro de mampostería. Sobrepasa la prueba de carga exigida por norma, de 150 kg y con aguante por encima de 300kg. Instalación según recomendaciones del fabricante. Silla tipo CORONA Ref. 706530001.

H87 Calentador eléctrico de paso (10Lt)
Calentador eléctrico de paso con capacidad de 10 Lt, de tiro forzado con ventilador integrado que garantiza una perfecta salida de los gases quemados al exterior del espacio. Con dimensiones máximas de 34,5 cm de ancho, 21,5 cm de profundo y 65 cm de alto. Tipo CHALLENGER Ref. WH7104G o similar

H88 Calentador eléctrico de paso (20Lt)
Calentador eléctrico de paso con capacidad de 20 Lt, de tiro forzado con ventilador integrado que garantiza una perfecta salida de los gases quemados al exterior del espacio. Con dimensiones máximas de 42 cm de ancho, 24 cm de profundo y 75 cm de alto.

I. CIELOS

I1 Cielorraso en lámina de drywall RH 1/2"
Cielo falso en Dry wall resistente a humedad .RH ½ con estructura metálica

I22 Media Caña en Yeso
Remates cielo falso en baños, radio 3cm + pintura según muro.

I23 Cielo falso enchapado con Tablilla de Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra
Cielo falso recto en Panel de yeso + enchape con Tablilla de Ladrillo Tolete Gran Formato color Tierra

I24 Cielorraso en panel de yeso regular
Cielorraso recto en panel de yeso regular 1/2", con estructura metálica y masilla

I25 Cielorraso en concreto arquitectónico
Cielorraso en concreto arquitectónico

I26 Cielorraso en panel de fibrocemento
Cielorraso en panel de fibrocemento 6mm con enchape en ladrillo gran formato, incluye estructura metálica y masilla

AMOBLAMIENTO PUBLICO

K21 Banca Vaciada en Concreto
Banca vaciada in situ en concreto gris reforzado de 28 Mpa espesor variable. Sección según diseño arquitectónico. Vaciado mediante formaleta metálica. Dosificación a partir de cemento gris tipo I. Agregados tipo Ígneos o Metamórficos de ¾". Refuerzo según diseño estructural. Acabado a la vista.

K23 Bicicletero para 6 bicicletas
Bicicletero para 6 bicicletas en elemento curvado con radio a eje de 110 mm, elaborado en tubería redonda galvanizada de 2" mm de diámetro nominal cal 0.059", desarrollo total 12.0 m según diseño. Incluye platinas de anclaje. Ver Detalle Especifico

K24 Banca Asoleadora
Banca asoleadora según diseño arquitectónico de L= 10.0 m con viga de cimentación 70x30 en concreto, elevaciones y cuerpo de la banca embloque de concreto 15-20-40 y 20-20-40 cm y losas de concreto reforzado, recubrimiento en canto rodado de 3-4" de diámetro, ascientos en vigas de madera maciza en pino pátula con soporte en platina cold rolled 1/4" pintada en base anticorrosiva + pintura electrostatica, ascienta longitudinal en concreto prefabricado. Incluye anclajes.

K25 Banca Prefabricada en Concreto Tipo Bora
Banca Prefabricada en Concreto Tipo Bora de Koncretus. Ver detalle Especifico.

Q.PAISAJE Y VEGETACIÓN

Q01 Cobertura vegetal
Cobertura vegetal según diseño de paisajismo.

Q02 Sustrato liviano
Mezcla de sustrato : 5 partes de tierra negra, 1 parte de arena de pega, 1 parte de cisco de arroz y 1 parte de materia orgánica compostada minimo 6 meses o humus, de 5cm de espesor para siembra de grama sobre terreno natural, 15cm de espesor para siembra de grama en sistemas de cubiertas verdes, 35 cm de espesor para siembra de paisajismo en sistemas de cubiertas verdes.

Q03 Grava de drenaje Triturado
Gravilla de canto rodado ¾" a 1 " de pulgada, bajo la norma técnica Colombiana - NTC 174

Q04 Manto Geotextil
Geotextil no tejido. Especificación 150NE - NT2500.

Q05 Membrana Antiraices
Manto Antiraíces de Poliester con Membrana asfáltica impermeable con resistencia anti-raiz

Q06 Membrana PVC
EUCO MEMBRANA CUBIERTAS PVC - FV es una lámina de policloruro de vinilo flexible (PVC-P), estabilizada dimensionalmente con fibra de vidrio, fabricado bajo normativa EN 13956.

Q07 Sumidero Salidas de desagüe
Red de desagüe para aguas residuales de sistema de riego en PVC tipo sanitario o PVC tipo liviano de 3" pulgadas, 3 salidas en jardineras dispuestas a lo largo. Distancias de salida indicadas en detalle de jardinera. Rejilla metálica para desagüe de 2 1/2" de diámetro.

Q08 Piso en Tierra negra y capa vegetal
Piso en capa vegetal compuesto de tierra negra, arena de pega gruesa, abono orgánico y cal agrícola sobre filtro o drenaje de material triturado recubierto de geotextil permeable no menor a 20cm.

Q09 Sustrato en tierra negra
Suelo compuesto de (2) dos partes de materia orgánica y (1) una de arena, con una profundidad de 40cms o según se indique en las recomendaciones de diseño con vegetación.

Q10 Especies Mayores a usar
Las plantas por utilizar deben encontrarse en perfecto estado fitosanitario y fisiológico, representado en una buena conformación morfológica con respecto a copa, fuste único y dominante si la especie presenta de manera natural esta condición estructural; asimismo, la raíz debe presentar una buena conformación y desarrollo.

PLANTA SEGUNDO NIVEL - ESCALA 1:75



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría de
INTEGRACIÓN SOCIAL
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
SUB-DIRECCION DE PLANTAS FISICAS

JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE
LOCALIDAD
7- BOSA
DIRECCIÓN
Kra 95ª 85 – 80 Sur

PROYECTO
ARQUITECTURA

CONSULTOR DE DISEÑO
CONSORCIO DARP CAMPO VERDE
NIT: 901.138.732-5 CONSORCIO DARP - CAMPO VERDE
CONTRATO No. 9213 DE 2017
JAIME EDUARDO CABAL MEJÍA
MAT: A05202005-94476362 VALLE DEL CAUCA
REPRESENTANTE LEGAL

DISEÑADOR
ARQUITECTO
JORGE EMILIO BUITRAGO
C.C. 71375613
MEDELLIN
JORGE EMILIO BUITRAGO GUTIERREZ
MAT: A05182004-71375613 ANT
ARQUITECTO DISEÑADOR

INTERVENTORIA:
DPC INGENIEROS S.A.S.
NIT: 830.101.071-8
CONTRATO No 8603 DE 2017
CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO
MAT: 2520214069 CND
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR INTERVENTORIA
ARQUITECTO
LACIDES SAN JUAN GONZALEZ
C.C: 7.884.903
LACIDES SAN JUAN GONZALEZ
MAT: 0 870 072 153 ATLANTICO
DIRECTOR INTERVENTORIA

CONSTRUCTOR RESPONSABLE:
INGENIERO CIVIL
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
MAT. PROF.: 2520229820 CND

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES:
APROBÓ:
INGENIERO CIVIL
NICOLÁS PARRA G.
MAT. PROF.: 25202-62063 CND

CONTIENE
PLANTA NIVEL 2

VERSIÓN	DETALLES

NOMBRE DEL ARCHIVO
CV-ARQ-100 (Plantas Arquitectónicas).dwg

FECHA	ESCALA	DISEÑO
11/16/2018	1:75	

PLANO N.
CV-ARQ-105
PLANO DE
06/09