

**ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE SANTANDER DEL MINISTERIO DEL TRABAJO" CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 465 DE 2019**

<b>LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS</b>		
<b>(los valores incluyen transporte terrestre, aereo o fluvial)</b>		
<b>DESCRIPCION</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>VALOR FINAL</b>
		<b>PRECIO</b>
ACERO DE REFUERZO 60000PSI	kg	\$ 5,692
ACOMETIDA DOMICILIARIAS ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	m	\$ 185,187
ACOMETIDA HIDRAULICA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ACCESORIOS)	m	\$ 52,275
ALFAJIAS EN ALUMINIO VENTANAS NUEVAS, ANCHO DE 10 CMS.	m	\$ 31,429
ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m <sup>2</sup>	\$ 53,114
APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	un	\$ 369,464
ARREGLO PUERTA METALICA ACCESO (DOS PASADORES).	gl	\$ 121,464
ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	gl	\$ 759,149
ATERRIAJE DE MEDIDOR COMPLETO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	un	\$ 366,669
BASE EN RECEBO COMPACTADO E=0,15 MTS	m <sup>2</sup>	\$ 53,186
BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO SIMILAR AL EXISTENTE S, INCLUYE RETIRO BALDOSA EXISTENTE Y DILATACIÓN EN BRONCE SIMILAR AL EXISTENTE	m	\$ 53,890
CAJA DE INSPECCION CONCRETO 0,60 X 0,60 X 0,70 M (INCLUYE MARCO Y CONTRA MARCO)	un	\$ 471,319
CANAL EN PVC (TUBO) CON CONEXIÓN A LOS DESAGUES TERRAZA; INCLUYE REGATA Y RESANE CORRESPONDIENTE Y BAJANTES EN TUBO PVC, CON EL FIN DE REEMPLAZAR PERGOLAS EXISTENTES	m	\$ 182,196
CONCRETO DE 3.000 PSI PARA CARCAMO	m <sup>3</sup>	\$ 694,499
CAÑUELA PERIMETRAL EN CONCRETO	m	\$ 73,264
CERCHA EN PERFIL C DOBLE CAL 16, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA	m	\$ 355,548
CODO PRESION PVC 1/2"	un	\$ 12,852
COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (3000 PSI) (15CM X 20 CM)	m	\$ 48,018
CONCRETO ARMADO PARA LOSA DE TANQUE ELEVADO (3000 PSI E= 8 CM)	m <sup>3</sup>	\$ 678,621
CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	m <sup>3</sup>	\$ 273,448
CONSTRUCCION ESCALINATA DE ACCESO (INCLUYE BORDILLO EN LADRILLO, RELLENO Y PLACA)	m <sup>2</sup>	\$ 256,869
CONSTRUCCIÓN MESON EN CONCRETO DE 2.500 PSI, DE ESPESOR DE 10 CMS., Y DE ANCHO 60 CMS., CON MALLA ELECTROSOLDADA Y RECUBRIMIENTO EN GRANITO PULIDO, CON VANO PARA LA POCETA LAVAPLATOS. INCLUYE APOYOS EN MAMPOSTERÍA CADA 1,50 MTS.	m	\$ 309,733
PERFILERIA METALICA RECTANGULAR PARA CUBIERTA Cal. 3*1 1/2"	m	\$ 28,848
CORRECCIÓN BAJANTE CUBIERTA (CHILLER)	gl	\$ 501,038
CUBIERTA TIPO SANDWICH DECK REF. 525C ALUZINC CAL.26, CON POLIURETANO INTERIOR DE 30MM, LISA PINTADA DOS CARAS, DE HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m <sup>2</sup>	\$ 212,562
CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m <sup>2</sup>	\$ 134,119
CUBIERTA EN TEJA DE BARRO VITRIFICADA AZUL EN LA FACHADA PRINCIPAL SOBRE GARAJE, BALCON Y CUPULA INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	un	\$ 39,476
DADOS O ZAPATAS DE 0,40 X 0,40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m <sup>3</sup>	\$ 995,377
DEMOLICION DE ESCALERAS DE ACCESO (ESPESOR=0,15 M)	m <sup>2</sup>	\$ 37,000
DEMOLICION DE MANTO IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE MEDIA CAÑA	m <sup>2</sup>	\$ 15,183
DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m <sup>2</sup>	\$ 23,927
DEMOLICION DE MESONES	m <sup>2</sup>	\$ 7,288
DESALOJO MATERIAL SOBRENTE HASTA 10 KM	m <sup>3</sup>	\$ 29,564
DESCAPOTE Y LIMPIEZA	m <sup>2</sup>	\$ 6,149
DESMONTE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARCIAL.	m	\$ 7,591
DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	m <sup>2</sup>	\$ 35,552
DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO (sistemas modulares)	m <sup>2</sup>	\$ 33,740
DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	un	\$ 41,612
DESMONTE DE VENTANAS SUPERIOR	un	\$ 15,183
DESMONTE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL.UN	un	\$ 7,591
DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	\$ 6,073
DESMONTE Y REINSTALACION DE PLACAS DE CIELORASO.	m <sup>2</sup>	\$ 17,995
DILATACION CON SIKA O SIMILAR	m <sup>2</sup>	\$ 7,591
DILATACIONES E = 1 CM SOBRE FACHADA CONSTRUCCIÓN NUEVA	m	\$ 5,921
DISPENSADOR JABON LIQUIDO PARA MANOS. PLÁSTICO TIPO BOCCHERINI O SIMILIAR	un	\$ 37,957
DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO, PLÁSTICO TIPO FAMILIA O SIMILIAR	un	\$ 45,549
DUCTOS: CUBRIMIENTO PERIMETRAL A DUCTOS. (RECUBRIMIENTOS EN LAMINA DE DRYWALL RH DE 1/2" CON ESTRUCTURA EN PERFTLERIA GALVANIZADA CAL 26, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON MASTIQUE Y CINTA DE PAPEL, ACABADO FINAL CON LIJA Y VINILO BLANCO). INTERIORMENTE IMPERMEABLE	m	\$ 90,339
ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	m <sup>2</sup>	\$ 105,315
ESCALERA METALICA DE EMERGENCIA DEL PRIMERO AL SEGUNDO PISO OBRA NUEVA	gl	\$ 6,073,193
PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m <sup>2</sup>	\$ 11,231
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m <sup>3</sup>	\$ 16,380
FILTRO FRANCÉS PERIMETRAL 0.50*1.00 Geotextil NT1600 triturado de 1"tubería PVC perforada de 4"	m	\$ 129,055
GRIFO CROMADO, TIPO MANGUERA JARDIN.	un	\$ 32,879
IMPERMEABILIZACIÓN ALFAJIAS EN CONCRETO; INCLUYE RASPAR Y COLOCAR MANTO, PINTURA BITUMINOSA Y DILATACIÓN E = 0.50	m	\$ 25,811

**ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE SANTANDER DEL MINISTERIO DEL TRABAJO" CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 465 DE 2019**

<b>LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS</b>		
<b>(los valores incluyen transporte terrestre, aéreo o fluvial)</b>		
<b>DESCRIPCION</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>VALOR FINAL</b>
		<b>PRECIO</b>
IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA GENERAL, EN ÁREAS EN MAL ESTADO. PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON SIKA O SIMILAR.	m <sup>2</sup>	\$ 12,139
IMPERMEABILIZACION HUMEDADES MUROS ANTEPECHO TERCER PISO,	m <sup>2</sup>	\$ 51,622
SUMINISTRO INSTALACIÓN PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON SIKA O SIMILAR , PINTURA DE MUROS ANTEPECHOS Y PLACAS DE VENTANA	m <sup>2</sup>	\$ 27,435
INMUNIZACIÓN ESTRUCTURA DE MADERA CUBIERTA	m <sup>2</sup>	\$ 6,687
INSTALACION PUNTOS VOZ Y DATOS (CERTIFICADO)	un	\$ 110,532
JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO 3 PIEZAS, INCLUYE INSTALACION	un	\$ 53,140
LAVADA Y LIMPIEZA DE MUROS EN LADRILLO A LA VISTA	m <sup>2</sup>	\$ 15,942
LAVADERO PREFABRICADO INCLUYE POCETA	un	\$ 253,784
LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	un	\$ 193,299
LAVAPLATOS EMPOTRAR ACERO INOXIDABLE 60 X 40 INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION	un	\$ 178,877
LLAVE DE CORTE 1/2"	un	\$ 49,390
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m <sup>2</sup>	\$ 5,139
LUMINARIA DE EMERGENCIA, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA.	un	\$ 728,783
LUMINARIA 2*48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	un	\$ 118,670
MANTENIMIENTO CANALES METALICAS RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTA	m	\$ 7,591
MANTENIMIENTO CANALES RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS, PRIMER PISO RASPAR Y COLOCAR PAÑETE IMPERMEABILIZADO	m	\$ 37,957
MANTENIMIENTO DE MARCO PUERTAS EN MADERA (INCLUYE LIJADA, PINTADA, LACADA CON POLIURETANO TRANSPARENTE Y CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS).	un	\$ 204,970
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN, LOS QUE INCLUYEN BARRAJE TRIFASICO Y PUESTA A TIERRA	gl	\$ 2,125,618
MEDIDOR DE COSTEO DE ENERGIA RESIDE, UT230B UNIT - 1	un	\$ 188,766
MEDIDOR, CONTADOR DE AGUA DN 15 - 1/2" IN	un	\$ 194,023
MORTERO IMPERMEABILIZADO E: 5CM REFORZAMIENTO CON MALLA	m	\$ 29,607
MORTERO IMPERMEABILIZADO SIKA PARA PAÑETE BAÑO DIRECCION	m <sup>2</sup>	\$ 29,789
MORTERO IMPERMEABILIZADO SIKA PARA PAÑETE BAÑO DIRECCION.	m <sup>2</sup>	\$ 29,789
MOVIMIENTO DE TIERRAS INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE	m <sup>3</sup>	\$ 24,524
MURO EN DRY WALL, DOBLE CARA DE ESPESOR DE 12 CMS., INCLUYE ESTUCADO Y PINTURA.	m <sup>2</sup>	\$ 113,872
MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20 CM.	m <sup>2</sup>	\$ 98,021
MURO EN LADRILLO HUECO NO 4 DE ESPESOR 15 CMS.	m <sup>2</sup>	\$ 81,604
MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INCLUYE CINTRA DE AMARRE	m <sup>2</sup>	\$ 149,552
MURO EN LADRILLO PARA SOPORTE DE LAVADERO Y LAVAPLATOS EN ECAERO INOXIDABLE	m <sup>2</sup>	\$ 103,876
TRASLADO DE SIFONES, INCLUYE DESMONTAR LOS EXISTENTES Y REUBICARLOS EN EL SITIO CONVENIENTE PARA SU EVACUACION.	un	\$ 227,745
PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0.015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m <sup>2</sup>	\$ 42,125
PASAMANOS EN MADERA PARA ESCALERAS EN FLORMORADO DE 0,15 X0.02	m	\$ 53,444
PASAMANOS PARA SANITARIO DE DISCAPACITADOS 1.20 m	un	\$ 227,745
PENDIENTADO IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3 4=4CM	m <sup>2</sup>	\$ 35,680
PERFILERIA METALICA RECTANGULAR PARA CUBIERTA 3*1 1/2"	m	\$ 26,719
PICAR Y NIVELACIÓN EN CONCRETO DE 3.000 PSI PARA PISO AREA TRANSICIÓN Y PARQUEADERO CON DILATACION EN MADERA CADA METRO. ESPESOR ENTRE 5 Y 6 CM.	m <sup>2</sup>	\$ 99,449
PINTURA CARPINTERIA MADERA (POR DOS CARAS)	m <sup>2</sup>	\$ 17,186
PINTURA REJILLA CON ANTICORROSIVO	m	\$ 6,406
PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	m <sup>2</sup>	\$ 15,942
PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	m <sup>2</sup>	\$ 6,073
PINTURA BAJO PLACA STELL DECK EN ESMALTE COLOR BLANCO	m <sup>2</sup>	\$ 21,089
PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m <sup>2</sup>	\$ 27,062

**ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE SANTANDER DEL MINISTERIO DEL TRABAJO" CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 465 DE 2019**

<b>LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS</b>		
<b>(los valores incluyen transporte terrestre, aéreo o fluvial)</b>		
<b>DESCRIPCION</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>VALOR FINAL</b>
		<b>PRECIO</b>
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE TIPO CHISEL O SIMILAR	m <sup>2</sup>	\$ 65,246
PROLONGACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE CUBIERTA	m <sup>2</sup>	\$ 68,323
PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMALETA	m <sup>2</sup>	\$ 103,244
PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	\$ 808,494
PUERTA Y MARCO METALICO (1.50 X 2,0 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, BARRAS DE SERGURIDAD Y MANEJO PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	un	\$ 948,936
PUERTA SANITARIOS EN ACERO INOXIDABLE	m <sup>2</sup>	\$ 948,936
PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS	un	\$ 132,154
RED SANITARIA PISO 2"	m	\$ 29,050
RED SANITARIA PISO 4"	m	\$ 51,166
REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA - CUBIERTA.	kg	\$ 20,704
REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA - CUBIERTA. INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN MADERA ROLLIZA O CERCO.	m <sup>2</sup>	\$ 16,701
REJILLAS SIFON METALICA	un	\$ 10,324
RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m <sup>3</sup>	\$ 74,715
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	m <sup>3</sup>	\$ 136,515
REPELLO ZONAS HUMEDAS PEGA MORTERO 1: 4	m <sup>2</sup>	\$ 26,897
REPOSICION TEJA AC EN AREAS EXISTENTES, INCLUYE AMARRES, EQUIPO Y ACCESORIOS	m <sup>2</sup>	\$ 71,167
REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA (COMETIDA ELÉCTRICA AÉREA 3#0+1#12 AWG INCLUYE DUCTERIA)	m	\$ 74,397
REPOSICION ZOCALO FACHADA (H>0.40MT)	m	\$ 39,048
RESANE DE DILATACIONES EN FACHADA. APLICAR SIKA DUR O SIMILAR.	m	\$ 6,832
RESANE Y REPELLO MUROS	m <sup>2</sup>	\$ 37,217
RETIRO Y REINSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA	un	\$ 121,464
RETIRO, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE VENTANA EN MADERA (INCLUYE LIJADA, PINTADA, LACADA CON POLIURETANO MAJESTIC FLEX, TRANSPARENTE Y CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS)	un	\$ 592,136
RETIRO, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN PUERTAS INCLUYE LIJAR, QUITAR PINTURA ENCONTRAR BETA MADERA, MASILLAR, TINTILLAR Y LACAR.	un	\$ 576,953
SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR, BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	un	\$ 242,928
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, GFICI INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	un	\$ 156,385
SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA TIERRA (INCLUYE BARRAJE, VARILLA, ACCESORIOS Y CAJAS DE INSPECCION)	un	\$ 156,385
SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	un	\$ 576,953
SUBMURACION EN LADRILLO RECOCIDO	un	\$ 442,767
SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A LA VISTA.	m <sup>2</sup>	\$ 97,930
SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN.	un	\$ 133,610
SUMINISTRO E INSTACIÓN PELICULA REFLECTIVA VENTANAS	un	\$ 83,506
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA EN GRANITO PULIDO SIMILAR AL EXISTENTE CON DILATACIÓN EN BRONCE.	m <sup>2</sup>	\$ 40,994
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO TIPO STIP GYPSÓN (RESEDIDO), EN CUADRICULA DE 0.60 X 0.60 CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO ENSAMBLE AUTOMÁTICO Y AGARRADERA O TENSORES EN LÁMINA.	m <sup>2</sup>	\$ 113,872
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN 4 X 4 AWG THHN + 1 X 6 AWG DESNUDO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2", INCRUSTADA.	m <sup>2</sup>	\$ 85,632
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN 4 X 6 AWG THHN + 1 X 8 AWG DESNUDO EN TUBERÍA PVC DE 1", INCRUSTADA	m	\$ 189,787
SUMINISTRO E INSTALACION CAJILLA MEDIDOR ACUEDUCTO	m	\$ 144,238
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA	un	\$ 159,256
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MANIJAS, BISAGRAS, GANCHOS Y PASADORES.	m	\$ 15,942
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHAS MONOCONTROL, TIPO ECONÓMICA ACUASER O SIMILAR.	m <sup>2</sup>	\$ 948,936
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO INDUSTRIAL 3 X 100 A.	un	\$ 149,969
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO INDUSTRIAL 3 X 60 A.	un	\$ 1,169,090
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO HERMÉTICA 1.20 M DE LONGITUD, CON BALASTO ELECTRÓNICO 2 X 32 W, DOS TUBOS T8 DE 32 W.	un	\$ 880,613
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLETA DE GRÉS PARA ESCALINATAS DE ACCESO, INCLUYE BALDOSA EN BORDE CURVO	un	\$ 144,238
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 6 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	m <sup>2</sup>	\$ 81,229
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 18 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	un	\$ 576,953
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 24 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 100 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	un	\$ 1,821,958
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN MADERA (CEDRO O FLOR MORADO) INCLUYE VITRALES (SIMULARES A LOS EXISTENTES), MARCO EN MADERA, PINTURA EN LACA POLIURETANO MAJESTIC FLEX, TRANSPARENTE PARA PROTECCIÓN DEL SOL. DE 2 X 2, SIMILAR A LAS EXISTENTES.	un	\$ 2,277,447
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA FLUORESCENTE 60 X 60 CM, CON BALASTO ELECTRÓNICO 4 X 17 W, CUATRO TUBOS T8 DE 17 W, REJILLA ESPECULAR DE 16 CELDAS.	m <sup>2</sup>	\$ 910,979
SUMINISTRO E INSTALACION RED DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE GANCHOS Y ACCESORIOS PVC 3"	un	\$ 227,745
SUMINISTRO INSTALACIÓN BARANDA MINUSVALIDO, EN TUBO Y PARALES EN LAMINA DE HIERRO PARA RAMPA	m	\$ 24,838

**ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE SANTANDER DEL MINISTERIO DEL TRABAJO" CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 465 DE 2019**

<b>LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS</b>		
<b>(los valores incluyen transporte terrestre, aéreo o fluvial)</b>		
<b>DESCRIPCION</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>VALOR FINAL</b>
		<b>PRECIO</b>
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS CON MARCO EN MADERA SIMILARES A LAS EXISTENTES EN LA NUEVA OBRA. (Desde 3 m <sup>2</sup> hasta 4 m <sup>2</sup> )	m	\$ 182,196
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS PREFABRICAS PARA CARCAMO DE CONDUCCION AGUA ESCORRENTIA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	un	\$ 1,897,873
SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m <sup>2</sup>	\$ 70,145
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 500 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	m <sup>2</sup>	\$ 75,461
TEE PRESION PVC 1/2"	un	\$ 299,144
TUBERIA EN PVC 6" NOVAFORT INCLUYE SILLA YEE Y ACCESORIOS	m	\$ 28,130
TUBERIA EN PVC 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	\$ 68,050
VENTANA EN LAMINA CALIBRE 20 SUMINISTRO E INSTALACION .60x.40	m	\$ 66,580
VENTANA CORREDIZA TIPO BAÑO GRIS DE 60X40 INSTALADA	m <sup>2</sup>	\$ 193,393
VENTANA MADERA TIPO BASCULANTE, CON VIDRIO CON PELICULA SOLAR CRUDO DE 5 M.M.	un	\$ 187,045
VIDRIOS DE 4 5 MM	m <sup>2</sup>	\$ 227,745
VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	m <sup>2</sup>	\$ 82,061
VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	m	\$ 43,510
DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	m	\$ 78,989
DESMONTE DE ESTRUCTURA MADERA	m <sup>2</sup>	\$ 33,923
DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	m <sup>2</sup>	\$ 18,675
DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	un	\$ 62,979
DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	m <sup>2</sup>	\$ 10,121
PUNTO POTABLE PVC DE 1/2"	un	\$ 14,620
ARREGLO DE SISTEMAS MODULARES DE BAÑO (módulos y perfilera)	un	\$ 70,223
RESANE DE MURO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:5	m <sup>2</sup>	\$ 81,988
CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO (SUPERBOARD (1.22X1.22) O EQUIVALENTE)	m <sup>2</sup>	\$ 28,526
PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m <sup>2</sup>	\$ 111,789
PISO CERAMICA 31,5X31,5 ALTA RESISTENCIA	m <sup>2</sup>	\$ 80,362
TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)	m <sup>2</sup>	\$ 117,967
SUM. ESTRUCTURA CUBIERTA EN MADERA PEND=0.35 (INCLUYE INMUNIZANTE)	m <sup>2</sup>	\$ 49,800
ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	m <sup>2</sup>	\$ 52,295
MUROS EN BLOQUE MACIZO DE CEMENTO e=0.09 MTS.	m <sup>2</sup>	\$ 52,295
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	m <sup>2</sup>	\$ 95,730
Conjunto Griferia Sanitaria	un	\$ 994,485
Desmanchada y reemboquillada enchapes	un	\$ 99,555
SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	m <sup>2</sup>	\$ 22,774
Conjunto griferia Lavamanos	m <sup>2</sup>	\$ 504,455
TUBERIA EMT 3/4	un	\$ 160,622
Suministro e instalacion modulo en malla eslabonada cal 10 y angulo 11/2 incluye varilla templete, incluye poste metalico de 2", y porton	m	\$ 29,409
CAMBIO CERRADURAS PUERTAS (Tipo Yale o similar cilindrica de pomo, seguro interior de boton, incluye 2 llaves)	m <sup>2</sup>	\$ 121,464
CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	un	\$ 182,196
SIPS REGISTRO ACUEDUCTO DE 3/4"	un	\$ 20,283
SIPS REGISTRO PARA ACUEDUCTO DE 1"	un	\$ 161,198
SIPS CHEQUE DE 3/4"	un	\$ 212,258
SIPS CHEQUE DE 1/2"	un	\$ 157,751
EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofasica Diametro entrada: 1" Diametro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	un	\$ 137,558
SUMINISTRO E INSTALACION CELOSIA EN LADRILLO, INCLUYE EMBOQUILLADA Y LIMPIEZA	un	\$ 268,853
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUES ALMACENAMIENTO DE 2000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	m <sup>2</sup>	\$ 93,527
IMPERMEABILIZACION SOBRE PLACA DE CONCRETO CON MANTO	un	\$ 1,351,286
SIPS PUERTA METALICA DE CORREDERA DE 1,55 X 2,10, INCLUYE CERRADURA Y PINTURA	m <sup>2</sup>	\$ 73,182
IMPERMEABILIZACION TANQUE EXISTENTE	un	\$ 1,279,925
TAPA METALICA PARA TANQUE EXISTENTE EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,5X1,5 MTS CON PORTACANDADO Y MANIJA	m <sup>2</sup>	\$ 88,972
INSTALACION TECHO EN POLICARBONATO, No Incluye estructura.	un	\$ 523,813
PROTECCION DE TODA LA RED EN COFRE TIPO INTEMPERIE DE 40X30X15 Y TOTALIZADOR DE 100 A	m <sup>2</sup>	\$ 212,562

**ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE SANTANDER DEL MINISTERIO DEL TRABAJO" CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 465 DE 2019**

<b>LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS</b>		
<b>(los valores incluyen transporte terrestre, aereo o fluvial)</b>		
<b>DESCRIPCION</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>VALOR FINAL</b>
		<b>PRECIO</b>
SIPS CHEQUE DE 1"	un	\$ 953,491
RED DE GAS NATURAL 1/2", INCLUYE EXCAVACION, INSTALACION, Y DEJAR EL PISO EN LAS CONDICIONES EXISTENTES, INCLUYE PRUEBA	un	\$ 22,774
PUNTO GAS DE 1/2", INCLUYE CORTAR PISO, EXCAVACION, INSTALACION, Y DEJAR EL PISO EN LAS CONDICIONES EXISTENTES, INCLUYE PRUEBA	m	\$ 68,323
Grifería institucional de pared antivandálica tipo push para lavamanos tipo corona o similar	un	\$ 65,287
SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTORES LED 100 W INCLUYE CABLEADO Y TUBERIA	un	\$ 417,532
LAMPARAS METAL HALIDE 250 W SUMINISTRO E INSTALACION	un	\$ 420,569
Suministro, instalacion y puesta en servicio Conjunto desagüe sifon para lavamanos tipo Grival o similar	un	\$ 321,120
Suministro e instalacion, Tapa junta de construccion tipo NOVOTAPA NDAS	un	\$ 37,957
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 36 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	m	\$ 53,140
Suministro e instalacion de rejilla metalica para canal de aguas lluvias en angulo de 1"1/2"X3/16" y platina de 1"1/2", de 40 cms de ancho	un	\$ 2,798,224
CAMBIO CERRADURAS PUERTAS (Tipo Yale o similar cilíndrica de pomo, seguro interior de boton, incluye 2 llaves)	m	\$ 168,531
RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA	un	\$ 182,196
ASEO DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	un	\$ 121,464
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA ACCESO (INCLUYE DOS CHAPAS).	m	\$ 75,294
VENTANA EN LAMINA CALIBRE 20 SUMINISTRO E INSTALACION .	gl	\$ 1,500,000
VIDRIOS DE 5 MM	m <sup>2</sup>	\$ 193,393
ALFAJIAS EN ALUMINIO VENTANAS NUEVAS, ANCHO DE 10 CMS.	m <sup>2</sup>	\$ 82,061
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA BAÑOS DE 4 M.M. BISELADOS	m	\$ 31,429
SUMINISTRO E INSTALACION ARCHIVO ESTANTES RODANTES METALICOS	m <sup>2</sup>	\$ 227,745
FLANCHE METALICO SOBRE CUBIERTA, EN LÁMINA CALIBRE 18 CON DESARROLLO DE 40 CMS	m <sup>2</sup>	\$ 1,200,000
CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m	\$ 44,559
MANTENIMIENTO TEJA AC (CANALETA) CUBIERTA	m <sup>2</sup>	\$ 77,433
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C 22 DESARROLLO 0.70 MTS	m	\$ 7,591
REPOSICION TEJA AC (CANALETA) EN AREAS NECESARIAS, INCLUYE AMARRES, EQUIPO Y ACCESORIOS	m	\$ 88,820
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	m <sup>2</sup>	\$ 71,167
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO RED REGULADA MENOR 40 M.	un	\$ 156,385
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO RED NORMAL MENOR 40 M.	un	\$ 95,000
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA DE 12x5 CON DIVISION INTERNA EN LAMINA CR CA	un	\$ 95,000
BANDEJA EN ALAMBRE ELECTROZINCADA DE 200x80 MMC INCLUYE SOPORTE EN BARANDILLA ROSCAD,	m	\$ 36,000
SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6A AMP DE 1,80M	m	\$ 180,000
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON TACO TIPO INDUSTRIAL, 4 TACOS ENCHUFABLES DE 20 A, 3 METROS DE CORAZA AMERICANA.	un	\$ 32,000
INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS DE VOZ Y DATOS CERTIFICADOS PARA PUESTOS DE TRABAJO MENOR 40 M.	un	\$ 996,000
LUMINARIA 2*48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	un	\$ 110,532
REVISION Y AJUSTE DE CIRCUITO DE ILUMINACION EN MALAS CONDICIONES	un	\$ 118,670
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARCIAL EN 4 X 4 AWG THHN + 1 X 6 AWG DESNUDO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2", INCRUSTADA.	un	\$ 133,610
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO (F+N+T) DE 36 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	m	\$ 189,787
RED ELECTRICA INTERNA	un	\$ 2,798,224
MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RACK EXISTENTE	m	\$ 12,000
CAJA DE INSPECCION CONCRETO 0,60 X 0,60 X 0,70 M (INCLUYE MARCO Y CONTRA MARCO)	un	\$ 2,500,000
BAJANTE PVC 4" PARA AGUAS LLUVIAS INCLUYE, SOPORTES, ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACION	un	\$ 471,319
MANTENIMIENTO DE REDES SANITARIAS DE ORINALES CON SISTEMA PUSH (CAMBIO DE EMPAQUES, PIEZAS, TUBERIA, SONDA REDES)	gl	\$ 1,500,000
PUNTO AGUA POTABLE PVC DE 1/2"	un	\$ 60,000
PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	un	\$ 70,223
PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	un	\$ 81,047
REGISTRO DE DUCHA Y CABEZA REGADERA PARA DUCHA ABS INDUSTRIAL	un	\$ 62,243
LAVAPLATOS EMPOTRAR ACERO INOXIDABLE 60 X 40 INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION	un	\$ 53,140

**ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE SANTANDER DEL MINISTERIO DEL TRABAJO" CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 465 DE 2019**

<b>LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS</b>		
<b>(los valores incluyen transporte terrestre, aéreo o fluvial)</b>		
<b>DESCRIPCION</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>VALOR FINAL</b>
		<b>PRECIO</b>
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHAS MONOCONTROL, TIPO ECONÓMICA ACUASER O SIMILAR.	un	\$ 178,877
LLAVE DE CORTE 1/2"	un	\$ 149,969
PASAMANOS PARA SANITARIO DE DISCAPACITADOS 1,20 m	un	\$ 49,390
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 500 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	\$ 227,745
TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	un	\$ 299,144
CHEQUE DE 1/2"	m	\$ 28,130
SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	un	\$ 137,558
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO REJILLA DE VENTILACION 20X20 PLASTICO	un	\$ 268,853
PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	un	\$ 22,774
IMPERMEABILIZACIÓN ALFAJIAS; INCLUYE RASPAR Y COLOCAR MANTO, PINTURA BITUMINOSA Y DILATACIÓN E = 0.30	m <sup>2</sup>	\$ 23,267
CONSTRUCCION MAMPOSTERIA MURO SOGA LADRILLO COMUN	m	\$ 25,811
CORTE CON PULIDORA MUROS PERIMETRALES	m <sup>2</sup>	\$ 65,871
DILATACION CON SIKA O SIMILAR FACHADA	m	\$ 5,416
PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m	\$ 7,591
PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	m <sup>2</sup>	\$ 36,433
PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES Y REPARACION DE PLACAS DE FIBRO CEMENTO	m <sup>2</sup>	\$ 19,303
REPELLO PARA BAÑO Y ZONAS HUMEDAS	m <sup>2</sup>	\$ 27,062
DESMONTE Y REINSTALACION DE PLACAS FACHADA.	m <sup>2</sup>	\$ 48,176
PICADA DE PAÑETE (incluye retiro)	m <sup>2</sup>	\$ 17,995
ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m <sup>2</sup>	\$ 10,121
GRANIPLAS ESGRAFIADO SIMILAR AL EXISTENTE.	m <sup>2</sup>	\$ 14,123
ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	m <sup>2</sup>	\$ 22,395
ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	m <sup>2</sup>	\$ 29,607
ACABADO MEDIA CAÑA (MORTERO 1:4)	m <sup>2</sup>	\$ 134,851
GUARDAESCOBA EN CERAMICA	m	\$ 29,759
LIMPIEZA Y PULIDA MECANICA DE PISOS EN GRANITO PULIDO (INCLUYE ESCALERAS - DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO)	m	\$ 58,930
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE 5 CM. SIMILAR A LA EXISTENTE.	m <sup>2</sup>	\$ 63,769
COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMAleta.	m	\$ 15,942
VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM) EN BALCONES	m	\$ 51,443
MOVIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO AFECTADOS POR OBRAS	m	\$ 78,989
SUMINISTRO E INSTALACION SENSORES DE HUMO AREA ARCHIVO	un	\$ 4,500
SUMINISTRO E INSTALACION MINISPLITS 12.000 BTU	un	\$ 80,000
CERRAMIENTO EN TELA PARA OBRAS DE TRABAJO A REALIZAR H= 2.50 M PISO-TECHO	un	\$ 1,400,000
INSTALACION DE MURO DRYWALL H 2.50 M INCLUIDA PINTURA Y ACABADO FINAL	m	\$ 28,000
DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m <sup>2</sup>	\$ 35,000
DESMONTE DE ESPEJOS	m <sup>2</sup>	\$ 37,315
DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS (Con retiro)	un	\$ 7,591
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES.	un	\$ 41,612
DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES	un	\$ 9,110
DESMONTE TABLERO PARCIAL DE DISTRIBUCIÓN	un	\$ 4,555
DESMONTE DE LÁMPARAS	un	\$ 30,366
DEMOLICION PAÑETE	un	\$ 6,073
DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS	m <sup>2</sup>	\$ 3,234